

Rozhledy na křižovatce s ulicí Úzká

Rozhledy dle ČSN 736102:
skupina vozidel 2, povolená rychlost 30 km/h
uspořádání A: XC=35 m, YB=m1=3,25,
uspořádání B: XC1=30 m, YB1=25 m,
nevyhovuje ani A ani B v případě, že by v ul. Sokolská stála vozidla, tak jak jsou navržena. Rozhled vyhoví při osazení dopravního zrcadla.

LEGENDA SÍTÍ:
Orientační zákres sítí
Neobsahuje zákres všech přípojek

- Kanalizace VODOS
- Vodovod VODOS
- Veřejné osvětlení
- Čez Distribuce NN a VN
- GasNet - NTI, STI plyn
- CETIN - sděl. kabely
- JON.cz - sděl. kabely
- SŽDC - napájecí kabel
- RUŠENÁ VO
- NAVRŽENÁ VO

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS, VÝŠKOPIS
- 3107/8 KATASTRÁLNÍ MAPA
- ŽULOVÁ DLAŽBA – KOMUNIKACE výškové vyrovnání

NOVÝ STAV
- OBRUBY
- ŽULOVÁ DLAŽBA – CHODNÍK
- ŽULOVÁ DLAŽBA – PARKOVIŠTĚ
- ŽULOVÁ DLAŽBA – KOMUNIKACE
- ŽULOVÁ DLAŽBA – PĚŠÍ ZÓNA
- VÝSADBA STROMU
- SLEPECKÝ VAROVNÝ ČI SIGNÁLNÍ PÁS

Pozn.: V rámci rekonstrukce komunikace dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace a chodníku včetně změny povrchu na žulovou dlažbu. Dále dojde k výměně uličních vpustí. Dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v trase č. 2 a 3 – povolováno zvlášť. Tasa č. 2 a 3 bude provedena jako pěší zóna.

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Dvořáková		PROJEKTOVALI:	Ing. Lucie Dvořáková	
KRAJ:	Středočeský		MĚSTO:	Kolín	
NÁZEV:	Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Sokolská, Kolín				
DATUM:	6/2019	STUPEŇ PD:	DSP,PS	MĚŘÍTKO:	1:500
ČÁST:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY:
PŘÍLOHA:	Situace dopravní				D.1

S4A, a.s., www.s4a.eu, info@s4a.cz