



rekonstrukce toalet část "B" - aktuální část

rekonstrukce toalet část "A" - půdorys otočen zrcadlově


pohled 1




pohled 2



pohled 3



pohled 4



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
- stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
- bouraný keramický obklad
- bourané konstrukce - cihelné zdivo CDM na maltu vápenocementovou pouze v prostorech rekonstrukce
- Na WC a v předsíni WC budou provedeny tyto bourací práce: pouze v prostorech rekonstrukce

- demontáž stávajících toaletních kabin včetně dveří (budou uskladněny a po provedení rekonstrukce bude rozhodnuto o jejich použití, případně nahrazení novými. V rámci rekonstrukce je počítáno s provedením nových předstěn, ale může být v rámci provádění a zlevnění změněno)
- demontáž stávajících pisoárů
- demontáž stávajících umyvadel
- demontáž stávajících záchodových mís
- demontáž stávajících vysoušečů rukou
- demontáž stávajících zrcadel
- demontáž stávajících revizních dvířek
- demontáž stávajících topných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
- demontáž stávajících podlahových vpustí
- demontáž stávajících boilerů
- demontáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
- demontáž stávající elektroinstalace – rozvody vedené v lištách budou v rámci rekonstrukce zasekány pod omítku.
- demontáž stávajících rozvodů splaškové kanalizace
- demontáž stávajících rozvodů vodovodu
- demontáž stávajících dveří
- demontáž stávajících rozvodů vodovodu

Bude vybourána část předstěny směrem k WC, tak aby byly odhaleny všechny rozvody v předstěně. Budou vybourány všechny obklady a dlažby v řešených prostorech.



- demontované obklady a dlažby

POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započetím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.



ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas			Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Jiří Klas				
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín	OBEC: Kolín			
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			ZAK. ČÍS	4042023	PARE Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			FORMÁT	4x4A	
AKCE: KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE TOALET v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1			DATUM	08/2023	
			ÚČEL	PD SR	
			MĚR	1:50	
OBSAH: POHLEDY NA STĚNY MÍSTNOSTI stávající stav + bourání			Č. VÝKR.	3	ČÁST d.1.1.s