


rekonstrukce toalet část "B" - aktuální část  
rekonstrukce toalet část "A" - půdorys otočen zrcadlově

Řez A - A'



P1

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA  
CEMENTOVÉ LEPIDLO  
PENETRAČNÍ NÁTĚR  
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENA SÍTÍ

SOUVRSTVÍ BUDE DEMONTOVÁNO A BUDE NAHRAZENO NOVOU SKLADBOU

SPODNÍ SKLADBY NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY A NEBUDE DO NICH ZASAHOVÁNO

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
- stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
- stávající betonové podlahy a stropy
- stávající zhutněné násypy
- bourané konstrukce - cihelné zdivo CDM na maltu vápenocementovou pouze v prostorech rekonstrukce

- Na WC a v předšíní WC budou provedeny tyto bourací práce: pouze v prostorech rekonstrukce
- demontáž stávajících toaletních kabin včetně dveří (budou uskladněny a po provedení rekonstrukce bude rozhodnuto o jejich použití, případně nahrazení novými. V rámci rekonstrukce je počítáno s provedením nových předstěn, ale může být v rámci provádění a zlevnění změněno)
  - demontáž stávajících pisoárů
  - demontáž stávajících umyvadel
  - demontáž stávajících záchodových mís
  - demontáž stávajících vysoušečů rukou
  - demontáž stávajících zrcadel
  - demontáž stávajících revizních dveří
  - demontáž stávajících topných těles (bude nové natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
  - demontáž stávajících podlahových vpustí
  - demontáž stávajících bojlerů
  - demontáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
  - demontáž stávající elektroinstalace – rozvody vedené v lištách budou v rámci rekonstrukce zasekány pod omítku.
  - demontáž stávajících rozvodů splaškové kanalizace
  - demontáž stávajících rozvodů vodovodu
  - demontáž stávajících dveří
  - demontáž stávajících rozvodů vodovodu

Bude vybourána část předstěny směrem k WC, tak aby byly odhaleny všechny rozvody v předstěně. Budou vybourány všechny obklady a dlažby v řešených prostorech.


- demontované obklady a dlažby

POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započítím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.



					Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas				ZAK. ČÍS	4042023	PARÉ Č.	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Jiří Klas							
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín	OBEC: Kolín						
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín								
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					FORMÁT			2xA4
AKCE: KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE TOALET v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1					DATUM			08/2023
					ÚČEL			PD SŘ
					MĚŘ			1:50
OBSAH: ŘEZ A-A' - stávající stav + bourání					Č. VÝKR.			ČÁST
					2			d.1.1.s