

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1255/2023**

č. dodatku objednatele: **21/2024**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

město Kolín

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

ve věcech technických

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

e-mail

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

AVE Kolín s.r.o.

Zapsaný

v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 53627

Sídlo

Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5

Zastoupený

Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Martinem Tichým, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý, jednatele

ve věcech technických

IČO

251 48 117

DIČ

CZ25148117

Telefon

321 724 011

e-mail

kolin@ave.cz

ID datové schránky

4ybng6b

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu

117551383/0300

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jindra Sixtová číslo autorizace 38134, telefon 774 997 702

e-mail: jindra.sixtova@email.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 1255/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Chodník a veřejné osvětlení v ul. Veltrubská, Kolín V**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- 1) **Změnový list č. 1** - osazení 2x litinového accodrainu včetně vsakovacích jímek do vjezdů, aby se předešlo tvorbě kaluží

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 2) **Změnový list č. 2** - po celé délce zděného plotu u domu č.p. 1397 a hřbitovní zdi přidána drenážní nopová fólie jako izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
 - ve vjezdu na hřbitov provedeno KSC vč. kari sítě – kvůli odvozu kontejnerů s odpadem nákladním autem

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 40.979,72 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.178.000,86 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>247.380,17 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.425.381,03 Kč</i>


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 8. 1. 2024, usnesení č. 2759/47/RM/2024/Veřejný.

V Kolíně dne



.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne 10. 1. 2024



.....
za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý
jednatelka společnosti AVE Kolín s.r.o.

Krycí list

Stavba: Chodník ul. Veltrubská v Kolíně



Kolín s. r. o.

Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I	IČO: 00235440 DIČ: CZ00235440
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o. Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5	IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117
Projektant:	Ing. L. Dvořáková	IČO: DIČ:
TDS, KooBOZP	J.Říha - Dozoring s.r.o.	IČO: 7545703 DIČ: CZ7545703

RN Stavby:		Chodník ul. Veltrubská			Stavba celkem:
SoD:	Kč bez DPH:	1 137 021,14 Kč			1 137 021,14 Kč
	DPH	238 774,44 Kč			238 774,44 Kč
	Kč Celkem:	1 375 795,58 Kč			1 375 795,58 Kč
ZL č. 1:	Kč bez DPH:	35 044,92 Kč			35 044,92 Kč
	DPH	7 359,43 Kč			7 359,43 Kč
	Kč Celkem:	42 404,35 Kč			42 404,35 Kč
ZL č. 2:	Kč bez DPH:	5 934,80 Kč			5 934,80 Kč
	DPH	1 246,30 Kč			1 246,30 Kč
	Kč Celkem:	7 181,11 Kč			7 181,11 Kč

Celkem					
Za období celkem:	Kč bez DPH:	1 178 000,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 178 000,86 Kč
	DPH	247 380,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	247 380,17 Kč
	Kč Celkem:	1 425 381,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 425 381,03 Kč

Zhotovitel:

Vypracoval dne: 14.12.2023

Jméno: Kunášek Josef

Objednatel:

Kontroloval (TDS):
datum, podpis

Za Objednatele

Změnový list I

ROZPOČET

Stavba: Drenážní jáma 1.
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kolín

Zpracoval:
Datum: 22.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 17,522.46 1.250

1 Zemní práce 1,324.46 0.000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1.000	351.00	351.00	0.000
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	1.000	20.90	20.90	0.000
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0.250	425.00	106.25	0.000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	0.250	24.70	6.18	0.000
5	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	1.250	78.60	98.25	0.000
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1.250	230.00	287.50	0.000
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	12.500	17.50	218.75	0.000
8	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	1.250	169.00	211.25	0.000
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	1.250	19.50	24.38	0.000

2 Zakládání 1,724.50 0.003

10	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	6.000	21.00	126.00	0.001
11	69311010.GMT	geotextilie tkaná Geolon PP 80 100x5,2m	m ²	6.900	65.00	448.50	0.002
12	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	1.000	1,150.00	1,150.00	0.000

8 Trubní vedení 761.00 0.003

13	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1.000	118.00	118.00	0.000
14	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	1.000	643.00	643.00	0.003

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12,650.00 1.245

15	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	5.000	2,530.00	12,650.00	1.245
----	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-------

998 Přesun hmot 1,062.50 0.000

16	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1.250	850.00	1,062.50	0.000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

Celkem 17,522.46 1.250

ROZPOČET

Stavba: Drenážní jáma **II**
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kolín

Zpracoval:
Datum: 22.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 17,522.46 1.250

1 Zemní práce 1,324.46 0.000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1.000	351.00	351.00	0.000
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1.000	20.90	20.90	0.000
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0.250	425.00	106.25	0.000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0.250	24.70	6.18	0.000
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1.250	78.60	98.25	0.000
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1.250	230.00	287.50	0.000
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12.500	17.50	218.75	0.000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1.250	169.00	211.25	0.000
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1.250	19.50	24.38	0.000

2 Zakládání 1,724.50 0.003

10	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	6.000	21.00	126.00	0.001
11	69311010.GMT	geotextilie tkaná Geolon PP 80 100x5,2m	m2	6.900	65.00	448.50	0.002
12	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1.000	1,150.00	1,150.00	0.000

8 Trubní vedení 761.00 0.003

13	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1.000	118.00	118.00	0.000
14	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	1.000	643.00	643.00	0.003


9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12,650.00 1.245

15	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	5.000	2,530.00	12,650.00	1.245
----	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-------

998 Přesun hmot 1,062.50 0.000

16	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1.250	850.00	1,062.50	0.000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

Celkem 17,522.46 1.250

TDA: 

Změnový list č. II - ROZPOČET

Stavba: Chodník ul. Veltrubská v Kolíně – zpracování projektové dokumentace
Objekt: Stavební úpravy komunikace

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel:

Místo: Kolín

Zpracoval: S4A, s.r.o.

Datum: 12.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	2 102,80	-4,235
------------	----------------------------	-----------------	---------------

2	Zakládání	2 102,80	-4,235
----------	------------------	-----------------	---------------

1	279113111	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 8/10, tloušťky zdiva 150 mm	m2	0,500	631,00	315,50	0,173
2	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,142	31 400,00	4 458,80	0,151
3	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	293,00	5 860,00	0,000
4	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-26,000	215,00	-5 590,00	-3,367
5	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-26,500	111,00	-2 941,50	-1,193

PSV	Práce a dodávky PSV	3 832,00	0,010
------------	----------------------------	-----------------	--------------

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 832,00	0,010
------------	--	-----------------	--------------

6	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	70,000	48,30	3 381,00	0,006
7	28323024	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m	m2	10,000	45,10	451,00	0,004

Celkem	5 934,80	-4,226
---------------	-----------------	---------------

TDS:

