



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele



Smluvní strany

1. Objednatel	město Kolín
sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupen	Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu	3661832/0800
telefon	321 748 214
fax	321 720 911
(dále jen objednatel)	

a

2. Zhotovitel	AMIKA FIRST s.r.o.
zastoupen	Janem Kejklíčkem – jednatelem společnosti
sídlo	Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
IČ	24219169
DIČ	CZ24219169
bankovní spojení	GE MONEY BANK
číslo účtu	206616337/0600
telefon	602 415 418

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780, dne 15.02.2012 (dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Revitalizace jihovýchodní špičky Kmochova ostrova v Kolíně**“ podle cenové nabídky ze dne 07.05.2015 a cenového soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích parc. č. 396/1, 396/2, 3112/2, 396/4, 2933, 3018/23 a 3018/1 v k. ú. Kolín.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto

Cena díla celkem bez DPH	4 171 789,05 Kč
DPH 21 %	876 075,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 047 864,85 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín zahájení stavebních prací: 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Termín ukončení stavebních prací:

SO 1 – SO 8, SO 10

nejpozději do 30.06.2015

SO 9

nejpozději do 30.09.2015

V případě nepříznivých klimatických podmínek objektivně a prokazatelně neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V. Fakturace a placení

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení a předání díla objednateli. Po dokončení stavebního díla bude vystavena faktura s náležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury je **30 dnů** od doručení objednateli.

VI. Sankční ustanovení

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VII. odst. 8 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
4. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 2, případně 3 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

VII. Ostatní ujednání

1. Účastníci této smlouvy si sjednali právo kterékoliv ze smluvních stran odstoupit od této smlouvy pokud nedojde ke schválení příslušného rozpočtového opatření na straně objednatele, kterým by mělo být zajištěno financování úhrady ceny díla dle této smlouvy. Právo odstoupit od této smlouvy zaniká kterékoliv smluvní straně pokud jej nevyužije do 30 dní ode dne rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína, které by nepřijalo dne 25.05.2015 rozpočtové opatření na zajištění financování úhrady ceny díla.

2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatel. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, PD a jinými obecně uznávanými normami.
4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který, ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nesé veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy, kde v případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatel samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.
6. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
7. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za zhotovitele	Jan Kejklíček	tel. 602 415 418
za zhotovitele	Pavel Votava	tel. 608 333 837
stavbyvedoucí	Jiří Čaj	tel. 608 164 963
za objednatele	Mgr. Jitka Folkmanová	tel. 702 086 249, 321 748 347
	Václav Horák	tel. 728 657 728, 321 748 347
8. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce a na kvalitu díla jako celku záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, tedy bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o existenci této vady ze strany objednatele zhotoviteli, pokud mezi smluvními stranami nebude dojednáán jiný termín.
10. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatel pouze na základě příslušného smluvního ujednání obsahující zejména vymezení těchto víceprací, jejich ocenění a doby realizace.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
12. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

- za zhotovitele
- AMIKA FIRST s.r.o.** ①
- STAVEBNÍ OPÁČE NA KLÍČ VČETNĚ REVIZÍ**
- STOL: PRÍMATON, DIČ: C460191, TEL: 0042 006 333 837
- Jan Kejklíček
jednatel AMIKA FIRST s.r.o.

利

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína


dne 11.05.2015.



Mgr. Tomáš Růžička
II. místostarosta



Pověření členové Rady a Zastupitelstva města



Petr Král
člen ZM

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:

IČ:

Město Kolín

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

24219169

AMIKA FIRST s.r.o.

DIČ:

CZ24219169

Projektant:

IČ:

Ing. arch. Martin Jirovský

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepatří z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

4 171 789,05

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

4 171 789,05
0,00

876 075,80
0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 047 864,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Místo: Kolín

Datum:

21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Ing. arch. Martin Jírovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód	Objekt, Sůpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 171 789,05	5 047 864,85	
SO 1	Vstupní část - úpravy terénu, zidky, schodiště, dlažba	856 049,57	1 035 820,07	STA
SO 10	Veřejné osvětlení	402 525,86	487 056,36	ING
SO 2	Oplocení	330 394,59	399 777,49	STA
SO 3	Pěší komunikace - mlatové	591 761,16	716 031,06	STA
SO 4 a,b	Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář	901 553,95	1 090 880,35	STA
SO 5	Drenážní systém	138 033,42	167 020,52	ING
SO 6	Terenní schodiště	209 267,82	253 214,12	STA
SO 7	Terenní schodiště	24 275,85	29 373,85	STA
SO 8	Terenní schodiště	103 279,82	124 968,62	STA
SO 9	Maják	387 112,01	468 405,61	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	227 535,00	275 317,40	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 1 - Vstupní část - úpravy terénu, zídky, schodiště, dlažba

KSO:

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČ:

24219169

DIČ:

CZ24219169

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				856 049,57
DPH základní	21,00%	ze	856 049,57	179 770,50
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 035 820,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 1 - Vstupní část - úpravy terénu, zídky, schodiště, dlažba
Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	856 049,57
HSV - Práce a dodávky HSV	842 608,57
1 - Zemní práce	191 606,51
2 - Zakládání	198 907,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	96 765,00
4 - Vodorovné konstrukce	123 855,94
5 - Komunikace	166 159,57
8 - Trubní vedení	1 425,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	63 888,88
99 - Přesun hmot	52 575,53
PSV - Práce a dodávky PSV	3 441,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 441,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 1 - Vstupní část - úpravy terénu, zídky, schodiště, dlažba
 Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
 Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

856 049,57

HSV - Práce a dodávky HSV

842 608,57

1 - Zemní práce

191 606,51

2	K	113106123	Rozěbrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	118,000	35,00	4 130,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	118,000	32,00	3 776,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	53,240	65,00	3 460,60	CS ÚRS 2013 01
			5,97+2,98+5+5,44+7,4+3,55+3,53+9,07+3+6,3+1		53,240			
13	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	76,210	60,00	4 572,60	CS ÚRS 2013 01
			0,26*118+64*0,52+3,5*3,5		76,210			
67	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,250	95,00	23,75	CS ÚRS 2013 01
			0,5*0,5*1 "jáma pro drenážní vyústění"		0,250			
66	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,700	155,00	418,50	CS ÚRS 2013 01
			15*0,6*0,3		2,700			
14	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	67,667	95,00	6 428,37	CS ÚRS 2013 01
			(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*1,226+0,9*2*11,568		67,667			
			"hloubení rýh pro opěrnou zídku"					
80	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	115,443	85,00	9 812,66	CS ÚRS 2013 01
			76,21+0,25+2,7+67,667-18,784-12;6		115,443			
			"odkopávky+jámy+rýhy-obsyp-uložení do"					
86	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní vlhkostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	12,600	82,00	1 033,20	CS ÚRS 2013 01
81	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	202,025	110,00	22 222,75	CS ÚRS 2013 01
			115,443*1750/1000		202,025			
68	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,250	20,00	5,00	CS ÚRS 2013 01
69	M	583336520	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13142)	t	0,250	450,00	112,50	CS ÚRS 2013 01
17	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození	m3	18,784	390,00	7 325,76	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*0,2*15		1,800			
			(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*0,294+9,78*2*0,294		16,984			
18	K	175101209	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za nrobození sypaniny	m3	18,784	145,00	2 723,68	CS ÚRS 2013 01
23	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	209,405	17,00	3 559,89	CS ÚRS 2013 01
			182+7,83*3,5		209,405			
83	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
84	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,250	145,00	181,25	CS ÚRS 2013 01
			50*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		1,250			
49	K	183102132	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	120,000	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	120,000	41,00	4 920,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	026520250	40 ks: Philadelphus x lemoinei Candelabre, 40 ks: Philadelphus x lemoinei Dame Blanche, 40 ks: Philadelphus x lemoinei Erectus	kus	120,000	45,00	5 400,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	184808324	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v množství 0.50 kg k 1 sazenici	kus	120,000	1,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,000	69,00	276,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	1-B	Povýsadbová péče - 36 měsíců	Kč	36 008,000	3,00	108 024,00	
			8*(336+1040) "zálivka (počet*Kč)		11 008,000			
			8*2000 "posečení trávníku + prořez větví		16 000,000			
			3*3000 "pleť plevelu (počet*Kč)		9 000,000			
			Součet		36 008,000			

2 - Zakládání

198 907,67

48	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,468	2 320,00	15 005,76	CS ÚRS 2013 01
			3,5*1,848		6,468			
15	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC1	m3	62,159	2 310,00	143 587,29	CS ÚRS 2013 01
			(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*1,076+9,78*2*1,076		62,159			
21	K	274356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pásů pro plochy rovinné zřízení	m2	144,423	215,00	31 050,95	CS ÚRS 2013 01
			(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*2,5+9,78*2*2,5		144,423			
22	K	274356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pásů pro plochy rovinné odstranění	m2	144,423	60,00	8 665,38	CS ÚRS 2013 01
76	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,259	2 310,00	598,29	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: beton pod kamenné kvádrů					
			0,07*3,7		0,259			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

96 765,00

20	K	326213311	Zdivo obkladní z lomového kamene upraveného na maltu MC 100 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce objemu přes 3 m3, frakce 63-125 mm	m3	19,353	5 000,00	96 765,00	CS ÚRS 2013 01
			(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*0,335+9,78*2*0,335		19,353			

4 - Vodorovné konstrukce

123 855,94

43	K	434121415	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů hroušených nebo leštěných	m	120,000	285,00	34 200,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	593737510	ramena, stupně a podesty schodišťové železobetonové schodišťový stupeň teracový LSU L stupeň úhlový podkošený - šedý LSU	m	120,000	655,00	78 600,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení (0,333+0,17)*3,5*20	m2	35,210	270,00	9 506,70	CS ÚRS 2013 01
47	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	35,210	44,00	1 549,24	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

166 159,57

24	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, frakce 0-8 mm	m2	167,610	55,00	9 218,55	CS ÚRS 2013 01
25	K	564761111.B	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	167,610	200,00	33 522,00	
26	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm, frakce 8-16 mm	m2	183,120	36,00	6 592,32	CS ÚRS 2013 01
167,61+15,51					183,120			
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 16-32 mm rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Poznámka k položce: Štěrkové lože pod beton u opěrné zidky (4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,777+0,248+0,56+1,512)*0,7+9,78*2*0,7	m2	40,438	63,00	2 547,59	CS ÚRS 2013 01
					40,438			
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 16-32	m2	15,510	91,00	1 411,41	CS ÚRS 2013 01
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 16-32 mm Poznámka k položce: pod schodiště 6,65*3,5	m2	23,275	115,00	2 676,63	CS ÚRS 2013 01
					23,275			
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 16-32	m2	15,510	135,00	2 093,85	CS ÚRS 2013 01
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 0,16*3,7	m2	0,592	300,00	177,60	CS ÚRS 2013 01
					0,592			
75	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 0,592/5	t	0,118	2 320,00	273,76	CS ÚRS 2013 01
					0,118			
31	K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm frakce 0-4, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro 100 x 100 mm 15,51+167,61	m2	183,120	200,00	36 624,00	CS ÚRS 2013 01
					183,120			
28	M	592452660.1	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 28 x 21 x 8 183,12*0,294	m2	53,837	388,00	20 888,76	
					53,837			
29	M	592452690	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná B standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 21 x 14 x 8 0,4116*183,12	m2	75,372	388,00	29 244,34	CS ÚRS 2013 01
					75,372			
30	M	592452620.1	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 14 x 14 x 8 183,12*0,2352	m2	43,070	388,00	16 711,16	
					43,070			
63	M	592452620	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 14 x 7 x 8 183,12*0,0588	m2	10,767	388,00	4 177,60	CS ÚRS 2013 01
					10,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	15,000	5,00	75,00	CS ÚRS 2013 01
65	M	286132120	trubky z polyetylenu perforované drenážní systémy víceúčelové drenážní systém drenážní trubka trubka se spojkou (zasouvací návlačka), délka 6 m DN 100	m	15,000	90,00	1 350,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

63 888,88

11	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
8	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
9	M	404452560	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 16/20 bez boční opěry	m	7,500	85,00	637,50	CS ÚRS 2013 01
71	M	592172110	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní 100/5/25 II šedá 100 x 5	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2013 01
72	M	592173040	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 5 x 20	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 15*2,06	m2	30,900	50,00	1.545,00	CS ÚRS 2013 01

30,900

6	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se sásepem jam a jeho zhuštění s betonovou patkou	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky	kus	3,000	5,00	15,00	CS ÚRS 2013 01
1	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí kovového zábradlí vcelku, včetně vybourání základů	m	36,170	5,00	180,85	CS ÚRS 2013 01

6,29+10,62+1,4+12,04+3,77+2,05

36,170

99 - Přesun hmot

52 575,53

60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost	t	71,583	200,00	14 316,60	CS ÚRS 2013 01
61	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	71,583	9,00	644,25	CS ÚRS 2013 01
62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	71,583	200,00	14 316,60	CS ÚRS 2013 01
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	274,095	85,00	23 298,08	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

3 441,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 441,00

37	K	767165114	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	7,600	185,00	1 406,00	CS ÚRS 2013 01
			3,3+1+3,3		7,600			
38	M	141153640	trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41-1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm 51 3 2	m	7,600	125,00	950,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Hmotnost: 3,772 kg/m					
			3,3+1+3,3		7,600			
41	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	3,500	185,00	647,50	CS ÚRS 2013 01
			7*0,5		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	141153640	trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm 51 3 2	m	3,500	125,00	437,50	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,772 kg/m

7*0,5 "trubky kotvené do konstrukce zidky

3,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

45	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - GRAFICKÝ NÁVRH POLEPU - folie s UV odolností a otiskem reklamy - modročervený	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Nápis na schodišti: TČPA, POMÁHÁME TAM, KDE JSME DOMA, 2005-2015, SPORT, KULTURA, LIDÉ, PŘÍRODA, BEZPEČNOST, ZDRYVÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 10 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				402 525,86
DPH základní	21,00%	ze	402 525,86	84 530,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				487 056,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 10 - Veřejné osvětlení
Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	402 525,86
HSV - Práce a dodávky HSV	47 266,92
1 - Zemní práce	25 725,84
2 - Zakládání	4 239,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 520,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 472,80
5 - Komunikace	14,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	295,20
99 - Přesun hmot	295,20
PSV - Práce a dodávky PSV	344 258,94
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	14 800,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	29 068,94
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	50 490,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	249 900,00
M - Práce a dodávky M	11 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Objekt: SO 10 - Veřejné osvětlení

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Úchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 525,86

HSV - Práce a dodávky HSV

47 266,92

1 - Zemní práce

25 725,84

29	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 9*0,8*0,12*0,12*3,14/4 *zemní svítidla 12*1,5*0,5*0,5*3,14/4 *sloupy VO	m3	3,614	100,00	361,40	CS ÚRS 2013 01
					0,081			
					3,533			
28	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 340*0,35*0,6 *VO	m3	71,400	220,00	15 708,00	CS ÚRS 2013 01
					71,400			
39	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 3,614+71,4-60,972	m3	14,042	89,00	1 249,74	CS ÚRS 2013 01
					14,042			
40	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) 14,042*1750/1000	t	24,574	110,00	2 703,14	CS ÚRS 2013 01
					24,574			
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 340*0,35*0,5 *zásyp rýhy Mezisoučet 5*1,5*0,5*0,5*3,14/4 *zásyp jam po rušených lampách Mezisoučet Součet	m3	60,972	65,00	3 963,18	CS ÚRS 2013 01
					59,500			
					59,500			
					1,472			
					1,472			
					60,972			
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 340*0,35	m2	119,000	11,00	1 309,00	CS ÚRS 2013 01
					119,000			
31	M	005724100	osivo směs travní parková 119*0,025 *Přepočtené koeficientem množství	kg	2,975	145,00	431,38	CS ÚRS 2013 01
					2,975			

2 - Zakládání

4 239,00

27	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 (12*0,8*3,14*0,0625) * sloupky VO Součet	m3	1,884	2 250,00	4 239,00	CS ÚRS 2013 01
					1,884			
					1,884			

3 - Svisté a kompletní konstrukce

8 520,00

45	K	388995212	Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	142,000	60,00	8 520,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

4 - Vodorovné konstrukce

8 472,80

44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm 340*0,35*0,1	m3	11,900	712,00	8 472,80	CS ÚRS 2013 01
					11,900			

5 - Komunikace

14,08

37	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 9*0,12*0,12*3,14/4	m2	0,102	138,00	14,08	CS ÚRS 2013 01
					0,102			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

295,20

99 - Přesun hmot

295,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,400	110,00	264,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,400	13,00	31,20	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

344 258,94

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

14 800,00

10	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 300 mm <i>Poznámka k položce: nad VO</i>	m	340,000	5,00	1 700,00	
8	K	742993105.2	Odstranění stožárů VO včetně svítidel a betonových patek, včetně naložení na dopravní prostředek	kus	6,000	850,00	5 100,00	
9	K	742993110.1	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

29 068,94

11	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	340,000	65,00	22 100,00	
12	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m</i>	kg	211,180	33,00	6 968,94	CS ÚRS 2013 01
					340/1,61	211,180		

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

50 490,00

13	K	744431400	Montáž kabelů Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn <i>340+4+4+4+4+2+2+4+2+4</i>	m	374,000	15,00	5 610,00	
14	M	341110800	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	374,000	120,00	44 880,00	CS ÚRS 2013 01

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

249 900,00

36	K	748121141	Montáž a dodávka svítidel zářivkových se zapojením vodičů, cena včetně dodávky svítidel L 36W/840, opalový difuzor	kus	39,000	3 000,00	117 000,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	748139220.B	Montáž a dodávka zemních svítidel 1x50W GU5.3, nerezový rámeček, tvrzené sklo, IP67, tělo svítidla z tlakově litého hliníku, vestavný box, RAL9011	kus	9,000	3 500,00	31 500,00	
33	K	748719211	Montáž stožár osvětlení samostatně stojící do 12m	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2013 01
34	M	316723550.B	stožáry městského osvětlení dekorativní stožáry, materiál: z tlakově litého hliníku, výška 3,0 m	kus	13,000	4 000,00	52 000,00	
21	K	748739300	Montáž a dodávka patice stožáru osvětlení ostatní hliník	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	
22	M	404452410	kotvicí sada, RAL9011	kus	13,000	850,00	11 050,00	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

11 000,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

11 000,00

32	K	580108014	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světél přes 10 <i>13+9 "stožárových+zemních svítidel</i>	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2013 01
					22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 2 - Oplocení

KSO:

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169

DIČ: CZ24219169

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				330 394,59
DPH základní	21,00%	ze	330 394,59	69 382,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		399 777,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Objekt: SO 2 - Oplocení

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	330 394,59
HSV - Práce a dodávky HSV	262 508,84
1 - Zemní práce	3 432,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	246 483,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 593,35
99 - Přesun hmot	12 593,35
PSV - Práce a dodávky PSV	67 885,75
762 - Konstrukce tesařské	67 449,75
766 - Konstrukce truhlářské	436,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Objekt: SO 2 - Oplocení

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadávatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 394,59

HSV - Práce a dodávky HSV

262 508,84

1 - Zemní práce

3 432,23

1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	9,092	100,00	909,20	CS ÚRS 2013 01
			35*1,1*0,45*0,45		7,796			
			Mezisoučet		7,796			
			4*1,6*0,45*0,45		1,296			
			Mezisoučet		1,296			
			Součet		9,092			
7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	9,092	85,00	772,82	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,911	110,00	1 750,21	CS ÚRS 2013 01
			9,092*1750/1000		15,911			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

246 483,26

2	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 mm se zasypáním zeminou a udusáním, ale bez hloubení jamek s impregnací spodní části olejem nebo dehtem až do výšky 100 mm nad terénní úroveň osazením	kus	39,000	150,00	5 850,00	CS ÚRS 2013 01
6	M	583438720	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139,1 d>=1 a D>=2 mm, ČSN EN 4531*2700/1000	t	12,234	450,00	5 505,30	CS ÚRS 2013 01
					12,234			
3	M	605121400	Řezivo dub D30, délka do 5,00 m hranol 200 x 200, 35 ks: v délce 3,0 m a 4 ks v délce 3,5 m	m3	5,230	20 000,00	104 600,00	CS ÚRS 2013 01
			4,62 "35 ks sloupků K1		4,620			
			0,61 "4 ks sloupků K1a		0,610			
			Součet		5,230			
5	K	348181110	Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky	m2	142,153	52,00	7 391,96	CS ÚRS 2013 01
			78,974*1,8 "délka oplocení*výška		142,153			
9	M	605121250	Řezivo dub D30, délka do 5,00 m hranol 50 x 80, 48 ks: v délce 2,3 m, 4 ks: v délce 2,5 m, 2 ks: v délce 1,3 m, 2 ks: v délce 1,5 m, 4 ks: v délce 1,8 m, 2 ks: v délce 2,6 m, 6 ks: v délce 2,8 m, 4 ks: v délce 2,0 m, 744 ks: v délce 1,9 m, brány: 34 ks: v délce 2,0 m, 4 ks v délce	m3	6,656	18 500,00	123 136,00	CS ÚRS 2013 01
			(48*2,3+4*2,5+2*1,3+2*1,5+4*1,8+2*2,6+6*2,8+2,0*4+744*1,9+34*2+4*1,9+4*1,7+2*2,4)*0,05*0,0		6,656			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 593,35

99 - Přesun hmot

12 593,35

32	K	998003111	Přesun hmot pro oplocení ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	22,897	550,00	12 593,35	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

67 885,75

762 - Konstrukce tesařské

67 449,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) 5,23+6,656	m3	11,886	650,00	7 725,90	CS ÚRS 2013 01
					11,886			
16	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)	kus	38,000	100,00	3 800,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	15411015.8	profily ocelové: 200/200/50/3 - ocelová pásovina, žárově zinkovaná s předvrtanými otvory 6x d4 mm: 8 ks; styčnickový plech pozinkovaný: 16 ks, 150/150/50/4 - ocelová pásovina s předvrtanými otvory 8xD6 mm s panty pro otevírání: 8 ks, pásovina 40/70/3,5, pozink, ukotvená k dřevěnému hranolu otočnému 50x50 dl. 400 mm - kotveno pomocí nerez šroubu s předvrtaným otvorem D6 mm dl. 40 mm 2ks, ocelová pásovina tvaru L 50x80x4, žárově zinkovaná 4 ks,	ks	38,000	95,00	3 610,00	
26	K	348273911	pant vratový přivařený - dodávka + montáž	kus	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2013 01
27	M	132112320	tyče ocelové jemné kruhové do průměru 32 mm značka oceli S 235 JR G1 (11 373) EN 10060, EN 10025-2 D 10 mm ocelová tyč, zalomená, celková dl. 500 mm, D 10 mm žárově zinkovaná, usazena v jezdcí a jištěna rozložkou a háčkem 4 ks Poznámka k položce: Hmotnost: 0,617 kg/m	ks	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	762085111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm 39*2*2+744*2*2	kus	3 132,000	10,00	31 320,00	CS ÚRS 2013 01
					3 132,000			
12	M	311407000	vruty ocelové vruty se šestihrannou hlavou (podstavcové šrouby), DIN 517 zinek bílý D 10 x 120 mm 39*2*2/1000	tis kus	0,156	5 000,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
					0,156			
13	M	311406580	vruty ocelové vruty se šestihrannou hlavou (podstavcové šrouby), DIN 517 zinek bílý D 8 x 150 mm 744*2*2/1000	tis kus	2,976	3 000,00	8 928,00	CS ÚRS 2013 01
					2,976			
17	K	762085111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm 42*2*2+8*6+8*8+2*1	kus	282,000	10,00	2 820,00	CS ÚRS 2013 01
					282,000			
22	M	311406160	vruty ocelové vruty se šestihrannou hlavou (podstavcové šrouby), DIN 517 zinek bílý D 4 x 60 mm 6*8/1000	tis kus	0,048	1 100,00	52,80	CS ÚRS 2013 01
					0,048			
24	M	309025510	šrouby hrubé a přesné šrouby vratové s nízkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem M 6 x 150 mm 8*8/100	100 kus	0,640	1 150,00	736,00	CS ÚRS 2013 01
					0,640			
25	M	311406140	vruty ocelové vruty se šestihrannou hlavou (podstavcové šrouby), DIN 517 zinek bílý D 6 x 40 mm 2/1000	tis kus	0,002	1 000,00	2,00	CS ÚRS 2013 01
					0,002			
23	M	311406580	vruty ocelové vruty se šestihrannou hlavou (podstavcové šrouby), DIN 517 zinek bílý D 8 x 150 mm 42*2*2/1000	tis kus	0,168	3 000,00	504,00	CS ÚRS 2013 01
					0,168			
14	K	762633110	Osazení vrat tesařských otočných (3,7+4,4)*1,805	m2	14,621	50,00	731,05	CS ÚRS 2013 01
					14,621			

766 - Konstrukce truhlářské

436,00

28	K	766621719	Montáž doplňků rozpěrného háčku nebo závitového obrtlíku	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2013 01
29	M	549108100	uzávěry místní dveří a okenní obrtlík k přišroubování lisovaný petlice pevná 180 mm	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	549101800	uzávěry místní dveří a okenní obrtlík k přišroubování lisovaný klínek k obrtlíku	kus	4,000	1,50	6,00	CS ÚRS 2013 01
31	M	605120010	řezivo jdukové hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I 0,05*0,05*0,4*2 "dubový otočný hranol	m3	0,002	20 000,00	40,00	CS ÚRS 2013 01
					0,002			
20	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných-nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	.M	358227680	uzamykatelná páka pro visačí zámky + zámek	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - mlatové

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Úchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				591 761,16
DPH základní	21,00%	ze	591 761,16	124 269,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	716 031,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmočova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - mlatové
Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Datum: 21.04.2015
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	591 761,16
HSV - Práce a dodávky HSV	591 761,16
1 - Zemní práce	101 979,09
2 - Zakládání	880,00
5 - Komunikace	169 896,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	319 005,23
99 - Přesun hmot	5 966,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 3 - Pěší komunikace - mlátové
 Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
 Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

591 761,16

HSV - Práce a dodávky HSV

591 761,16

1 - Zemní práce

101 979,09

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	1 000,000	1,60	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých	m	3,630	62,00	225,06	CS ÚRS 2013 01
					3,630			
21	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m (65,865+59,387+4,222+7,02+13,137+182,558+63,481+57,729+151,601+45,034)*0,15	m ³	97,505	43,00	4 192,72	CS ÚRS 2013 01
					97,505			
2	K	122101101	Odkopávký a prokopávký nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³ (65,865+59,387+4,222+7,02+13,137+182,558+63,481+57,729+151,601+45,034)*0,2	m ³	130,007	62,00	8 060,43	CS ÚRS 2013 01
					130,007			
16	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	227,512	81,00	18 428,47	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	398,146	150,00	59 721,90	CS ÚRS 2013 01
					398,146			
					398,146			
5	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m ²	650,034	15,00	9 750,51	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

880,00

10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 <i>Poznámka k položce:</i> <i>beton pod kamenné kvádry</i> (2+2,4)*0,35*0,26	m ³	0,400	2 200,00	880,00	CS ÚRS 2013 01
					0,400			

5 - Komunikace

169 896,84

6	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m ²	650,034	50,00	32 501,70	CS ÚRS 2013 01
7	K	564851111	Podklad ze štěrkořdi ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m ²	650,034	90,00	58 503,06	CS ÚRS 2013 01
8	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m ²	650,034	120,00	78 004,08	CS ÚRS 2013 01
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene 0,16*(2+2,4)	m ²	0,704	300,00	211,20	CS ÚRS 2013 01
					0,704			
12	M	583801200	výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m ²) <i>Poznámka k položce:</i> <i>1t = cca 5 m²</i> 0,704/5	t	0,141	4 800,00	676,80	CS ÚRS 2013 01
					0,141			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

319 005,23

3	K	916241213.B	Osazení zahradního obrubníku ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnozem dl. 400 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopu rva, obsypu zeminou, hutněním	m	700,210	140,00	98 029,40	
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,42+3,17+18,6+39,83+2,01+20,06+9,72+5,48+3 2,29+1,52+2,76+18,7+41,59+2,7+25,07+13,31+1 ,69+1,6+23,62+4,61+14,37+3,92+0,96+1,57+0,6 +1,72+1,56+11,6+29,83 1,2+29,75+3,51+16,92+4,76+19,36+1,13+10,11+ 17,86+53,8+25,66+4,47+17,36+1,31+1,39+2,74+ 1,94+6,07+52,12+89,87		338,880			
					361,330			
4	M	592175180.B	Zahradní obrubník ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnožem dl. 400 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopu rýp, obsvou zeminou, hutněním.	kus	701,000	299,00	209 599,00	
13	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:
montáž nerezových pásek

14	M	137566160.B	plechy tenké hladké válcované za studena - pásek nerezový 100x3,5 mm, délky 2,0 m a 2,4 m, včetně nápisů s laserovým vyznačením: START a 1300	kus	2,000	2 580,00	5 160,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

5 966,83

99 - Přesun hmot

20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	0,835	180,00	150,30	CS ÚRS 2013 01
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,835	35,00	29,23	CS ÚRS 2013 01
19	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	0,835	12,00	10,02	CS ÚRS 2013 01
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	144,432	40,00	5 777,28	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář

KSO:

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČ:

24219169

DIČ:

24219169

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	901 553,95
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	901 553,95	189 326,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 090 880,35
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář
Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	901 553,95
HSV - Práce a dodávky HSV	793 753,95
1 - Zemní práce	31 657,13
5 - Komunikace	99 994,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	662 102,82
99 - Přesun hmot	6 657,17
PSV - Práce a dodávky PSV	107 800,00
777 - Podlahy lité	107 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář

Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
 Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

901 553,95

HSV - Práce a dodávky HSV

793 753,95

1 - Zemní práce

31 657,13

7	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	214,000	1,60	342,40	CS ÚRS 2013 01
8	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	32,100	43,00	1 380,30	CS ÚRS 2013 01
					(98+116)*0,15		32,100	

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	34,764	62,00	2 155,37	CS ÚRS 2013 01
					98*0,118 "SO4a		11,564	
					Mezisoučet		11,564	
					116*0,2 "SO4b		23,200	
					Mezisoučet		23,200	
					Součet		34,764	

37	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	3,452	100,00	345,20	CS ÚRS 2013 01
					Poznámka k položce: hloubení pro herní prvky			
					10*0,168+0,4+0,7+2*0,336		3,452	

38	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	70,316	82,00	5 765,91	CS ÚRS 2013 01
					34,764+32,1+3,452		70,316	

36	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	123,053	150,00	18 457,95	CS ÚRS 2013 01
					70,316*1750/1000		123,053	
					Součet		123,053	

2	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštění	m ²	214,000	15,00	3 210,00	CS ÚRS 2013 01
					98+116		214,000	

5 - Komunikace

99 994,00

5	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva drčeného vel. 0 - 32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m ²	98,000	140,00	13 720,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	564801111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm, frakce 0-4 mm	m ²	98,000	25,00	2 450,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm, frakce 16-32 mm	m ²	116,000	89,00	10 324,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	593415111	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do štěrku třídy ŠD tl. do 40 mm volně tl. desky 30 mm černých	m ²	98,000	750,00	73 500,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

662 102,82

12	K	916241213.B	Osazení zahradního obručníku ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnozem dl. 400 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopu rým, obsadou zeminnou hutněním	m	70,700	140,00	9 898,00	
					35,64+35,06		70,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	592175180.B	Zahradní obrubník ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnožem dl. 400 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopů rýp; obsypu zeminou, hutněním.	kus	71,000	299,00	21 229,00	
24	K	936001001.B	Montáž prvků městské a zahradní architektury, cena včetně zabetonování siluety umělce do betonové patky hl. 0,8 m, včetně nákladů na hloubení a odvoz a naložení výkopku na dopravní prostředek jakékoliv vzdálenosti	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
26	M	749101050.B	zařízení zahradní a městské architektury - silueta umělce v životní velikosti z kartáčovaného nerezového plechu s vypálenými životními údaji o životě umělce	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
17	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:
lavička se stoly

16	M	749200020.B	lavička se stoly - typově stejná se stávajícími, materiál: zinkovaná ocel + prášková vypalovací barva, smrk/akát/dub	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
31	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	749200100.B	zařízení dětských hřišť - multifunkční herní prvek ze dřeva a kovu, délka = 7,78 m, šířka = 11,57 m, výška = 2,78 m, množství betonu k zabetonování - 0,4 m ³ , včetně instalace	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	
33	M	749200050.B	zařízení dětských hřišť herní prvek s tématem lodního světa - loď, materiál: dřevo, kov, včetně instalace a zabetonování celkově 0,7 m ³ betonu, šířka 13,86 m, délka 6,86 m a	kus	1,000	240 000,00	240 000,00	
29	K	936005221	montáž kladiny pružinové	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	749200010.B	zařízení dětských hřišť kladina na pružinách, materiál: kov - ocel, dřevo, dopadová výška 0,5 m, rozměr zařízení: 3 m x 0,1 m x 0,5 m, cena včetně instalace, včetně betonových základů - množství betonu potřebné k instalaci	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
27	K	936005231	Montáž dětského skákadla pružinové jednomístné	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	749200090.B	zařízení dětských hřišť skákadlo pružinové, průměr konstrukce 54 cm, cena včetně instalace, včetně betonových základů - 0,168	kus	10,000	5 600,00	56 000,00	
4	K	936009111.1	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 20 cm ze šterku frakce 4-8 mm	m ²	116,000	300,00	34 800,00	
20	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	749101330	zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (litina, ocel), obloženo dřevem - akát/dub/smrk - ve stejném vzhledu s lavičkami, výška 100,5 cm, průměr 47 cm	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 01
23	M	749101030.B	zařízení městského mobiliáře lavičky bez opěradla - s otvorem pro kmen stromu, materiál zinkovaná ocel + prášková vypalovací barva, smrk/akát/dub	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	
18	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:
3 lavičky nové - 1 přesunutá

19	M	749101060	zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (kotvená) konstr. - litina, sedák - dřevo - smrk/akát/dub	kus	3,000	4 850,00	14 550,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
typově shodné se stávajícími lavičkami

42	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých	m ³	9,573	50,00	478,65	CS ÚRS 2013 01

2,5*3,829 "výška"přodírná plocha

9,573

99 - Přesun hmot

6 657,17

40	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,000	9,00	9,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	99,818	65,00	6 488,17	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

107 800,00

777 - Podlahy lité

107 800,00

11	K	777530022	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 3 mm	m2	98,000	1 100,00	107 800,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 5 - Drenážní systém

KSO:
Místo: Kolín

Zadávatel:
Město Kolín

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

Poznámka:

Datum: 21.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 24219169

DIČ: CZ24219169

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				138 033,42
DPH základní	21,00%	ze	138 033,42	28 987,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				167 020,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 5 - Drenážní systém

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	138 033,42
HSV - Práce a dodávky HSV	138 033,42
1 - Zemní práce	40 885,82
2 - Zakládání	3 113,64
4 - Vodorovné konstrukce	9 707,96
5 - Komunikace	541,20
8 - Trubní vedení	30 822,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 962,80
99 - Přesun hmot	47 350,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 5 - Drenážní systém

Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
 Zadávatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 033,42

HSV - Práce a dodávky HSV

138 033,42

1 - Zemní práce

40 885,82

2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (1,2*5,8*0,3)	m3	2,088	65,00	135,72	CS ÚRS 2013 01
					2,088			
3	K	127701101	Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0.50 m do 1.000 m3 2,5*0,3*1,2	m3	0,900	300,00	270,00	CS ÚRS 2013 01
					0,900			
1	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (0,943*6+1,0095*7,75+1,2*5,65+1,54*1,89+1,71*4,1+0,9*2,33)*0,4 "hloubení rýhy pro hlavní (13+13)*0,95*0,4 "hloubení rýhy pro vedlejší větve	m3	22,792	220,00	5 014,24	CS ÚRS 2013 01
					12,912			
					9,880			
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky (13+13)*0,95*2 (0,943*6+1,0095*7,75+1,2*5,65+1,54*1,89+1,71*4,1+0,9*2,33)*2	m2	113,960	80,00	9 116,80	CS ÚRS 2013 01
					49,400			
					64,560			
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	113,960	13,50	1 538,46	CS ÚRS 2013 01
35	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 22,792*0,8+0,9+2,088	m3	21,222	85,00	1 803,87	CS ÚRS 2013 01
					21,222			
36	K	171201211	Póplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 21,222*1750/1000 Součet	t	37,139	150,00	5 570,85	CS ÚRS 2013 01
					37,139			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	22,792	65,00	1 481,48	CS ÚRS 2013 01
23	M	583438720	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN (22,792*0,8)*2500/1000	t	45,584	350,00	15 954,40	CS ÚRS 2013 01
					45,584			

2 - Zakládání

3 113,64

24	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Poznámka k položce: pod zpětnou klapku 0,4*0,4*0,05 "šířka*délka*tloušťka	m3	0,008	2 250,00	18,00	CS ÚRS 2013 01
					0,008			
26	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 1,2*0,727	m3	0,872	2 250,00	1 962,00	CS ÚRS 2013 01
					0,872			
28	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 2,35*1,2	m2	2,820	201,00	566,82	CS ÚRS 2013 01
					2,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně přílopných vzoěr	m2	2,820	201,00	566,82	CS ÚRS 2013 01

4 - Vodorovné konstrukce

9 707,96

32	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,082	24 500,00	2 009,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

47,4 kg = 6 m2

10,404/6*47,4/1000

0,082

31	K	465511211	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár drnem v ploše do 20 m2 . tl. 200 mm	m2	10,404	740,00	7 698,96	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

8,67*1,2

10,404

5 - Komunikace

541,20

30	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,840	55,00	541,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

8,2*1,2

9,840

8 - Trubní vedení

30 822,00

4	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	56,000	6,00	336,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

30*13+13

56,000

6	M	286132120	trubky drenážní perforované z PVC, délka 6 m DN 100	m	48,800	95,00	4 636,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

13*13+22,8

48,800

7	M	286102050	trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452, hrdlované barva modrá DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

barva modrá

15	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 100	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

17	M	286110770	trubky z polyvinylchloridu koleno 45° DN 100, d 110 mm	kus	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

16	M	286132900	trubky drenážní systémy víceúčelové drenážní systém T-kus DN 100. Větev A bude napojena T-kusem pod úhlem 90°, větev B pod úhlem 45°	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

18	K	891265321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

19	M	562311800	materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL armatura zpětná proti vzduchu vodě nerezová klapka s čistícím krytem pro odpadní vody bez obsahu fekálií HL710.0 DN 110	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Žabí (koncová) klapka DN110, automaticky fungující klapka z nerezové oceli.

8	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

9	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

10	K	894812156	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	4,000	1 440,00	5 760,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

11	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

12	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

27	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7,7)	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 962,80

14	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 2,3*48,8	m2	112,240	50,00	5 612,00	CS ÚRS 2013 01
					112,240			

99 - Přesun hmot

47 350,80

33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	52,612	500,00	26 306,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	52,612	400,00	21 044,80	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrůva v Kolíně
Objekt: SO 6 - Terenní schodiště

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				209 267,82
DPH základní	21,00%	ze	209 267,82	43 946,30
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				253 214,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně	Datum:	21.04.2015
Objekt:	SO 6 - Terenní schodiště	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský
Místo:	Kolín		
Zadavatel:	Město Kolín		
Uchazeč:	AMIKA FIRST s.r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	209 267,82
HSV - Práce a dodávky HSV	205 195,82
1 - Zemní práce	15 424,55
2 - Zakládání	55 096,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 146,00
4 - Vodorovné konstrukce	93 820,65
5 - Komunikace	6 458,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 250,32
99 - Přesun hmot	9 250,32
PSV - Práce a dodávky PSV	4 072,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 072,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 6 - Terenní schodiště

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadávatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 267,82

HSV - Práce a dodávky HSV

205 195,82

1 - Zemní práce

15 424,55

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	14,610	65,00	949,65	CS ÚRS 2013 01
			5,411*2,7		14,610			
3	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	1,029	95,00	97,76	CS ÚRS 2013 01
			0,381*2,7		1,029			
2	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	16,615	170,00	2 824,55	CS ÚRS 2013 01
			11,868*2*0,7		16,615			
36	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	32,254	85,00	2 741,59	CS ÚRS 2013 01
			14,61+1,029+16,615		32,254			
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,445	150,00	8 466,75	CS ÚRS 2013 01
			32,254*1750/1000		56,445			
			Součet		56,445			
34	K	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	22,950	15,00	344,25	CS ÚRS 2013 01
			2,7*8,5		22,950			

2 - Zakládání

55 096,00

38	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	1,285	2 250,00	2 891,25	CS ÚRS 2013 01
			0,476*2,7		1,285			
15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m ³	8,240	2 300,00	18 952,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: pod schodiště s malovodním součinitelem					
			(1,313+1,739)*2,7		8,240			
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ³	14,779	2 250,00	33 252,75	CS ÚRS 2013 01
			1,485*9,952 "plocha"délka		14,779			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 146,00

4	K	326213311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m ³ frakce 63-125 mm, spáry 10-20 mm, ustoupené	m ³	4,572	5 500,00	25 146,00	CS ÚRS 2013 01
			0,531*8,61		4,572			

4 - Vodorovné konstrukce

93 820,65

5	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m	67,200	320,00	21 504,00	CS ÚRS 2013 01
			21*3,2		67,200			
6	M	593737510	schodišťový stupeň (úhlový podkosený) obkladový teracový dl. 3200 mm, vložený do zídky, v 153 mm, š 300 mm	m	67,200	950,00	63 840,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m ²	26,082	280,00	7 302,96	CS ÚRS 2013 01
			(0,3+0,16)*2,7*21		26,082			
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m ²	26,082	45,00	1 173,69	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

6 458,30

33	K	564811111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 50 mm, frakce 8-16 mm	m ²	4,860	35,00	170,10	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 0-16 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pod schodiště</i> (3,06+2,72)*2,7 "délka*šířka	m2	15,606	115,00	1 794,69	CS ÚRS 2013 01
					15,606			
31	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 16-32 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pod dlažbu</i> 1,8*2,7	m2	4,860	120,00	583,20	
					4,860			
23	K	564871111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm, frakce 0-16 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pod beton. desku</i> 2,7*0,85	m2	2,295	135,00	309,83	
					2,295			
32	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm, frakce 16-32 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pod dlažbu</i>	m2	4,860	140,00	680,40	CS ÚRS 2013 01
26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 s podkladem tl. 40 mm pískovým. 2,7*1,8	m2	4,860	213,00	1 035,18	CS ÚRS 2013 01
					4,860			
27	M	592452660.1	dlažba 28 x 21 x 8 cm barevná 4,86*0,294	m2	1,429	388,00	554,45	
					1,429			
28	M	592452690	dlažba 21x14x8 cm barevná 0,4116*4,86	m2	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
29	M	592452620	dlažba 14x14x8 cm barevná 4,86*0,2352	m2	1,143	388,00	443,48	CS ÚRS 2013 01
					1,143			
30	M	592452620.1	dlažba 14x7x8 cm barevná 4,86*0,0588	m2	0,286	388,00	110,97	
					0,286			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 250,32

99 - Přesun hmot

9 250,32

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	77,086	120,00	9 250,32	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 072,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 072,00

9	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2013 01
10	M	141153640	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51 tl 3,2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 3,772 kg/m</i>	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi 8*0,5	m	4,000	188,00	752,00	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
12	M	141153640	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51 tl 3,2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 3,772 kg/m</i> 8*0,5 "trubky kotvené do konstrukce zidky	m	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
					4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 7 - Terenní schodiště

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				24 275,85
DPH základní	21,00%	ze	24 275,85	5 098,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				29 373,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmöchova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 7 - Terenní schodiště
Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	24 275,85
HSV - Práce a dodávky HSV	24 275,85
1 - Zemní práce	1 993,20
2 - Zakládání	6 373,30
4 - Vodorovné konstrukce	14 605,58
5 - Komunikace	930,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	373,39
99 - Přesun hmot	373,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Objekt: SO 7 - Terenní schodiště

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Úchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 275,85

HSV - Práce a dodávky HSV

24 275,85

1 - Žemní práce

1 993,20

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	4,576	65,00	297,44	CS ÚRS 2013 01
					2,86*1,6	4,576		
36	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,576	85,00	388,96	CS ÚRS 2013 01
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	8,008	150,00	1 201,20	CS ÚRS 2013 01
					4,576*1750/1000	8,008		
					Součet	8,008		
34	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	7,040	15,00	105,60	CS ÚRS 2013 01
					4,4*1,6	7,040		

2 - Zakládání

6 373,30

15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m ³	2,771	2 300,00	6 373,30	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: pod schodiště s malovodním součinitelem								
					1,732*1,6	2,771		

4 - Vodorovné konstrukce

14 605,58

5	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m	11,200	340,00	3 808,00	CS ÚRS 2013 01
					7*1,6	11,200		
6	M	593737510	schodišťový stupeň (úhlový podkosený) obkládový teracový dl. 1600 mm, v	m	11,200	720,00	8 064,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochárych schodišť	m ²	8,411	280,00	2 355,08	CS ÚRS 2013 01
					(0,6+0,151)*1,6*7	8,411		
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochárych schodišť	m ²	8,411	45,00	378,50	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

930,38

38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 0-16 mm	m ²	7,443	125,00	930,38	CS ÚRS 2013 01
					1,6*4,652	7,443		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

373,39

99 - Přesun hmot

373,39

39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	7,779	48,00	373,39	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova, v Kolíně
Objekt: SO 8 - Terenní schodiště

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				103 279,82
DPH základní snižená	21,00%	ze	103 279,82	21 688,80
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				124 968,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 8 - Terenní schodiště

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA.FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	103 279,82
HSV - Práce a dodávky HSV	96 340,82
1 - Zemní práce	6 122,86
2 - Zakládání	13 734,00
4 - Vodorovné konstrukce	73 683,03
5 - Komunikace	1 871,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	929,50
99 - Přesun hmot	929,50
PSV - Práce a dodávky PSV	6 939,00
772 - Podlahy z kamene	6 939,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 8 - Terenní schodiště
 Místo: Kolín Datum: 21.04.2015
 Zadávatel: Město Kolín Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 103 279,82

HSV - Práce a dodávky HSV 96 340,82

1 - Zemní práce 6 122,86

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ 3,045*4,2+0,203*6	m ³	14,007	65,00	910,46	CS ÚRS 2013 01
36	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,007	85,00	1 190,60	CS ÚRS 2013 01
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) 14,007*1750/1000	t	24,512	150,00	3 676,80	CS ÚRS 2013 01
			Součet		24,512			
34	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání 13 734,00

15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 Poznámka k položce: pod schodiště s malovodním součinitelem 1,443*4,23	m ³	6,104	2 250,00	13 734,00	CS ÚRS 2013 01
					6,104			

4 - Vodorovné konstrukce 73 683,03

5	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice délky prefabrikovaných stupňů schodiště: č. 1 = 3920mm č. 2 = 3960mm č. 3 = 4060mm č. 4 = 4120mm č. 5 = 4190mm č. 6 = 4260mm č. 7 = 4330mm č. 8 = 4400mm č. 9 = 4470mm č. 10 = 4540mm "č. 1 =" 3920 'mm "č. 2 =" 3960 'mm "č. 3 =" 4060 'mm "č. 4 =" 4120 'mm "č. 5 =" 4190 'mm "č. 6 =" 4260 'mm "č. 7 =" 4330 'mm "č. 8 =" 4400 'mm "č. 9 =" 4470 'mm "č. 10 =" 4540 'mm 42250*0,001 Přepočtené koeficientem	m	42,250	350,00	14 787,50	CS ÚRS 2013 01
6	M	593737510	schodišťový stupeň (úhlový podkosený)obkladový teracový dl. , v 163 mm, š 280 mm délky prefabrikovaných stupňů schodiště: č. 1 = 3920mm č. 2 = 3960mm č. 3 = 4060mm č. 4 = 4120mm č. 5 = 4190mm č. 6 = 4260mm č. 7 = 4330mm č. 8 = 4400mm č. 9 = 4470mm	m	42,250	1 250,00	52 812,50	CS ÚRS 2013 01
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m ²	18,717	280,00	5 240,76	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,28+0,163)*42,25	18,717				
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	18,717	45,00	842,27	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

1 871,43

38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 0-32 mm	m2	17,013	110,00	1 871,43	CS ÚRS 2013 01
			4,23*4,022	17,013				

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

929,50

99 - Přesun hmot

929,50

39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,590	50,00	929,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 939,00

772 - Podlahy z kamene

6 939,00

40	K	772521185.1	Kladení dlažby z kamene , tl. 150 mm do betonu C 16/20	m2	7,930	650,00	5 154,50	
41	M	583806540	kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový neupravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) záhozový do 200 kg	t	3,569	500,00	1 784,50	CS ÚRS 2013 01
			7,93*0,15*3000/1000	3,569				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: SO 9 - Maják

KSO:
Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AMKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				387 112,01
DPH základní	21,00%	ze	387 112,01	81 293,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				468 405,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně		
Objekt:	SO 9 - Maják		
Místo:	Kolín	Datum:	21.04.2015
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč:	AMIKA FIRST s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	387 112,01
HSV - Práce a dodávky HSV	196 753,80
1 - Zemní práce	14 783,42
2 - Zakládání	9 036,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 953,30
4 - Vodorovné konstrukce	14 362,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	146 618,48
99 - Přesun hmot	140 394,98
PSV - Práce a dodávky PSV	185 858,21
712 - Povlakové krytiny	1 650,29
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	10 350,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	10 424,49
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	5 780,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	120,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 272,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	10 350,00
762 - Konstrukce tesařské	2 562,78
766 - Konstrukce truhlářské	10 530,90
767 - Konstrukce zámečnické	126 167,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
 Objekt: SO 9 - Maják
 Místo: Kolín
 Datum: 21.04.2015
 Zadávatel: Město Kolín
 Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

387 112,01

HSV - Práce a dodávky HSV

196 753,80

1 - Zemní práce

14 783,42

1	K	131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,916	180,00	524,88	CS ÚRS 2013 01
					2,916			
113	K	132132202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecí inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných	m3	7,350	560,00	4 116,00	CS ÚRS 2013 01
					7,350			
14	K	153891111	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg	kg	146,980	54,00	7 936,92	CS ÚRS 2013 01
					26,56+2,72+31,68+17,6+12,5+42,24+5,52+8,16	146,980		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkonu přes 1 do 2,5 m	m3	2,916	58,00	169,13	CS ÚRS 2013 01
60	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,916	65,00	189,54	CS ÚRS 2013 01
61	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	5,103	150,00	765,45	CS ÚRS 2013 01
					2,916*1750/1000	5,103		
114	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,350	65,00	477,75	CS ÚRS 2013 01
117	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	15,00	315,00	CS ÚRS 2013 01
115	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
					30*0,7	21,000		
116	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,525	150,00	78,75	CS ÚRS 2013 01
					21*0,025 Přepočtené koeficientem množství	0,525		

2 - Zakládání

9 036,50

3	K	274311611	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	3,694	2 250,00	8 311,50	CS ÚRS 2013 01
					9*0,6*0,684 "počet*délka*plocha"	3,694		
4	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 8/100x100, složený do U, šířka 240 mm, délka 850 mm	t	0,029	25 000,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
					9*3,26/1000 "počet*váha v jedné patce"	0,029		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 953,30

22	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg	kg	13,680	60,00	820,80	CS ÚRS 2013 01
26	M	136112200	P6 80x60, 24 ks	t	0,014	25 000,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
					(5,52+8,16)/1000	0,014		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	311111340	matice přesné matice přesné šestihranné M 16 DIN 934 - B (8*4+4)/1000	tis kus	0,036	3 500,00	126,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	389941022	Montáž kovových doplňkových konstrukcí hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 10 kg	kg	133,300	55,00	7 331,50	CS ÚRS 2013 01
23	M	136112280	styčnickové plechy: 140x180/10: 16 ks, 140x100/10: 16 ks (31,68+17,6)/1000	t	0,049	25 000,00	1 225,00	CS ÚRS 2013 01
25	M	136112100	styčnickové plechy: 210x100/8: 32 ks	t	0,042	25 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2013 01
37	M	136112200	P6 80x60, 24 ks	t	0,013	25 000,00	325,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	136112320	styčnickové plechy - 200x160/12: 8 ks, 170x170/12: 1ks Poznámka k položce: styčnickové plechy (26,56+2,72)/1000	t	0,029	25 000,00	725,00	CS ÚRS 2013 01

4 - Vodorovné konstrukce

14 362,10

35	K	411171131	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m ²	t	0,639	8 900,00	5 687,10	CS ÚRS 2013 01
36	M	133228030	tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v tyčích značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 100x60x4, celkově 31 ks nosníků (58,72+35,08+106,72+53,36+29,72+22,2+10,83+16,82)/1000	t	0,333	25 000,00	8 325,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	136112200	P6 80x60, 24 ks	t	0,014	25 000,00	350,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

146 618,48

16	K	975063531	Podchycení (podpření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m točitých, při zatížení hmotností do 800 kg/m ²	m2	4,610	1 350,00	6 223,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

99 - Přesun hmot

140 394,98

63	K	762085103.B	montáž ocelových spojovacích prostředků včetně dodávky materiálu kotevních želez příložek, patěk, táhel, matic, šroubů	kom pl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	990171122	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t 1,54508+6,393+0,24648	t	8,185	8 500,00	69 572,50	CS ÚRS 2013 01
7	M	133318300	tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 100 x 100 x 4 mm, délka	t	0,350	25 000,00	8 750,00	CS ÚRS 2013 01
8	M	133227500	tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v tyčích značka oceli S 235 JRG2 (11 375) šířka x tloušťka 80 x 4 mm Poznámka k položce: stopy+pažníky 0,11272+0,03544+0,03116+0,0272+0,05368+0,02292+0,04368	t	0,327	25 000,00	8 175,00	CS ÚRS 2013 01
9	M	133227500.1	tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v tyčích značka oceli S 235 JRG2 (11 375) šířka x tloušťka 80 x 60 x 4 mm	t	0,105	25 000,00	2 625,00	
10	M	134109200	tyče ocelové hrubé kruhové o průměru od 100 do 210 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) D 120 mm	t	0,183	25 000,00	4 575,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	133354280	tyče ocelové střední průřezu L nerovnoramenné 60 x 40 až 140 x 90 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 100 x 60 Poznámka k položce: konzola	t	0,065	25 000,00	1 625,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	133317320	tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 60 x 60 x 4 mm, 8 ks Poznámka k položce: sloup zábradlí+vpěra	t	1,305	25 000,00	32 625,00	CS ÚRS 2013 01
13	M	133317100	tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 50 x 50 x 4 mm Poznámka k položce: zavětrování 0,06512+0,06048+0,05664+0,05624	t	0,238	25 000,00	5 950,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	998014221	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výškov. do 18 m	t	12,479	120,00	1 497,48	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

185 858,21

712 - Povlakové krytiny

1 650,29

58	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí	m2	7,766	40,00	310,64	CS ÚRS 2013 01
59	M	628662810	podkladní pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy na dřevěné bednění tl. 3 mm	m2	8,931	150,00	1 339,65	CS ÚRS 2013 01
7,766*1,15 Přepočtené koeficientem množství					8,931			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

5 000,00

109	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

10 350,00

108	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 330 mm	m	30,000	45,00	1 350,00	
73	K	742111400.1	Montáž rozvodnice kompletní	kus	1,000	500,00	500,00	
74	M	357116510.1	rozvaděč kompletní dle PD	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 424,49

64	K	743111215	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15..., FFKuS, uložených volně, D 23 mm	m	20,000	13,30	266,00	CS ÚRS 2013 01
66	M	345710960.1	TRUBKA TUHÁ 750 N PVC 4025 KA SVĚTLE ŠEDÁ/RAL7035	m	20,000	25,00	500,00	
67	K	743112219	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených volně, D 48 mm	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	345713620	materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné,, dvouplášťové 2 x HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4 KD 09063 63 mm	m	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: EAN 8595057698208								

87	K	743611111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn pásku D do 120 mm2	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
88	M	354410730	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m	kg	6,211	33,00	204,96	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m 10/1,61 6,211								

80	K	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
81	M	354410770	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr: 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m	kg	2,700	135,00	364,50	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m 20*0,135 2,700								

119	K	743619100.B	podružný materiál k připevnění ochranných trubek a k připojení kabelu na VO vč. podružného materiálu	kom pl	1,000	1 000,00	1 000,00	
85	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	25,000	124,00	3 100,00	CS ÚRS 2013 01
86	M	354410770	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr: 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m	kg	3,378	135,00	456,03	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m 25/7,4 3,378								

92	K	743622100	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
82	M	354418850	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro láno D 8-10 mm	kus	20,000	9,00	180,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2013 01
84	M	354419250	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano D 6-12 mm	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
89	K	743624110	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
90	M	354418310	součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
106	M	354330210	svorky a armatury pro rozvodny vn a vvn oka kabelová přiložnicková pro Cu vodiče, ČSN 37 1347 typ mm2 svorník 7580-08 25 M 8	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
107	M	133584270	ocel pásová válcovaná za tepla - ve svitcích zn. S 235 JRG2 šířka x tloušťka 30 x 4,00 mm	t	0,019	25 000,00	475,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,942 kg/m

20*0,942/1000

0,019

94	K	743629300	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2013 01
95	M	354421100.1	součásti pro hromosvody a uzemňování štítek nerezový čísla svodů - č. 31	kus	2,000	25,00	50,00	

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

5 780,00

98	K	744261130	Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích sk. 1 - CY, CYA, CYY, průřezu žily 25 až 35 mm2	m	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2013 01
99	M	341408500	vodiče izolované s měděným jádrem H07V-R, pro 450/750V průměr Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 25 0,245 33.10 žlutozelený	m	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2013 01
96	K	744431100	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	13,00	455,00	CS ÚRS 2013 01
97	M	341110300	kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1.5 0.044 9.77	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2013 01
100	K	744431300	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x16 mm2, 4x10 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
101	M	341110760	kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 10 RE 0.392 75.64	m	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2013 01

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

120,00

71	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	746211160	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2013 01

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

1 272,00

104	K	747219400	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí držadel	kus	4,000	8,00	32,00	CS ÚRS 2013 01
91	M	354418400	součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DÚZ	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2013 01
103	K	7472194.B	Montáž držáku pásky zemnicí DP do základů	m	20,000	6,00	120,00	
105	M	354418400.B	dodávka držák pásky zemnicí DP do základů	kus	20,000	25,00	500,00	

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

10 350,00

77	K	748123115	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
78	M	348283300	materiály ostatní použité v kalkulaci svítidlo nástěnné interiérové IP44 - výběr specifikuje investor	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
76	M	347741000	zdroje elektroluminiscenční (LED) LED "žárovky" E27 10 W 230 V	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	748181500.1	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku návštěvního svítidla pro bezpečnost leteckého provozu, včetně zdroje	kus	1,000	350,00	350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	348182100.1	překážkové návěstidlo, vč. zdroje	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	.

762 - Konstrukce tesařské

2 562,78

53	K	762341370	Bednění a latování montáž bednění střech sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z desek, dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz desky dřevostěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	7,766	80,00	621,28	CS ÚRS 2013 01
54	M	607262500		m2	7,766	250,00	1 941,50	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

10 530,90

48	K	766416221	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřinovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 m2	m2	14,837	235,00	3 486,70	CS ÚRS 2013 01
49	M	605161100	řezivo jehličnaté, neopracované sušené modřin tl. 30mm	m3	0,445	11 560,00	5 144,20	CS ÚRS 2013 01
			14,837*0,03		0,445			
52	K	783612100	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné	m2	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

126 167,75

42	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,400	185,00	2 664,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	133317320	tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11.375) 60 x 60 x 4 mm, 8 ks	t	0,082	25 000,00	2 050,00	CS ÚRS 2013 01
			82,16/1000		0,082			
45	M	132312530	tyče ocelové jemné průřezu L rovnoramenné do 45 x 45 mm značka oceli S 235 JR G2 (11.375) 40 x 40 x 4 mm, 16 ks	t	0,107	25 000,00	2 675,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	132226980	tyče ocelové jemné ploché šířky do 50 mm v tyčích značka oceli S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 šířka x tloušťka 15 x 15 x 4 mm, 80	t	0,046	25 000,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
47	M	136112200	P6 80x60, 24 ks	t	0,012	25 000,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	767210124	Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci svařováním	m	15,000	1 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	411171132	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 30 do 50 kg/m2	t	0,168	8 000,00	1 344,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	132312530	tyče ocelové jemné průřezu L rovnoramenné do 45 x 45 mm značka oceli S 235 JR G2 (11.375) 40 x 40 x 4 mm, 16 ks	t	0,060	25 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
29	M	134109700	tyče ocelové hrubé kruhové o průměru od 100 do 210 mm jakost oceli S 235 JR (11.375) D 140 mm/6,3 mm, délka 180 mm, 15 ks	t	0,056	25 000,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	136112140	plechy tlusté hladké - P40x370x4: 15 ks	t	0,007	25 000,00	175,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	767391111	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným, uchycením nýtováním	m2	7,766	350,00	2 718,10	CS ÚRS 2013 01
56	M	196215290	plechy z mědi válcované za studena běžné plechy klempířské střešní EN 1652, CW024A-R240 (Cu-DHP)	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:
č.položky: 9R0100D

38	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů	kg	43,800	35,00	1 533,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	592271490.B	Pororošt v. 30 mm, 15 ks, na schodiště o šířce 817mm, a délkách 344 mm a 48 mm	kus	15,000	1 550,00	23 250,00	
31	K	767220230	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	5,500	185,00	1 017,50	CS ÚRS 2013 01
34	M	141153240	trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm 44.5 - 2.9	m	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,98 kg/m

39	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů	kg	211,890	35,00	7 416,15	CS ÚRS 2013 01
			141,12+45,36+25,41		211,890			
40	M	553470570	příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové svařované "SP", oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 537 nosný prut 30/3 mm 1000 x 1000 mm	kus	15,000	1 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	136112180	plechy tlusté hladké - plech okopný tl. 5 mm, š. 100 mm v délkách 1650 mm: 8 ks, 930 mm: (51,76+29,2)/1000	t	0,081	25 000,00	2 025,00	CS ÚRS 2013 01
					0,081			

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 650,00

118	K	783491113	Nátěry kovových potrubí a armatur - ostatní lakem asfaltovým dvojnásobné potrubí do DN 150 mm	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

112	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou-vytyčení kabelového vedení	km	0,030	150 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	------------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169

DIČ: CZ24219169

Projektant:

Ing. arch. Martin Jírovník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	227 535,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	227 535,00	47 782,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	275 317,40
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	227 535,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 035,00
1 - Zemní práce	9 315,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	205 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kolín

Datum: 21.04.2015

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 535,00

HSV - Práce a dodávky HSV

22 035,00

1 - Zemní práce

9 315,00

5	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 60°0,6*1,0	m3	36,000	220,00	7 920,00	CS ÚRS 2013 01
					36,000			
7	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,000	25,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 60°0,6	m2	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
					36,000			
9	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,900	150,00	135,00	CS ÚRS 2013 01
					36°0,025 Přepočtené koeficientem množství	0,900		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 400,00

1	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v rímse DN 160 30 "kanalizace 30 "vodovod	m	60,000	140,00	8 400,00	CS ÚRS 2013 01
					30,000			
					30,000			

4 - Vodorovné konstrukce

4 320,00

6	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku 0,6°60	m2	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2013 01
					36,000			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

205 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

205 500,00

2	K	032002000	Vybavení staveniště	%	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: 1,0% z celkových nákladů na stavbu								
3	K	034203000	Oplocení staveniště - montáž a demontáž dočasného oplocení	m	350,000	350,00	122 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	043002000.2	Geodetické práce (zaměření konstrukcí a chodníků, vytyčení sítí, geometrický plán) a projekt skutečného provedení	komp	1,000	25 000,00	25 000,00	