

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00029/2025**

č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	CE-DA servis s.r.o.
Zapsaný	u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 277678
Sídlo	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený	Jaroslav Adamec, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jaroslav Adamec, jednatel
ve věcech technických	
IČO	061 84 502
DIČ	CZ06184502
Telefon	776 299 851
e-mail	j.adamec@ce-da.cz
ID datové schránky	w7ykhqw
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu	
Hlavní stavbyvedoucí	
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ 01873687**, odpovědný projektant Jan Zvára, DiS., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a nekolejová doprava ČKAIT číslo autorizace 0701440 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 5.12.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na následující dílčí části (stavební objekty):
 - SO 101 Komunikace
 - SO 401 Veřejné osvětlení
3. Místem provádění díla jsou pozemky p. č. 2919/2 a p. č. 1950/34 v katastrálním území Kolín, obec Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028 zveřejněnými na <https://www.mukolin.cz/zavazne%2Dstandardy%2Dverejneho%2Dosvetleni/d-13489/p1=14453>. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, ad.) v podobě tištěné v počtu 4 pare v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chráničů). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
- termín zahájení provádění díla – **03.03.2025**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.05.2025**.
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	3 929 705,05 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	825 238,06 Kč
cena celkem včetně DPH	4 754 943,11 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
2. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
3. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo dle čl. V odst. 1 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků, a to až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. X. odst. 5 této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zejm. pak nebude-li přítomen na staveništi jeho hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) ve dnech stavebních prací, či nepovede-li hlavní stavbyvedoucí stavební deník řádně dle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takto zjištěné porušení.
6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele.
7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím poddodavatele x, IČO: x. Tohoto poddodavatele a jím prováděné stavební práce specifikoval zhotovitel jako uchazeč

v jeho nabídce na základě výzvy objednatele k podání nabídek na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované). Zhotovitel není oprávněn při provádění díla využít jiného poddodavatele, ledaže mu objednatel udělil s využitím jiného poddodavatele při provádění díla výslovný souhlas.

10. Hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) je povinen řídit provádění díla v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen při provádění díla na staveništi každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny a je povinen každý den provést osobně záznam do stavebního deníku se všemi požadovanými náležitostmi dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel umožní objednateli na jeho žádost do stavebního deníku bez zbytečného odkladu nahlédnout.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započítáním provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce

ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- objednatele

e-mail
tel.

- zhotovitele

e-mail
tel.

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodným písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu

smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.


9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5132/82/RM/2024/Veřejný.

V Kolíně dne

Ve Velkém Oseku dne



.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

.....
za zhotovitele
Jaroslav Adamec
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004/2024_1
Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Cihlářská	Datum:	4. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	00235440
Město Kolín		DIČ:	CZ00235440
Uchazeč:		IČ:	061 84 502
CE-DA servis s.r.o.		DIČ:	CZ06184502
Projektant:		IČ:	01873687
DI PROJEKT s.r.o.		DIČ:	CZ01873687
Zpracovatel:		IČ:	01873687
DI PROJEKT s.r.o.		DIČ:	CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 568 827,11
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 568 827,11	749 453,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 318 280,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

004/2024_1

Stavba:

Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Místo:

Cihlářská

Datum:

4. 9. 2024

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 568 827,11	4 318 280,80	
004/2024_11	ul. Cihlářská	3 436 827,11	4 158 560,80	STA
004/2024_12	Vedlejší rozpočtové náklady	132 000,00	159 720,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt:
004/2024_11 - ul. Cihlářská

KSO:
Místo: Cihlářská

Zadavatel:
Město Kolín

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

IČ:
DIČ: CZ00235440

IČ:
DIČ: CZ06184502

IČ:
DIČ: CZ01873687

IČ:
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		3 436 827,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 436 827,11 0,00	21,00% 12,00%	721 733,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 158 560,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt: 004/2024_11 - ul. Cihlářská

Místo: Cihlářská Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 436 827,11
HSV - Práce a dodávky HSV	3 436 827,11
1 - Zemní práce	923 284,87
2 - Zakládání	51 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 233,99
5 - Komunikace pozemní	1 320 387,96
8 - Trubní vedení	150 447,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	814 453,76
99 - Přesuny hmot a sutí	41 959,76
997 - Přesun sutě	51 035,17
998 - Přesun hmot	124 884,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Objekt: 004/2024_11 - ul. Cihlářská

Místo: Cihlářská

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 4. 9. 2024

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 436 827,11

D HSV Práce a dodávky HSV 3 436 827,11

D 1 Zemní práce 923 284,87

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	126,000	77,00	9 702,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "sejmutí travního drnu"9+55+9+53 VV 126,000								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	204,000	80,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "zámková dlažba"68+19+59 VV "předláždění stávajícího chodníku"58 VV Součet VV 146,000 VV 58,000 VV 204,000								
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106161 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "žulová dlažba 8/11"4+2 VV 6,000								
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141								
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	418,000	50,00	20 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "penetrační makadam"418 VV 418,000								
6	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	14,000	175,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "betonový kryt"1+13 VV 14,000								
7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111 VV "vytrhání vozíků proužků"15 VV 15,000								
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	65,000	70,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "obrubníky betonové"15+3+3+6+3+3+7+7+10+11 VV 65,000								
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	641,880	135,00	86 653,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "odstranění stávající konstrukce vozovky"(512+5+10+3+16+42+24+16)*0,39 VV "výkop pro konstrukci vjezdů"(6+21+7+12+26+27+24+8+20+21+21+22+19+8+16)*0,32 VV "odstranění konstrukce chodníků"70*0,2 VV Mezisoučet VV "sanace vozovky"628*0,4 VV "sanace vjezdů"258*0,15 VV "sanace chodníků"70*0,15 VV Mezisoučet VV Součet VV 244,920 VV 82,560 VV 14,000 VV 341,480 VV 251,200 VV 38,700 VV 10,500 VV 300,400 VV 641,880								
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	47,500	375,00	17 812,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 VV 190*0,5*0,5 VV 47,500								
11	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,500	610,00	915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 VV "výkop pro UV"1*1*1,5 VV 1,500								
12	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	75,250	625,00	47 031,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102 VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" VV "hloubení rýhy pro drenáž"140*0,5*0,4 VV "hloubení rýhy pro přípojky"(6,5+3+3,5+7,5+3,5+3+4,5)*0,75*2 VV Součet VV 28,000 VV 47,250 VV 75,250								
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	718,630	277,00	199 060,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "odkopávky"341,48 VV "sanace"300,400 VV "rýhy"75,25 VV "jámy"1,5 VV Součet VV 341,480 VV 300,400 VV 75,250 VV 1,500 VV 718,630								
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 437,260	12,00	17 247,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV "na skládku do 12km" VV "odkopávky"341,48*2 VV "sanace"300,400*2 VV "rýhy"75,25*2 VV "jámy"1,5*2 VV Součet VV 682,960 VV 600,800 VV 150,500 VV 3,000 VV 1 437,260								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 293,534	255,00	329 851,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
	VV	"odkopávky"341,48*1,8			614,664			
	VV	"sanace"300,400*1,8			540,720			
	VV	"rýhy"75,25*1,8			135,450			
	VV	"jámy"1,5*1,8			2,700			
	VV	Součet			1 293,534			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	718,630	20,00	14 372,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
	VV	"odkopávky"341,48			341,480			
	VV	"sanace"300,400			300,400			
	VV	"rýhy"75,25			75,250			
	VV	"jámy"1,5			1,500			
	VV	Součet			718,630			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	46,715	220,00	10 277,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"obsyp přípojek"1,483*31,5			46,715			
18	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	84,087	237,00	19 928,62	CS ÚRS 2024 02
	VV	46,715*1,8			84,087			
19	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"obsyp UV"1*1*1,5-0,5			1,000			
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,800	475,00	855,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"obsyp"1*1,8			1,800			
21	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	734,000	27,00	19 818,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"ohumusování"734			734,000			
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	132,120	275,00	36 333,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"ohumusování"734*0,1*1,8			132,120			
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	734,000	28,00	20 552,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"osetí"734			734,000			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	44,040	175,00	7 707,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	734*0,05*1,2			44,040			
25	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 014,000	37,00	37 518,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
	VV	"chodník"66+4			70,000			
	VV	"vjezdy"34+24+258			316,000			
	VV	"vozovka"628			628,000			
	VV	Součet			1 014,000			
D 2		Zakládání						51 100,00
26	K	212752112	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150	m	140,000	365,00	51 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752112						
	VV	"podélná drenáž"140			140,000			
D 4		Vodorovné konstrukce						1 233,99
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,181	685,00	808,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"lože pro přípojký UV"31,5*0,75*0,05			1,181			
	VV	Součet			1,181			
28	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,100	4 250,00	425,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311151						
	VV	"podkladní beton UV a šachty"(1*1*0,1)			0,100			
D 5		Komunikace pozemní						1 320 387,96
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	844,000	144,00	121 536,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"sanace chodníku 0/63"70			70,000			
	VV	"sanace vjezdy 0/63"258			258,000			
	VV	"ochranná vrstva vjezdy"258			258,000			
	VV	"podkladní vrstva vjezdy"258			258,000			
	VV	Součet			844,000			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 954,000	193,00	377 122,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"sanace vozovky 0/63"628*2			1 256,000			
	VV	"ochranná vrstva vozovka 0/32"628			628,000			
	VV	"ochranná vrstva chodník 0/32"70			70,000			
	VV	Součet			1 954,000			
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	67,000	342,00	22 914,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111						
	VV	"sanace nad plynovodem"67*1			67,000			
32	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	586,000	455,00	266 630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132112						
	VV	"podkladní vrstva vozovky"586			586,000			
33	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,000	28,00	224,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"spojovací postřik"8			8,000			
34	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV					
			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné fezy" "obrusná vrstva"8		8,000			
35	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	129,000	225,00	29 025,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné fezy" "chodník 10/20 šedá ROVNÁ HRANA"66 "reliéfní 10/20 bílá"2+2+1 "předláždění stávající dlažby"58 Součet		66,000 5,000 58,000 129,000			
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	67,320	270,00	18 176,40	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné fezy" "chodník 10/20 šedá ROVNÁ HRANA"66 Mezisoučet 66*1,02		66,000 66,000 67,320			
37	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,100	425,00	2 167,50	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné fezy" "reliéfní 10/20 bílá"2+2+1 Mezisoučet 5*1,02		5,000 5,000 5,100			
38	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	844,000	235,00	198 340,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné fezy" "vozovka 20/20 šedá ROVNÁ HRANA"528 "vjezdy 20/20 antracit ROVNÁ HRANA"258 "chodníkový přejezd 20/10 šedá ROVNÁ HRANA"34 "reliéfní 20/10 bílý"24 Součet		528,000 258,000 34,000 24,000 844,000			
39	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	554,717	293,00	162 532,08	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"vozovka 20/20 šedá ROVNÁ HRANA"528 Mezisoučet 528*1,02 538,56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		528,000 528,000 538,560 554,717			
40	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	271,055	335,00	90 803,43	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"vjezdy 20/20 antracit ROVNÁ HRANA"258 Mezisoučet 258*1,02 263,16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		258,000 258,000 263,160 271,055			
41	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	35,720	290,00	10 358,80	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"chodníkový přejezd 20/10 šedá ROVNÁ HRANA"34 Mezisoučet 34*1,02 34,68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		34,000 34,000 34,680 35,720			
42	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	25,214	625,00	15 758,75	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV					
			"reliéfní 20/10 bílý"24 Mezisoučet 24*1,02 24,48*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		24,000 24,000 24,480 25,214			
D 8			Trubní vedení				150 447,18	
43	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	190,000	75,00	14 250,00	
			VV VV					
			"montáž půlených chrániček"190		190,000			
44	M	345751310	kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem	m	190,000	275,00	52 250,00	
45	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 12 DN 150	m	31,500	175,00	5 512,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320 "přípojky"31,5		31,500			
46	M	28617025	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivrstva DN 150x1000mm SN12	m	31,973	475,00	15 187,18	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			31,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		31,973			
47	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	25,000	185,00	4 625,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877355211 "napojení vpustí a žlabů"18 "zápachové uzávěrky"7 Součet		18,000 7,000 25,000			
48	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí	kus	18,000	325,00	5 850,00	
			VV					
			"dle montáže tvarovek"18		18,000			
49	M	09092024R	Zápachová uzávěrka DN150	kus	7,000	745,00	5 215,00	
50	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,750	2 250,00	1 687,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890211811 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "bourání UV"1*0,75		0,750			
51	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941367					
52	M	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	1,000	3 950,00	3 950,00	
53	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpustí	kompl	1,000	5 500,00	5 500,00	
54	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5,000	2 850,00	14 250,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
56	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	10,000	1 850,00	18 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				814 453,76	
57	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	225,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "budou poožity stávající demontované IZ4a+IZ4b+IZ8a+IZ8b"8		8,000			
58	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 "použijí se stávající sloupky"4		4,000			
59	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	15,000	97,00	1 455,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121112 "V2b"15		15,000			
60	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
61	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	307,000	300,00	92 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113					
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"obrubník 15/25"3+5+5+3		16,000			
VV			"obrubník 15/15"4+6+6+101+6+10+11+6+101+6+7+5+15+7		291,000			
VV			Součet		307,000			
62	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	16,800	147,00	2 469,60	CS ÚRS 2024 02
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"obrubník 15/25"3+5+5+3		16,000			
VV			Mezisoučet		16,000			
VV			16"1,05		16,800			
63	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	305,550	133,00	40 638,15	CS ÚRS 2024 02
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"obrubník 15/15"4+6+6+101+6+10+11+6+101+6+7+5+15+7		291,000			
VV			Mezisoučet		291,000			
VV			291"1,05		305,550			
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	171,000	280,00	47 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"obrubník 8/25"5+4+5+5+5+5+5+2+8+2+5+5+5+5+5+4+4+4+4+4+8+4+4+4+4+3+4+4+4+4+4+4+5+5+2+5+4		171,000			
65	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	174,420	120,00	20 930,40	CS ÚRS 2024 02
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"obrubník 8/25"5+4+5+5+5+5+5+2+8+2+5+5+5+5+5+4+4+4+4+4+8+4+4+4+4+3+4+4+4+4+4+4+5+5+2+5+4		171,000			
VV			Mezisoučet		171,000			
VV			171"1,02		174,420			
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,533	2 450,00	38 055,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			"příplatek"					
VV			"obruby silniční"307"0,35"0,1		10,745			
VV			"obruby chodníkové"171"0,28"0,1		4,788			
VV			Součet		15,533			
67	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213					
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
VV			"profiznuzi spáry"16		16,000			
68	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	16,000	135,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112					
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
VV			"utěsnění spáry"16		16,000			
69	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	280,000	55,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
VV			"geotextilie pro drenáž"2"140		280,000			
70	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	109,000	520,00	56 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
VV			"šířky 100mm"					
VV			"žlab"5+5+6+5		21,000			
VV			"vpust"4		4,000			
VV			Mezisoučet		25,000			
VV			"šířky200mm"					
VV			"vpust"2		2,000			
VV			"čistící kus"4		4,000			
VV			"žlab"33+45		78,000			
VV			Mezisoučet		84,000			
VV			Součet		109,000			
71	M	59223079	vpust odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x250x360	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vpust"2		2,000			
72	M	59227127	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	78,000	4 150,00	323 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"žlab"33+45		78,000			
73	M	59227121	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 200mm	m	4,000	7 350,00	29 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"čistící kus"4		4,000			
74	M	59227124	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm	kus	4,000	1 675,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"čelo"4		4,000			
75	M	56241002	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-E600 světla š 100mm	m	21,000	1 220,00	25 620,00	CS ÚRS 2024 02
76	M	56241018	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm	m	21,000	1 150,00	24 150,00	CS ÚRS 2024 02
77	M	59223101	šachta odtoková včetně kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 100mm PE/PP připojení 110mm až 160mm	kus	4,000	3 420,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
VV			"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
VV			"přesun dopravních značek IZ8a"2		2,000			
VV			"přesun dopravních značek IZ8b"2		2,000			
VV			"přesun dopravních značek IZ5a"2		2,000			
VV			"přesun dopravních značek IZ5b"2		2,000			
VV			Součet		8,000			
D			Přesuny hmot a sutí					41 959,76
79	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	167,839	65,00	10 909,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"beton"53,04+1,92+3,36+3,45+13,325		75,095			
VV			"živice"0,784+91,96		92,744			
VV			Součet		167,839			
80	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 846,229	10,00	18 462,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
VV			"skládka do 12km"11"167,839		1 846,229			
81	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	167,839	75,00	12 587,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
VV			"beton"53,04+1,92+3,36+3,45+13,325		75,095			
VV			"živice"0,784+91,96		92,744			
VV			Součet		167,839			
D			Přesun sutě					51 035,17
82	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	75,095	235,00	17 647,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"beton"53,04+1,92+3,36+3,45+13,325	75,095				
83	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	92,744	360,00	33 387,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV			"živice"0,784+91,96	92,744				
D 998			Přesun hmot	124 884,18				
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	693,801	180,00	124 884,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt:
004/2024_12 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Cihlářská

Zadavatel:
Město Kolín

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

IČ:
DIČ: CZ00235440

IČ:
DIČ: CZ06184502

IČ:
DIČ: CZ01873687

IČ:
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH			132 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 000,00	21,00%	27 720,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	159 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt: 004/2024_12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cihlářská
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 4. 9. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	132 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	132 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt: 004/2024_12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cihlářská Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	132 000,00				
1	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně toalet.	sada	1,000	22 000,00	22 000,00	
3	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotýčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních objektů včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.	sada	1,000	55 000,00	55 000,00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy - výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 1xCD). Geometrický plán pro rozdělení pozemku (3x tištěná dokumentace, 1xCD).	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	
6	K	0006	Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD	sada	1,000	12 500,00	12 500,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		156 334,90	
Montáž - práce		65 860,00	
Mezisoučet 1	0,00	222 194,90	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		13 331,69	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		121 778,30	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	357 304,89	
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		3 573,05	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		360 877,94	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		360 877,94	
Základ a hodnota DPH 21%	360 877,94	75 784,37	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		436 662,31	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	156 334,90	65 860,00	
Elektroinstalace	148 918,00	60 680,00	
Demontáže	0,00	5 180,00	
Zemní práce	5 060,00	116 718,30	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.							0,00
	JKSO							0,00
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny							0,00
	Elektromontáže							
	Elektroinstalace							
	TRUBKA 450N LDPE/HDPE							
1	KF 09040 D40/32mm KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	172,00	25,00	4 300,00	25,00	4 300,00	8 600,00
2	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	35,00	17,00	595,00	25,00	875,00	1 470,00
3	CYKY-J 4x16 , pevně	m	184,00	245,00	45 080,00	30,00	5 520,00	50 600,00
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO							
4	4x25 mm2 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	ks	9,00	130,00	1 170,00	210,00	1 890,00	3 060,00
5	Do 16 mm2 SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE	ks	36,00		0,00	50,00	1 800,00	1 800,00
	Luxsan Midi LS/15W/96LED/30/2700K/3012/CL/univerzální uchycení 48-60mm/RAL9007	ks	4,00	9 230,00	36 920,00	435,00	1 740,00	38 660,00
7	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	10,00	40,00		0,00	40,00
8	CLO konstattní sv. tok	ks	4,00	135,00	540,00		0,00	540,00
9	Příplatek za aktivaci funkce regulace přikonu	ks	4,00	135,00	540,00		0,00	540,00
	STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ							0,00
10	STB 6 - B 114/89/76 vetknutý, povrch. úprava žárový zinek, ochranná manžeta	ks	4,00	9 905,00	39 620,00	2 850,00	11 400,00	51 020,00
11	UD1/76-500 rovný výložník 500mm, povrch. úprava žár. zinek	ks	4,00	900,00	3 600,00	550,00	2 200,00	5 800,00
	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE							
12	SR 481-27 Z/Un 1xE27, IP20	ks	3,00	560,00	1 680,00	575,00	1 725,00	3 405,00
13	SR 482-27 Z/Un 2xE27, IP20	ks	1,00	550,00	550,00	575,00	575,00	1 125,00
	POJISTKOVÁ VLOŽKA							
14	M142102--- Pojistka závitová 6A OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	ks	5,00	17,00	85,00	15,00	75,00	160,00
15	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	8,00	55,00	440,00	35,00	280,00	720,00
16	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn	m	154,00	77,00	11 858,00	35,00	5 390,00	17 248,00
17	SP svorka připojovací	ks	5,00	17,00	85,00	30,00	150,00	235,00
18	SR 3a svorka zemnicí páska-drát	ks	5,00	35,00	175,00	30,00	150,00	325,00
19	SS svorka spojovací	ks	4,00	20,00	80,00	30,00	120,00	200,00
20	2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m	ks	4,00	390,00	1 560,00	15,00	60,00	1 620,00
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
21	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00		0,00	620,00	1 240,00	1 240,00
22	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,00		0,00	620,00	4 960,00	4 960,00
23	Zkusebni provoz	hod	4,00		0,00	620,00	2 480,00	2 480,00
24	Demontáž a zpětná montáž jednotky MR	kpl	1,00		0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACI							
25	S ostatními profesemi PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	6,00		0,00	685,00	4 110,00	4 110,00
	Revizní technik	hod	9,00		0,00	930,00	8 370,00	8 370,00
	Elektroinstalace - celkem				148 918,00		60 680,00	209 598,00
	Demontáže							
	STOŽÁR PATICOVÝ							
27	STK 60/30/3 SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA SLOUP	ks	4,00		0,00	1 075,00	4 300,00	4 300,00
28	LED 70W	ks	4,00		0,00	220,00	880,00	880,00
	Demontáže - celkem				0,00		5 180,00	5 180,00
29	Podružný materiál Elektromontáže - celkem				7 416,90			7

40	Šířka 33cm	m	140,00	15,00	2 100,00	10,00	1 400,00	3 500,00		
	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3									
	VCETNĚ HUTNĚNÍ									
41	Šíře 500mm,hloubka 100mm	m	94,00		0,00	15,00	1 410,00	1 410,00		
42	Šíře 500mm,hloubka 400mm	m	40,00		0,00	45,00	1 800,00	1 800,00		
43	Šíře 500mm,hloubka 600mm	m	6,00		0,00	55,00	330,00	330,00		
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
	POVRCHU									
44	V zemině třídy 3-4	m3	3,00		0,00	185,00	555,00	555,00		
	ODVOZ ZEMINY									
45	Do vzdálenosti 1 km	m3	13,40		0,00	97,00	1 299,80	1 299,80		
46	Za každý další km	m3	201,00		0,00	12,00	2 412,00	2 412,00		
	ÚPRAVA POVRCHU									
47	Osetí povrchu travou	m2	3,00		0,00	33,00	99,00	99,00		
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU									
	V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ									
48	Zemina třídy 3	m2	138,00		0,00	32,00	4 416,00	4 416,00		
	PODKLADOVÁ VRSTVA									
49	Ze šterkopísku	m3	4,00		0,00	685,00	2 740,00	2 740,00		
	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ									
	DO GEODETICKÉ MAPY									
50	zastavěný prostor	m	140,00		0,00	30,00	4 200,00	4 200,00		
	GEODETICKÉ PRÁCE									
51	Zaměření bodu	ks	4,00		0,00	250,00	1 000,00	1 000,00		
	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU									
52	Hlušina (2,1t/m3)	t	28,10		0,00	315,00	8 851,50	8 851,50		
	Zemní práce - celkem				5 060,00		116 718,30	121 778,30		