

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00123/2025**

č. smlouvy zhotovitele:  
(dále jen jako „**smlouva**“)

## I. Smluvní strany

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>                     | <b>město Kolín</b>                         |
| Sídlo                                 | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1         |
| Zastoupený                            | Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou |
| Za objednatele je oprávněn jednat     |                                            |
| ve věcech smluvních                   | Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka    |
| ve věcech technických                 |                                            |
| IČO                                   | 00235440                                   |
| DIČ                                   | CZ00235440                                 |
| Telefon                               | 321 748 111                                |
| e-mail                                | posta@mukolin.cz                           |
| ID datové schránky                    | 9kkbs46                                    |
| Bankovní spojení                      | Česká spořitelna a.s., Kolín               |
| Číslo účtu                            |                                            |
| (dále jen jako „ <b>objednatel</b> “) |                                            |

a

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                     | <b>AVE Kolín s.r.o.</b>                                    |
| Zapsaný                               | v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627      |
| Sídlo                                 | Třídvořská 1501, 280 02, Kolín 5                           |
| Zastoupený                            | Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat     |                                                            |
| ve věcech smluvních                   | Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatele       |
| ve věcech technických                 |                                                            |
| IČO                                   | 251 48 117                                                 |
| DIČ                                   | CZ25148117                                                 |
| Telefon                               | 321 724 011                                                |
| e-mail                                | kolin@ave.cz                                               |
| ID datové schránky                    | 4ybng6b                                                    |
| Bankovní spojení                      | Československá obchodní banka, a.s.                        |
| Číslo účtu                            |                                                            |
| Hlavní stavbyvedoucí                  |                                                            |
| (dále jen jako „ <b>zhotovitel</b> “) |                                                            |

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

## II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Zpevnění

stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín II – I. etapa“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **Timao s.r.o., se sídlem Ke splávku 207, Lipence, 155 31 Praha 5, IČ 05089425**, odpovědný projektant Ing. Karel Kříž, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a městského inženýrství, ČKAIT číslo autorizace 259230012522 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 6. 12. 2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentací se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo není členěno na dílčí části (stavební objekty):
3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. 2980/1, 2435/1, 2434/29, 2637/26, 2639/3, 2676/31, 2676/44, 2987/2, 2679/33 a 2637/27 v katastrálním území Kolín, obec Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
  - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
  - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
  - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
  - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, ad.) v podobě

- tištěné v počtu 4 pare v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
  7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

## V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla – **24.03.2025**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
  - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.06.2025**.
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

## VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                         | <b>3 697 121,63 Kč</b> |
| <b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b> | <b>776 395,54 Kč</b>   |
| <b>cena celkem včetně DPH</b>               | <b>4 473 517,17 Kč</b> |

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za záборы veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních

- dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
    - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
    - b) číslo smlouvy,
    - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
    - d) předmět díla,
    - e) číslo faktury,
    - f) fakturovanou částku,
    - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
    - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
  3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
  4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
  6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
  7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
  8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
  9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

### VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo dle čl. V odst. 1 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokoutou ve výši 4.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků, a to až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. X. odst. 5 této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zejm. pak nebude-li přítomen na staveništi jeho hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) ve dnech stavebních prací, či nepovede-li hlavní stavbyvedoucí stavební deník řádně dle čl. IX.

této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé takto zjištěné porušení.

7. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele.
8. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

### **IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla**

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo - kanalizaci objednateli se všemi dokumenty prokazujícími funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
9. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím poddodavatele SaS Silnice s.r.o., IČO: 142 22 981. Tohoto poddodavatele a jím prováděné stavební práce specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabídce na základě výzvy objednatele k podání nabídek na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované). Zhotovitel není oprávněn při provádění díla využít jiného

poddodavatele, ledaže mu objednatel udělil s využitím jiného poddodavatele při provádění díla výslovný souhlas.

11. Hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) je povinen řídit provádění díla v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen při provádění díla na staveništi každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny a je povinen každý den provést osobně záznam do stavebního deníku se všemi požadovanými náležitostmi dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel umožní objednateli na jeho žádost do stavebního deníku bez zbytečného odkladu nahlédnout.

#### **X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

#### **XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky**

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování

jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

## **XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
  - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
  - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoli důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
  - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
  - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

## **XIII. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
  - objednatel  
e-mail  
tel.
  - zhotovitele  
e-mail  
tel.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


#### **XIV. Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číselovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodným písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou

- či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.02.2025, usnesení č. 5376/86/RM/2025/Veřejný.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24027  
Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

KSO:  
Místo: Kolín

CC-CZ:  
Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel:  
Město Kolín

IČ: 00235440  
DIČ:

Uchazeč:  
AVE Kolín s.r.o.

IČ: 25148117  
DIČ: CZ25148117

Projektant:  
TIMAO s.r.o.

IČ: 05089425  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 3,697,121.63            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21.00% | Základ daně<br>3,697,121.63 | Výše daně<br>776,395.54 |
|                         | 12.00%               | 0.00                        | 0.00                    |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 4,473,517.17            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                        |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kód:       | 24027                                                                  |              |              |
| Stavba:    | Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa |              |              |
| Místo:     | Kolín                                                                  | Datum:       | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Město Kolín                                                            | Projektant:  | TIMAO s.r.o. |
| Uchazeč:   | AVE Kolín s.r.o.                                                       | Zpracovatel: |              |

| Kód                | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                            | 3,697,121.63       | 4,473,517.17     |
| 01                 | Větev V1                   | 1,161,501.29       | 1,405,416.56     |
| 02                 | Větev V2                   | 529,400.50         | 640,574.61       |
| 03                 | Větev V4                   | 1,077,553.66       | 1,303,839.93     |
| 04                 | Větev V5                   | 818,166.18         | 989,981.08       |
| OST                | Ostatní a vedlejší náklady | 110,500.00         | 133,705.00       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt:  
01 - Větev V1

|              |                  |        |              |
|--------------|------------------|--------|--------------|
| KSO:         |                  | CC-CZ: |              |
| Místo:       | Kolín            | Datum: | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel:   |                  | IČ:    | 00235440     |
|              | Město Kolín      | DIČ:   |              |
| Uchazeč:     |                  | IČ:    | 25148117     |
|              | AVE Kolín s.r.o. | DIČ:   | CZ25148117   |
| Projektant:  |                  | IČ:    | 05089425     |
|              | TIMAO s.r.o.     | DIČ:   |              |
| Zpracovatel: |                  | IČ:    |              |
|              |                  | DIČ:   |              |

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1,161,501.29 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1,161,501.29 | 21.00%     | 243,915.27 |
| snížená      | 0.00         | 12.00%     | 0.00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1,405,416.56 |
|------------|-------|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 01 - Větev V1

Místo: Kolín  
Zadavatel: Město Kolín  
Uchazeč: AVE Kolín s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024  
Projektant: TIMAO s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 1,161,501.29 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1,161,501.29 |
| 1 - Zemní práce                         | 150,823.39   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 518,328.80   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 87,526.00    |
| 997 - Přesun sutě                       | 289,007.00   |
| 998 - Přesun hmot                       | 115,816.10   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 01 - Větev V1

Místo: Kolín Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1,161,501.29

D HSV Práce a dodávky HSV 1,161,501.29

D 1 Zemní práce 150,823.39

|    |   |           |                                                                                                                                        |    |                                                                                            |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně                  | m2 | 33.000                                                                                     | 40.20  | 1,326.60  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění dřevin u větve V1a" 33 33.000                                                  |        |           |                |
| 38 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                                               | m2 | 41.800                                                                                     | 42.00  | 1,755.60  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "stávající zeleň (20% ručně)" 209*0,2 41.800                                               |        |           |                |
| 2  | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                            | m2 | 167.200                                                                                    | 16.50  | 2,758.80  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "stávající zeleň (80% strojně)" 209*0,8 167.200                                            |        |           |                |
| 22 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                   | m2 | 500.800                                                                                    | 34.10  | 17,077.28 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (80% strojně)" 626*0,8 500.800              |        |           |                |
| 39 | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně                                                                    | m2 | 125.200                                                                                    | 294.80 | 36,908.96 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (20% ručně)" 626*0,2 125.200                |        |           |                |
| 35 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                                 | m3 | 16.300                                                                                     | 456.50 | 7,440.95  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 3 20%" 15,3 15.300       |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zelení (20% ručně) - sk. 3 20%" 1,0 1.000                     |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | Součet 16.300                                                                              |        |           |                |
| 36 | K | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                                                | m3 | 32.500                                                                                     | 728.20 | 23,666.50 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 4 40%" 30,5 30.500       |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod zelení (20% ručně) - sk. 4 40%" 2,0 2.000                           |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | Součet 32.500                                                                              |        |           |                |
| 37 | K | 122411101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně                                                                | m3 | 32.500                                                                                     | 882.20 | 28,671.50 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 5 40%" 30,5 30.500       |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zelení (20% ručně) - sk. 5 40%" 2,0 2.000                     |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | Součet 32.500                                                                              |        |           |                |
| 33 | K | 122257203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru     | m3 | 65.000                                                                                     | 98.90  | 6,428.50  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída I 20%" 61 61.000     |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zelení (80% strojně) - třída I 20%" 4 4.000                   |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | Součet 65.000                                                                              |        |           |                |
| 40 | K | 122457203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru    | m3 | 8.100                                                                                      | 98.90  | 801.09    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zelení (80% strojně) - třída II 40%" 8,1 8.100                |        |           |                |
| 34 | K | 122457204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru  | m3 | 122.000                                                                                    | 74.20  | 9,052.40  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída II 40%" 122 122.000  |        |           |                |
| 41 | K | 122557203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru   | m3 | 8.100                                                                                      | 143.00 | 1,158.30  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zelení (80% strojně) - třída III 40%" 8,1 8.100               |        |           |                |
| 32 | K | 122557204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 122.000                                                                                    | 93.80  | 11,443.60 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                        |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída III 40%" 122 122.000 |        |           |                |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42                                      | K   | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                               | m2  | 5.200     | 63.00        | 327.60            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 5,2                                                                                              |     | 5.200     |              |                   |                 |
| 3                                       | K   | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                | m2  | 5.200     | 63.00        | 327.60            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 5,2                                                                                            |     | 5.200     |              |                   |                 |
| 43                                      | K   | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                           | m2  | 5.200     | 63.00        | 327.60            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 5,2                                                                                              |     | 5.200     |              |                   |                 |
| 44                                      | K   | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                            | m2  | 5.200     | 63.00        | 327.60            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 5,2                                                                                            |     | 5.200     |              |                   |                 |
| 4                                       | K   | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5                                          | m2  | 11.900    | 15.00        | 178.50            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "doplnění zeminy" 11,9                                                                                                                    |     | 11.900    |              |                   |                 |
| 5                                       | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                       | t   | 0.140     | 1,694.00     | 237.16            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 11,9*1,8*0,09                                                                                                                             |     | 1.928     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1,928*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 0.140     |              |                   |                 |
| 6                                       | K   | 182303112 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2                                         | m2  | 11.900    | 31.10        | 370.09            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "doplnění zeminy" 11,9                                                                                                                    |     | 11.900    |              |                   |                 |
| 7                                       | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                       | t   | 0.140     | 1,694.00     | 237.16            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 11,9*1,8*0,09                                                                                                                             |     | 1.928     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1,928*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 0.140     |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní                  |     |           |                                                                                                                                           |     |           |              | 518,328.80        |                 |
| 13                                      | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                     | m2  | 2,273.000 | 225.50       | 512,561.50        | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "dle řezu 3 (4* mocnost 200)" 549*4                                                                                                       |     | 2,196.000 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "dle řezu 5 (mocnost 200)" 77                                                                                                             |     | 77.000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,273.000 |              |                   |                 |
| 15                                      | K   | 564921513 | Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 80 mm                                                                                         | m2  | 77.000    | 74.90        | 5,767.30          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "dle řezu 5" 77                                                                                                                           |     | 77.000    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                           |     |           |              | 87,526.00         |                 |
| 25                                      | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                         | kus | 10.000    | 198.00       | 1,980.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "montáž dopravních značek" 10                                                                                                             |     | 10.000    |              |                   |                 |
| 26                                      | M   | 40445651  | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm                                                                                 | kus | 6.000     | 1,650.00     | 9,900.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "IZ 8a a IZ 8b u ul. Pražská" 4                                                                                                           |     | 4.000     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "IZ8 a IZ8b" 2                                                                                                                            |     | 2.000     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 6.000     |              |                   |                 |
| 27                                      | M   | 40445617  | značky upravující přednost P7 500mm                                                                                                       | kus | 1.000     | 1,320.00     | 1,320.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                         |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 28                                      | M   | 40445611  | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                                                               | kus | 1.000     | 1,265.00     | 1,265.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "P8" 1                                                                                                                                    |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 29                                      | M   | 40445619  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                                                                                   | kus | 2.000     | 979.00       | 1,958.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "B2" 2                                                                                                                                    |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 23                                      | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm                                                     | kus | 11.000    | 893.00       | 9,823.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "montáž nových dopravních značek + dopravní zrcadlo" 11                                                                                   |     | 11.000    |              |                   |                 |
| 24                                      | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                              | kus | 11.000    | 550.00       | 6,050.00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 17                                      | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                        | m2  | 626.000   | 52.00        | 32,552.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 626                                                                                                                                       |     | 626.000   |              |                   |                 |
| 16                                      | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                   | m2  | 688.600   | 25.00        | 17,215.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 626                                                                                                                                       |     | 626.000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 626*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 688.600   |              |                   |                 |
| 31                                      | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                            | kus | 1.000     | 362.00       | 362.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "odstranění stávajících dopravních značek" 1                                                                                              |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 46                                      | K   | 914431112 | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu                                                                     | kus | 1.000     | 459.00       | 459.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | "montáž dopravního zrcadla" 1                                                                                                             |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 45                                      | M   | 40445202  | zrcadlo dopravní čtvercové 400x600mm                                                                                                      | kus | 1.000     | 4,642.00     | 4,642.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                         |     | 1.000     |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                       |     |           |                                                                                                                                           |     |           |              | 289,007.00        |                 |
| 18                                      | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                       | t   | 1,070.000 | 44.00        | 47,080.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 1070                                                                                                                                      |     | 1,070.000 |              |                   |                 |
| 19                                      | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                          | t   | 4,815.000 | 9.80         | 47,187.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 1070*4,5                                                                                                                                  |     | 4,815.000 |              |                   |                 |
| 20                                      | K   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 1,070.000 | 182.00       | 194,740.00        | CS ÚRS 2024 02  |
|                                         | VV  |           | 1070                                                                                                                                      |     | 1,070.000 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                            |    |           |              | 115,816.10        |                 |
| 21 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 1,062.533 | 109.00       | 115,816.10        | CS ÚRS 2024 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt:  
02 - Větev V2

|              |                  |        |              |
|--------------|------------------|--------|--------------|
| KSO:         |                  | CC-CZ: |              |
| Místo:       | Kolín            | Datum: | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel:   |                  | IČ:    | 00235440     |
|              | Město Kolín      | DIČ:   |              |
| Uchazeč:     |                  | IČ:    | 25148117     |
|              | AVE Kolín s.r.o. | DIČ:   | CZ25148117   |
| Projektant:  |                  | IČ:    | 05089425     |
|              | TIMAO s.r.o.     | DIČ:   |              |
| Zpracovatel: |                  | IČ:    |              |
|              |                  | DIČ:   |              |

Poznámka:

|              |             |            |            |  |
|--------------|-------------|------------|------------|--|
| Cena bez DPH |             | 529,400.50 |            |  |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |  |
| DPH základní | 529,400.50  | 21.00%     | 111,174.11 |  |
| snížená      | 0.00        | 12.00%     | 0.00       |  |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 640,574.61 |  |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 02 - Větev V2

Místo: Kolín  
Zadavatel: Město Kolín  
Uchazeč: AVE Kolín s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024  
Projektant: TIMAO s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 529,400.50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 529,400.50 |
| 1 - Zemní práce                         | 78,116.93  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 186,248.00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 70,375.00  |
| 997 - Přesun sutě                       | 150,445.70 |
| 998 - Přesun hmot                       | 44,214.87  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 02 - Větev V2

Místo: Kolín Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 529,400.50

D HSV Práce a dodávky HSV 529,400.50

D 1 Zemní práce 78,116.93

|    |   |           |                                                                                                                                      |    |                                                                                            |          |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 31 | K | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně                                                                           | m2 | 124.000                                                                                    | 196.90   | 24,415.60 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (20% ručně)" 620*0,2 124.000                |          |           |                |
| 28 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                                             | m2 | 41.400                                                                                     | 42.00    | 1,738.80  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "stávající zeleň (20% ručně)" 207*0,2 41.400                                               |          |           |                |
| 29 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                          | m2 | 165.600                                                                                    | 16.50    | 2,732.40  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "stávající zeleň (80% strojně)" 207*0,8 165.600                                            |          |           |                |
| 30 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                          | m2 | 496.000                                                                                    | 34.10    | 16,913.60 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (80% strojně)" 620*0,8 496.000              |          |           |                |
| 32 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                               | m3 | 4.900                                                                                      | 456.50   | 2,236.85  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 3 20%" 4,9 4.900         |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | Součet 4.900                                                                               |          |           |                |
| 33 | K | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                                              | m3 | 9.900                                                                                      | 728.20   | 7,209.18  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 4 40%" 9,9 9.900         |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | Součet 9.900                                                                               |          |           |                |
| 34 | K | 122411101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně                                                              | m3 | 9.900                                                                                      | 882.20   | 8,733.78  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 5 40%" 9,9 9.900         |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | Součet 9.900                                                                               |          |           |                |
| 35 | K | 12257203  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru   | m3 | 19.700                                                                                     | 98.90    | 1,948.33  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída I 20%" 19,7 19.700   |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | Součet 19.700                                                                              |          |           |                |
| 37 | K | 122457203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru  | m3 | 39.500                                                                                     | 98.90    | 3,906.55  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída II 40%" 39,5 39.500  |          |           |                |
| 39 | K | 122557203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 39.500                                                                                     | 143.00   | 5,648.50  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída III 40%" 39,5 39.500 |          |           |                |
| 40 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                          | m2 | 5.200                                                                                      | 63.00    | 327.60    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 5,2 5.200                                         |          |           |                |
| 41 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                           | m2 | 5.200                                                                                      | 63.00    | 327.60    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 5,2 5.200                                       |          |           |                |
| 42 | K | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                      | m2 | 5.200                                                                                      | 85.70    | 445.64    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 5,2 5.200                                         |          |           |                |
| 43 | K | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                       | m2 | 5.200                                                                                      | 63.00    | 327.60    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 5,2 5.200                                       |          |           |                |
| 44 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5                                     | m2 | 11.800                                                                                     | 31.10    | 366.98    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | "doplnění zeminy" 11,8 11.800                                                              |          |           |                |
| 45 | M | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                  | t  | 0.139                                                                                      | 1,694.00 | 235.47    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | 11,8*1,8*0,09 1,912                                                                        |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                      |    | 1,912*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství 0.139                                       |          |           |                |
| 46 | K | 182303112 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2                                    | m2 | 11.800                                                                                     | 31.10    | 366.98    | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV        | "doplnění zeminy" 11,8                                                                                                                    |     | 11.800    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - třídná                                                                                                        | t   | 0.139     | 1,694.00     | 235.47            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 11,8*1,8*0,09                                                                                                                             |     | 1.912     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1,912*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 0.139     |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                        |     |           |              | 186,248.00        |                 |
| 9  | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                     | m2  | 620.000   | 225.50       | 139,810.00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "dle řezu 1 a 5 (mocnost 200)" 596                                                                                                        |     | 596.000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "dle řezu 6 (mocnost 200)" 24                                                                                                             |     | 24.000    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                    |     | 620.000   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 564921513 | Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 80 mm                                                                                         | m2  | 620.000   | 74.90        | 46,438.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 620                                                                                                                                       |     | 620.000   |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                       |     |           |              | 70,375.00         |                 |
| 19 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                         | kus | 6.000     | 198.00       | 1,188.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "montáž dopravních značek" 6                                                                                                              |     | 6.000     |              |                   |                 |
| 20 | M   | 40445651  | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm                                                                                 | kus | 2.000     | 2,189.00     | 4,378.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "IZ 8a a IZ 8b" 2                                                                                                                         |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 27 | M   | 40445621  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                                                                        | kus | 2.000     | 2,992.00     | 5,984.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "IP 4b" 2                                                                                                                                 |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 23 | M   | 40445619  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                                                                                   | kus | 2.000     | 979.00       | 1,958.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "B2" 2                                                                                                                                    |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm                                                     | kus | 5.000     | 893.00       | 4,465.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "montáž nových dopravních značek" 5                                                                                                       |     | 5.000     |              |                   |                 |
| 25 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                              | kus | 5.000     | 550.00       | 2,750.00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 11 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                        | m2  | 620.000   | 52.00        | 32,240.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 620                                                                                                                                       |     | 620.000   |              |                   |                 |
| 12 | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                   | m2  | 682.000   | 25.00        | 17,050.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 620                                                                                                                                       |     | 620.000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 620*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 682.000   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                            | kus | 1.000     | 362.00       | 362.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "odstranění stávajících dopravních značek" 1                                                                                              |     | 1.000     |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                               |     |           |              | 150,445.70        |                 |
| 13 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                       | t   | 557.000   | 44.00        | 24,508.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 557                                                                                                                                       |     | 557.000   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                          | t   | 2,506.500 | 9.80         | 24,563.70         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 557*4,5                                                                                                                                   |     | 2,506.500 |              |                   |                 |
| 15 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 557.000   | 182.00       | 101,374.00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 557                                                                                                                                       |     | 557.000   |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                               |     |           |              | 44,214.87         |                 |
| 16 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                | t   | 405.641   | 109.00       | 44,214.87         | CS ÚRS 2024 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt:  
03 - Větev V4

|              |                  |        |              |
|--------------|------------------|--------|--------------|
| KSO:         |                  | CC-CZ: |              |
| Místo:       | Kolín            | Datum: | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel:   |                  | IČ:    | 00235440     |
|              | Město Kolín      | DIČ:   |              |
| Uchazeč:     |                  | IČ:    | 25148117     |
|              | AVE Kolín s.r.o. | DIČ:   | CZ25148117   |
| Projektant:  |                  | IČ:    | 05089425     |
|              | TIMAO s.r.o.     | DIČ:   |              |
| Zpracovatel: |                  | IČ:    |              |
|              |                  | DIČ:   |              |

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1,077,553.66 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1,077,553.66 | 21.00%     | 226,286.27 |
| snížená      | 0.00         | 12.00%     | 0.00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1,303,839.93 |
|------------|-------|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 03 - Větev V4

Místo: KolínDatum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Město KolínProjektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o.Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 1,077,553.66 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1,077,553.66 |
| 1 - Zemní práce                         | 143,970.19   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 396,828.40   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 120,432.30   |
| 997 - Přesun sutě                       | 322,209.99   |
| 998 - Přesun hmot                       | 94,112.78    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 03 - Větev V4

Místo: Kolín Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1,077,553.66

D HSV Práce a dodávky HSV 1,077,553.66

D 1 Zemní práce 143,970.19

|    |   |                                                                                     |                                                                                                                                      |    |           |          |           |                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|----------------|
| 23 | K | 113107121                                                                           | Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně                                                                            | m2 | 264.200   | 197.00   | 52,047.40 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (20% ručně)" 1321*0,2                |                                                                                                                                      |    | 264.200   |          |           |                |
| 26 | K | 113107221                                                                           | Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                           | m2 | 1,056.800 | 23.50    | 24,834.80 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (80% strojně)" 1321*0,8              |                                                                                                                                      |    | 1,056.800 |          |           |                |
| 24 | K | 121112003                                                                           | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                                             | m2 | 88.000    | 42.00    | 3,696.00  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "stávající zeleň (20% ručně)" 440*0,2                                               |                                                                                                                                      |    | 88.000    |          |           |                |
| 25 | K | 121151113                                                                           | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                          | m2 | 352.000   | 16.50    | 5,808.00  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "stávající zeleň (80% strojně)" 440*0,8                                             |                                                                                                                                      |    | 352.000   |          |           |                |
| 27 | K | 122211101                                                                           | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                               | m3 | 10.600    | 147.40   | 1,562.44  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 3 20%" 10,6       |                                                                                                                                      |    | 10.600    |          |           |                |
| VV |   | Součet                                                                              |                                                                                                                                      |    | 10.600    |          |           |                |
| 28 | K | 122311101                                                                           | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                                              | m3 | 21.100    | 407.00   | 8,587.70  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 4 40%" 21,1       |                                                                                                                                      |    | 21.100    |          |           |                |
| VV |   | Součet                                                                              |                                                                                                                                      |    | 21.100    |          |           |                |
| 29 | K | 122411101                                                                           | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně                                                              | m3 | 21.100    | 882.20   | 18,614.42 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 5 40%" 21,1       |                                                                                                                                      |    | 21.100    |          |           |                |
| VV |   | Součet                                                                              |                                                                                                                                      |    | 21.100    |          |           |                |
| 30 | K | 12257203                                                                            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru   | m3 | 42.300    | 98.90    | 4,183.47  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída I 20%" 42,3   |                                                                                                                                      |    | 42.300    |          |           |                |
| VV |   | Součet                                                                              |                                                                                                                                      |    | 42.300    |          |           |                |
| 31 | K | 122457203                                                                           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru  | m3 | 84.600    | 98.90    | 8,366.94  |                |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída II 40%" 84,6  |                                                                                                                                      |    | 84.600    |          |           |                |
| 32 | K | 122557203                                                                           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 84.600    | 98.90    | 8,366.94  |                |
| VV |   | "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída III 40%" 84,6 |                                                                                                                                      |    | 84.600    |          |           |                |
| 33 | K | 181311103                                                                           | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                          | m2 | 11.000    | 85.00    | 935.00    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 11                                         |                                                                                                                                      |    | 11.000    |          |           |                |
| 34 | K | 181351003                                                                           | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                           | m2 | 11.000    | 63.00    | 693.00    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 11                                       |                                                                                                                                      |    | 11.000    |          |           |                |
| 35 | K | 182311123                                                                           | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                      | m2 | 11.000    | 85.00    | 935.00    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 11                                         |                                                                                                                                      |    | 11.000    |          |           |                |
| 36 | K | 182351023                                                                           | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                       | m2 | 11.000    | 63.00    | 693.00    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 11                                       |                                                                                                                                      |    | 11.000    |          |           |                |
| 37 | K | 182303111                                                                           | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5                                     | m2 | 25.000    | 115.00   | 2,875.00  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | "doplnění zeminy" 25                                                                |                                                                                                                                      |    | 25.000    |          |           |                |
| 38 | M | 10364100                                                                            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                  | t  | 0.294     | 1,694.00 | 498.04    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV |   | 25*1,8*0,09                                                                         |                                                                                                                                      |    | 0.050     |          |           |                |
| VV |   | 4,05*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                       |                                                                                                                                      |    | 0.294     |          |           |                |
| 39 | K | 182303112                                                                           | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2                                    | m2 | 25.000    | 31.00    | 775.00    | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV        | "doplnění zeminy" 25                                                                                                                       |     | 25.000    |              |                   |                 |
| 40 | M   | 10364100  | <i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>                                                                                                 | t   | 0.294     | 1,694.00     | 498.04            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 25*1,8*0,09                                                                                                                                |     | 4.050     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 4,05*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 0.294     |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                         |     |           |              | 396,828.40        |                 |
| 9  | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                      | m2  | 1,321.000 | 225.50       | 297,885.50        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "dle řezu 4 (mocnost 200)" 1321                                                                                                            |     | 1,321.000 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 564921513 | Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 80 mm                                                                                          | m2  | 1,321.000 | 74.90        | 98,942.90         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1321                                                                                                                                       |     | 1,321.000 |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                        |     |           |              | 120,432.30        |                 |
| 18 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                          | kus | 4.000     | 198.00       | 792.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "montáž dopravních značek" 4                                                                                                               |     | 4.000     |              |                   |                 |
| 19 | M   | 40445621  | <i>informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm</i>                                                                  | kus | 1.000     | 2,400.00     | 2,400.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "IP 4b" 1                                                                                                                                  |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 20 | M   | 40445619  | <i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>                                                                             | kus | 3.000     | 970.00       | 2,910.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "C3 b" 1                                                                                                                                   |     | 1.000     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "C2 b" 1                                                                                                                                   |     | 1.000     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "B2" 1                                                                                                                                     |     | 1.000     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                     |     | 3.000     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm                                                      | kus | 4.000     | 893.00       | 3,572.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "montáž nových dopravních značek" 4                                                                                                        |     | 4.000     |              |                   |                 |
| 22 | M   | 40445225  | <i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>                                                                                        | kus | 4.000     | 550.00       | 2,200.00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 11 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                         | m2  | 1,321.000 | 52.00        | 68,692.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1321                                                                                                                                       |     | 1,321.000 |              |                   |                 |
| 12 | M   | 69311068  | <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>                                                             | m2  | 1,453.100 | 25.00        | 36,327.50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1321                                                                                                                                       |     | 1,321.000 |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 1,453.100 |              |                   |                 |
| 43 | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m                                                              | m   | 6.000     | 58.00        | 348.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "rozebrání oplocení na rozhraní pozemku parc. č. 2637/26 a 2639/3" 6                                                                       |     | 6.000     |              |                   |                 |
| 44 | K   | 966071831 | Rozebrání ostnatého drátu v do 2,0 m                                                                                                       | m   | 6.000     | 5.80         | 34.80             | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "rozebrání oplocení na rozhraní pozemku parc. č. 2637/26 a 2639/3" 6                                                                       |     | 6.000     |              |                   |                 |
| 42 | K   | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                                                        | kus | 6.000     | 306.00       | 1,836.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "rozebrání vjezdové brány na pozemku parc. č. 2637/26 a 2639/3" 6                                                                          |     | 6.000     |              |                   |                 |
| 45 | K   | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2                                                                                      | kus | 2.000     | 660.00       | 1,320.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | "rozebrání vjezdové brány na pozemku parc. č. 2637/26 a 2639/3" 2                                                                          |     | 2.000     |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                |     |           |              | 322,209.99        |                 |
| 13 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                        | t   | 1,189.000 | 44.00        | 52,316.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1189                                                                                                                                       |     | 1,189.000 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                           | t   | 5,350.500 | 9.80         | 52,434.90         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1189*4,5                                                                                                                                   |     | 5,350.500 |              |                   |                 |
| 46 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                 | t   | 1.575     | 599.00       | 943.43            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1,575                                                                                                                                      |     | 1.575     |              |                   |                 |
| 47 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                    | t   | 7.088     | 16.60        | 117.66            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1,575*4,5                                                                                                                                  |     | 7.088     |              |                   |                 |
| 15 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 1,189.000 | 182.00       | 216,398.00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV        | 1189                                                                                                                                       |     | 1,189.000 |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                |     |           |              | 94,112.78         |                 |
| 16 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                 | t   | 863.420   | 109.00       | 94,112.78         | CS ÚRS 2024 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt:  
04 - Větev V5

|              |                  |        |              |
|--------------|------------------|--------|--------------|
| KSO:         |                  | CC-CZ: |              |
| Místo:       | Kolín            | Datum: | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel:   |                  | IČ:    | 00235440     |
|              | Město Kolín      | DIČ:   |              |
| Uchazeč:     |                  | IČ:    | 25148117     |
|              | AVE Kolín s.r.o. | DIČ:   | CZ25148117   |
| Projektant:  |                  | IČ:    | 05089425     |
|              | TIMAO s.r.o.     | DIČ:   |              |
| Zpracovatel: |                  | IČ:    |              |
|              |                  | DIČ:   |              |

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 818,166.18 |
|--------------|------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 818,166.18  | 21.00%     | 171,814.90 |
| snížená      | 0.00        | 12.00%     | 0.00       |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 989,981.08 |
|------------|-------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 04 - Větev V5

Místo: Kolín  
Zadavatel: Město Kolín  
Uchazeč: AVE Kolín s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024  
Projektant: TIMAO s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 818,166.18 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 818,166.18 |
| 1 - Zemní práce                         | 117,670.99 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 584.29     |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 291,688.40 |
| 8 - Trubní vedení                       | 15,888.15  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 84,358.50  |
| 997 - Přesun sutě                       | 238,380.54 |
| 998 - Přesun hmot                       | 69,595.31  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: 04 - Větev V5

Místo: Kolín Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 818,166.18

D HSV Práce a dodávky HSV 818,166.18

D 1 Zemní práce 117,670.99

|                                                                                        |   |           |                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 25                                                                                     | K | 113107121 | Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně                                                                            | m2 | 194.200 | 197.00   | 38,257.40 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (20% ručně)" 971*0,2                 |   |           |                                                                                                                                      |    | 194.200 |          |           |                |
| 26                                                                                     | K | 113107221 | Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                           | m2 | 776.800 | 23.50    | 18,254.80 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění povrchu stávající zpevněné vozovky (80% strojně)" 971*0,8               |   |           |                                                                                                                                      |    | 776.800 |          |           |                |
| 27                                                                                     | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                                             | m2 | 64.800  | 42.00    | 2,721.60  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "stávající zeleň (20% ručně)" 324*0,2                                               |   |           |                                                                                                                                      |    | 64.800  |          |           |                |
| 28                                                                                     | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                          | m2 | 259.200 | 16.50    | 4,276.80  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "stávající zeleň (80% strojně)" 324*0,8                                             |   |           |                                                                                                                                      |    | 259.200 |          |           |                |
| 29                                                                                     | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                               | m3 | 7.900   | 456.50   | 3,606.35  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 3 20%" 7,9        |   |           |                                                                                                                                      |    | 7.900   |          |           |                |
| VV Součet                                                                              |   |           |                                                                                                                                      |    | 7.900   |          |           |                |
| 30                                                                                     | K | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                                              | m3 | 15.800  | 728.20   | 11,505.56 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 4 40%" 15,8       |   |           |                                                                                                                                      |    | 15.800  |          |           |                |
| VV Součet                                                                              |   |           |                                                                                                                                      |    | 15.800  |          |           |                |
| 31                                                                                     | K | 122411101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně                                                              | m3 | 15.800  | 882.20   | 13,938.76 | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (20% ručně) - sk. 5 40%" 15,8       |   |           |                                                                                                                                      |    | 15.800  |          |           |                |
| VV Součet                                                                              |   |           |                                                                                                                                      |    | 15.800  |          |           |                |
| 32                                                                                     | K | 12257203  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru   | m3 | 31.500  | 98.90    | 3,115.35  | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída I 20%" 31,5   |   |           |                                                                                                                                      |    | 31.500  |          |           |                |
| VV Součet                                                                              |   |           |                                                                                                                                      |    | 31.500  |          |           |                |
| 33                                                                                     | K | 122457203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru  | m3 | 63.100  | 98.90    | 6,240.59  |                |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída II 40%" 63,1  |   |           |                                                                                                                                      |    | 63.100  |          |           |                |
| 34                                                                                     | K | 122557203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 63.100  | 143.00   | 9,023.30  |                |
| VV "odstranění zeminy pod stáv. zpevněnou vozovkou (80% strojně) - třída III 40%" 63,1 |   |           |                                                                                                                                      |    | 63.100  |          |           |                |
| 36                                                                                     | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                           | m2 | 8.100   | 63.00    | 510.30    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 8,1                                      |   |           |                                                                                                                                      |    | 8.100   |          |           |                |
| 35                                                                                     | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                          | m2 | 8.100   | 63.00    | 510.30    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 8,1                                        |   |           |                                                                                                                                      |    | 8.100   |          |           |                |
| 37                                                                                     | K | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                      | m2 | 8.100   | 85.00    | 688.50    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "zpětné rozprostření ornice (50% ručně)" 8,1                                        |   |           |                                                                                                                                      |    | 8.100   |          |           |                |
| 38                                                                                     | K | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                       | m2 | 8.100   | 63.00    | 510.30    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "zpětné rozprostření ornice (50% strojně)" 8,1                                      |   |           |                                                                                                                                      |    | 8.100   |          |           |                |
| 39                                                                                     | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5                                     | m2 | 18.400  | 15.00    | 276.00    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "doplnění zeminy" 18,4                                                              |   |           |                                                                                                                                      |    | 18.400  |          |           |                |
| 40                                                                                     | M | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                  | t  | 0.216   | 1,694.00 | 365.90    | CS ÚRS 2024 02 |
| VV 18,4*1,8*0,09                                                                       |   |           |                                                                                                                                      |    | 2.981   |          |           |                |
| VV 2,981*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství                                      |   |           |                                                                                                                                      |    | 0.216   |          |           |                |
| 41                                                                                     | K | 182303112 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2                                    | m2 | 18.400  | 31.00    | 570.40    | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód                     | Popis                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |                         | "doplnění zeminy" 18,4                                                                        |     | 18.400    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 10364100                | <i>zemina pro terénní úpravy - třídná</i>                                                     | t   | 0.216     | 1,694.00     | 365.90            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 18,4*1,8*0,09                                                                                 |     | 2.981     |              |                   |                 |
|    | VV  |                         | 2,981*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 0.216     |              |                   |                 |
| 43 | K   | 132354201               | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3  | 1.980     | 1,106.00     | 2,189.88          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  | RYHA                    | "rýha pro posun hydrantu (10% nadvýlom) " 1*1*1,8*1,1                                         |     | 1.980     |              |                   |                 |
| 49 | K   | 174151101               | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3  | 1.457     | 92.00        | 134.04            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  | ZASYP                   | RYHA-(LOZE+OBSYP)                                                                             |     | 1.457     |              |                   |                 |
| 50 | M   | 58331200                | <i>šterkopísek netříděný</i>                                                                  | t   | 2.768     | 220.00       | 608.96            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | ZASYP*1,9                                                                                     |     | 2.768     |              |                   |                 |
| D  | 4   |                         | Vodorovné konstrukce                                                                          |     |           |              | 584.29            |                 |
| 51 | K   | 451572111               | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                  | m3  | 0.110     | 1,000.00     | 110.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | Lože pod potrubí mostnosti 0,1 m *1,1 (10 % nadvýlom)                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  | LOZE                    | 1*1*0,1*1,1                                                                                   |     | 0.110     |              |                   |                 |
| 52 | K   | 175111101               | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                               | m3  | 0.413     | 390.00       | 161.07            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | Obsyp potrubí 300 mm nad záklensk *1,1 (10% nadvýlom)                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  | OBSYP                   | (1*1*(0,08+0,3)*1,1)-((3,14*0,08*0,08/4)*1)                                                   |     | 0.413     |              |                   |                 |
| 53 | M   | 58341341                | <i>kamenivo drcené drobné frakce 0/4</i>                                                      | t   | 0.785     | 399.00       | 313.22            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | Obsyp * 1,9 tun/m3                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                         | OBSYP*1,9                                                                                     |     | 0.785     |              |                   |                 |
| D  | 5   |                         | Komunikace pozemní                                                                            |     |           |              | 291,688.40        |                 |
| 9  | K   | 564861111               | Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                         | m2  | 971.000   | 225.50       | 218,960.50        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "dle řezu 4 a 5 (mocnost 200)" 971                                                            |     | 971.000   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 564921513               | Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 80 mm                                             | m2  | 971.000   | 74.90        | 72,727.90         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 971                                                                                           |     | 971.000   |              |                   |                 |
| D  | 8   |                         | Trubní vedení                                                                                 |     |           |              | 15,888.15         |                 |
| 44 | K   | 857242122               | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80                        | kus | 2.000     | 630.00       | 1,260.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "montáž FF kusů v rámci posunu hydrantu" 2                                                    |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 45 | M   | <i>HWL.850008050016</i> | <i>TVAROVKA FF KUS 80/500</i>                                                                 | kus | 2.000     | 5,600.00     | 11,200.00         |                 |
| 47 | K   | 891247212               | Montáž hydrantů nadzemních DN 80                                                              | kus | 1.000     | 630.00       | 630.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "posun nadzemního hydrantu" 1                                                                 |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 46 | K   | 891247822               | Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80                                                 | kus | 1.000     | 2,600.00     | 2,600.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 1                                                                                             |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 899721111               | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                    | m   | 4.000     | 45.00        | 180.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 1+(2*1,5)                                                                                     |     | 4.000     |              |                   |                 |
| 55 | K   | 899722114               | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm                                | m   | 1.100     | 16.50        | 18.15             | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 1,1                                                                                           |     | 1.100     |              |                   |                 |
| D  | 9   |                         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                           |     |           |              | 84,358.50         |                 |
| 18 | K   | 914111111               | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu             | kus | 2.000     | 198.00       | 396.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "montáž dopravních značek" 2                                                                  |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 20 | M   | 40445621                | <i>informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm</i>                       | kus | 1.000     | 2,992.00     | 2,992.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "IP 4b" 1                                                                                     |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 21 | M   | 40445619                | <i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>                                | kus | 1.000     | 890.00       | 890.00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "B2" 1                                                                                        |     | 1.000     |              |                   |                 |
|    | VV  |                         | <i>Součet</i>                                                                                 |     | 1.000     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 914511112               | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm         | kus | 2.000     | 893.00       | 1,786.00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | "montáž nových dopravních značek" 2                                                           |     | 2.000     |              |                   |                 |
| 23 | M   | 40445225                | <i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>                                           | kus | 2.000     | 550.00       | 1,100.00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 11 | K   | 919726122               | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2            | m2  | 971.000   | 52.00        | 50,492.00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 971                                                                                           |     | 971.000   |              |                   |                 |
| 12 | M   | 69311068                | <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>                | m2  | 1,068.100 | 25.00        | 26,702.50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 971                                                                                           |     | 971.000   |              |                   |                 |
|    | VV  |                         | 971*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 1,068.100 |              |                   |                 |
| D  | 997 |                         | Přesun sutě                                                                                   |     |           |              | 238,380.54        |                 |
| 13 | K   | 997221551               | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                           | t   | 882.564   | 44.00        | 38,832.82         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 879+(1,98*1,8)                                                                                |     | 882.564   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 997221559               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                              | t   | 3,971.538 | 9.80         | 38,921.07         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV  |                         | 882,564*4,5                                                                                   |     | 3,971.538 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                      | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | 997221873   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t       | 882.564  | 182.00       | 160,626.65        | CS ÚRS 2024 02  |
| VV |     | 882,564     |                                                                                                                                            | 882.564 |          |              |                   |                 |
| D  | 998 | Přesun hmot |                                                                                                                                            |         |          |              | 69,595.31         |                 |
| 16 | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                 | t       | 638.338  | 109.00       | 69,578.84         | CS ÚRS 2024 02  |
| 48 | K   | 998273102   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop                                                                             | t       | 0.033    | 499.00       | 16.47             | CS ÚRS 2024 02  |
| VV |     | 0,033       |                                                                                                                                            | 0.033   |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt:  
OST - Ostatní a vedlejší náklady

|                  |       |        |              |
|------------------|-------|--------|--------------|
| KSO:             |       | CC-CZ: |              |
| Místo:           | Kolín | Datum: | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel:       |       | IČ:    |              |
| Město Kolín      |       | DIČ:   |              |
| Uchazeč:         |       | IČ:    | 25148117     |
| AVE Kolín s.r.o. |       | DIČ:   | CZ25148117   |
| Projektant:      |       | IČ:    |              |
| TIMAO s.r.o.     |       | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:     |       | IČ:    |              |
|                  |       | DIČ:   |              |
| Poznámka:        |       |        |              |

|              |             |            |            |  |
|--------------|-------------|------------|------------|--|
| Cena bez DPH |             | 110,500.00 |            |  |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |  |
| DPH základní | 110,500.00  | 21.00%     | 23,205.00  |  |
| snížená      | 0.00        | 12.00%     | 0.00       |  |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 133,705.00 |  |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: **OST - Ostatní a vedlejší náklady**

|            |                  |              |              |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| Místo:     | Kolín            | Datum:       | 25. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Město Kolín      | Projektant:  | TIMAO s.r.o. |
| Uchazeč:   | AVE Kolín s.r.o. | Zpracovatel: |              |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>110,500.00</b> |
| OST - Ostatní                     | 110,500.00        |
| O01 - Ostatní náklady             | 50,000.00         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 60,500.00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kolín Datum: 25. 10. 2024  
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.  
Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 110,500.00

D OST Ostatní 110,500.00

D O01 Ostatní náklady 50,000.00

|    |   |         |                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |           |  |
|----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 8  | K | O01-101 | Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd. | kpl | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| 9  | K | O01-102 | Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)                                                                                                                           | kpl | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 10 | K | O01-103 | Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                         | kpl | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60,500.00

|   |   |         |                                                                                             |     |       |           |           |  |
|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | V01-101 | Vytýčení stávajících sítí                                                                   | kpl | 1.000 | 5,000.00  | 5,000.00  |  |
| 2 | K | V01-102 | Vytýčení stavby                                                                             | kpl | 1.000 | 13,000.00 | 13,000.00 |  |
| 3 | K | V01-103 | Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí                    | kpl | 1.000 | 2,500.00  | 2,500.00  |  |
| 4 | K | V01-104 | Zařízení staveniště                                                                         | kpl | 1.000 | 5,000.00  | 5,000.00  |  |
| 5 | K | V01-105 | Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd. | kpl | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 6 | K | V01-106 | Návrh dopravně inženýrských opatření                                                        | kpl | 1.000 | 5,000.00  | 5,000.00  |  |
| 7 | K | V01-107 | Dopravně inženýrská opatření                                                                | kpl | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |

SEZNAM FIGUR

Kód: 24027  
Stavba: Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín - 1. etapa

Datum: 25. 10. 2024

| Kód             | Popis                                                                                         | MJ | Výměra |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04              | Větev V5                                                                                      |    |        |
| LOZE            |                                                                                               |    | 0.110  |
|                 | Lože pod potrubí mostnosti 0,1 m *1,1 (10 % nadvýlom)                                         |    | 0.000  |
| LOZE            | 1*1*0,1*1,1                                                                                   |    | 0.110  |
| Použití figury: |                                                                                               |    |        |
| 451572111       | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                  | m3 | 0.110  |
| 174151101       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 1.457  |
| OBSYP           |                                                                                               |    | 0.413  |
|                 | Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek *1,1 (10% nadvýlom)                                         |    | 0.000  |
| OBSYP           | (1*1*(0,08+0,3)*1,1)-((3,14*0,08*0,08/4)*1)                                                   |    | 0.413  |
| Použití figury: |                                                                                               |    |        |
| 175111101       | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                               | m3 | 0.413  |
| 174151101       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 1.457  |
| 58341341        | kamenivo drcené drobné frakce 0/4                                                             | t  | 0.785  |
| RYHA            |                                                                                               |    | 1.980  |
| RYHA            | "rýha pro posun hydrantu (10% nadvýlom) " 1*1*1,8*1,1                                         |    | 1.980  |
| Použití figury: |                                                                                               |    |        |
| 132354201       | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 1.980  |
| 174151101       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 1.457  |
| ZASYP           |                                                                                               |    | 1.457  |
| ZASYP           | RYHA-(LOZE+OBSYP)                                                                             |    | 1.457  |
| Použití figury: |                                                                                               |    |        |
| 174151101       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 1.457  |
| 58331200        | šterkopísek netříděný                                                                         | t  | 2.768  |