



POL.	ZAŘÍZENÍ	POČET	ZPŮSOB A POPIS ODSTRANĚNÍ
1	Odpadkové koše/sloupy s boxem sádku na psi ekrementy, včetně podpůrné konstrukce a základu	5	<ul style="list-style-type: none">• Položku vlastní demontáže zařízení včetně základů provádí zhotovitel v rámci svého rozpočtu• Demontáž musí být provedena nedestruktivním způsobem tak, aby nedošlo k poškození odstraňovaného zařízení• Zhotovitel zařízení po demontáži umístí v záboru stavby na smluvné místo, které určí stavebník• Odvoz zařízení, případně likvidace, je v režii stavebníka (pozn.: nové prvky mobilizace jsou předmětem stavebního objektu "SO 901 - Městský mobiliář")
2	Stojany na kola včetně kotvení, případně základu	2	----- -----
3	Podkovní schránky včetně podpůrné konstrukce, případně základu	1	----- -----
4	BUS přístřešek, komplet, včetně základů	1	----- -----
5	BUS přístřešek, komplet, včetně základů	1	<ul style="list-style-type: none">• Položku vlastní demontáže zařízení včetně základů provádí zhotovitel v rámci svého rozpočtu• Demontáž musí být provedena nedestruktivním způsobem tak, aby nedošlo k poškození odstraňovaného zařízení a zařízení mohlo být následně použito zpět• Zhotovitel zařízení po demontáži umístí v záboru stavby na smluvné místo, které určí stavebník• Odvoz a ochrana zařízení během realizace je v režii stavebníka• Zpětná montáž zařízení po realizaci je součástí objektu "SO 901 - Městský mobiliář"
6	Zahrzovací sloupky včetně základů	25	----- -----
7	Informační tabule u zastávky, komplet, včetně základů	1	<ul style="list-style-type: none">• Položku vlastní demontáže zařízení včetně základů provádí zhotovitel v rámci svého rozpočtu• Demontáž musí být provedena nedestruktivním způsobem tak, aby nedošlo k poškození odstraňovaného zařízení a zařízení mohlo být následně použito zpět• Zhotovitel zařízení po demontáži umístí v záboru stavby na smluvné místo, které určí stavebník• Odvoz a ochrana zařízení během realizace je v režii stavebníka• Zpětná montáž zařízení po realizaci je součástí objektu "SO 901 - Městský mobiliář"
8	Informační rozcestník, komplet, včetně základů	1	----- -----
9	Informační tabule u dvádky, komplet, včetně základů	1	----- -----

10	SSZ - světelné signalizační zařízení křižovatky Kutnohorská - Polické vjezd - Městský (celý komplet, včetně základů)	kol	<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel na své náklady zajistí kompletní odstranění SSZ zařízení, včetně ocelových konstrukcí a základů - součástí rozpočtu zhotovitele• Před zahájením odstraňování SSZ musí zhotovitel nejprve v předstihu oznámit termín odstranění a požádat stavebníka o souhlas k demontáži a potvrzení, že je zařízení mimo provoz• Odvoz zařízení, případně likvidace, je v režii stavebníka• Nové SSZ není v záboru stavby nikdy nově navrženo
11	Plakátovací plocha (celý komplet, včetně základů)	kol	<ul style="list-style-type: none">• Plakátovací plocha včetně konstrukce a základů je ve vlastnictví nájemce• Stavebník vypoví smlouvu nájmu• Nájemce odstraní plakátovací plochu, včetně konstrukce a základů na vlastní náklady• Odstranění není součástí rozpočtu zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost, kdy budou v této oblasti probíhat stavební práce• Nová plakátovací plocha není v záboru stavby nikdy nově navržena
12	Podzemní kontejnery před vstupem do Komenského parku	kol	<ul style="list-style-type: none">• V době zpracování projektu byly umístěny v záboru stavby na úrovni vstupu do Komenského parku 3 ks podzemních kontejnerů• Povolení, demontáž a likvidace podzemních kontejnerů zajistí na své náklady stavebník
13	Odstranění stožárů VO (včetně základů) a svítidel	kol	<p>Je předmětem objektu "SO 401 - Veřejné osvětlení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Demontáž stožárů a svítidel VO zajistí zhotovitel prostřednictvím odborné osoby/organizace (položka bude součástí rozpočtu zhotovitele)• Zhotovitel svítidla a stožáry po demontáži umístí v záboru stavby na smluvné místo, které určí stavebník• Odvoz a uskladnění stožárů a svítidel zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele
14	Odstranění čtyřhranných zastávkových označků, včetně ocelové konstrukce a základů	2	<p>Je předmětem objektu "SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. přípojení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Demontáž, odvoz a uskladnění technologie zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele
15	Odstranění světelného značení parkovacích míst a stožárů v ulici Moštná, včetně základů	kol	<p>Je předmětem objektu "SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. přípojení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Jedná se o 2 ks technologie světelného značení parkovacích míst (včetně skříně) umístěné na stožáru VO• V dostatečném předstihu před demontáží stožárů VO musí zhotovitel oznámit stavebníkovi termín odstranění tohoto stožáru• Demontáž, odvoz a uskladnění technologie zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele• Odstranění samotného stožáru zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost• Nová zpětná montáž světelného značení parkovacích míst po dokončení stavby je v režii stavebníka• Zhotovitel provede pouze přípravu elektroinstalace
16	Odstranění čtyřhranných zastávkových označků, včetně ocelové konstrukce a základů	kol	<p>Je předmětem objektu "SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. přípojení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Jedná se o 2 ks technologie světelného značení parkovacích míst (včetně skříně) umístěné na stožáru VO• V dostatečném předstihu před demontáží stožárů VO musí zhotovitel oznámit stavebníkovi termín odstranění tohoto stožáru• Demontáž, odvoz a uskladnění technologie zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele• Odstranění samotného stožáru zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost• Nová zpětná montáž světelného značení parkovacích míst po dokončení stavby je v režii stavebníka• Zhotovitel provede pouze přípravu elektroinstalace

17	Odstranění světelného značení parkovacích míst a stožárů v ulici Moštná, včetně základů	kol	<p>Je předmětem objektu "SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. přípojení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Jedná se o technologii světelného značení parkovacích míst (včetně skříně) umístěné na samostatném stožáru• V dostatečném předstihu před demontáží stožárů VO musí zhotovitel oznámit stavebníkovi termín odstranění tohoto stožáru• Demontáž, odvoz a uskladnění technologie zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele• Odstranění samotného stožáru zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost• Nová zpětná montáž světelného značení parkovacích míst po dokončení stavby je v režii stavebníka• Zhotovitel provede pouze přípravu elektroinstalace
18	Odstranění stožárů osvětlení fasádní pamětní desky před ekonomickou školou, včetně základů	kol	<p>Je předmětem objektu "SO 403 - Označníky zastávek MHD a světelné dopravní značky vč. přípojení"</p> <ul style="list-style-type: none">• Jedná se o svítidlo pro osvětlení fasádní pamětní desky před ekonomickou školou, které je umístěné na krátkém výložníku na samostatném stožáru• V dostatečném předstihu před demontáží stožárů VO musí zhotovitel oznámit stavebníkovi termín odstranění tohoto stožáru• Demontáž, odvoz a uskladnění technologie zajistí stavebník prostřednictvím svého subdávatele• Odstranění samotného svítidla není součástí rozpočtu zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost• Nová zpětná montáž svítidla po dokončení stavby je v režii stavebníka• Zhotovitel provede pouze přípravu elektroinstalace
19	Kamerový systém na stožárech + městský rozhlas (audio hlášení) (všechny prvky v záboru stavby)	kol	<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel nesmí se zařízením manipulovat• V dostatečném předstihu před demontáží stožárů VO musí zhotovitel oznámit stavebníkovi termín odstranění stožárů VO• Stavebník zajistí na své náklady prostřednictvím provozovatele zařízení demontáž, odvoz a uskladnění zařízení na své náklady• Odstranění není součástí rozpočtu zhotovitele, pro zhotovitele platí pouze oznamovací povinnost

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV (ZAMĚŘENÍ)
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- ZÁBOR STAVBY
- ODSTRANĚNÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (SSZ)
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO) - demontáž VO je součástí objektu SO401
- STROMY - STÁVAJÍCÍ - kácení stromů je součástí objektu SO901

POZNÁMKY:

- ODSTRANĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ (ASFALT, DLAŽBA, OBRUBY, BETON), VEŠKERÉ ZEMINY NEBO HORNINY A VŠECHNY PRVKY NÍŽE V TABULCE NEUVEDENÉ ISOU PAK SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO 101 - KOMUNIKACE, ULICE KUTNOHORSKÁ.

výškový systém Bpv

souřadnicový systém JTSK

DRAWING PROJEKT S TATIK	drawing project, s.r.o. Střelová 114, 280 02 Kolín +420 21 672 015, info@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan odpovědný projektant: Ing. Jan Lipovčan
stavebník: Město Kolín, Karlova náměstí 78, Kolín 1, 28002 Kolín	norm. vypracoval: Ing. Jan Lipovčan	
místo stavby: K.Ú. Kolín, ulice Kutnohorská	čas. základy: D0070-D172-2009	
akce: Rekonstrukce ulice Kutnohorská dokumentace pro společné povolení	datum: 11/2024 formát: 16x44 měřítko: 1:200	
objekt: SO 001 - Příprava území	č. revize: 00	
část: D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1 Příprava území	č. parčí:	
názov přílohy: Situační výkres - příprava území	č. přílohy: D.1	002