

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **01575/2025**
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města	
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Václav Horák, investiční referent Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
E-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	A SPORT PRODUKT s.r.o.
Zapsaný	v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 7570
Sídlo	Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2
Zastoupený	Davidem Slancem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	David Slanec
ve věcech technických	David Slanec
IČO	45315868
DIČ	CZ45315868
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	pr5ii4p
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	1159241011/0100
Hlavní stavbyvedoucí	

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zahájení realizace díla podle této smlouvy je podmíněno přidělením dotace z Národní sportovní agentury, z jejichž prostředků má být tato veřejná zakázka spolufinancována.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **INPROPO s.r.o., Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, IČO 25187911**, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“). Současně bude dílo provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a cenovým soupisem stavebních prací ze dne 4. 12. 2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Předmětem díla se rozumí zhotovení nového travnatého povrchu z UMT III. generace vč. pokladních vrstev s drenážním a zavlažovacím systémem, montáží branek a ostatního příslušenství. Součástí je také zhotovení osvětlení hrací plochy, za branami jsou navrženy síťové zábrany. K likvidaci dešťových vod bude sloužit drenážní systém napojený na dvě retenční nádrže o jednotlivém objemu 14 m³. Tato akumulovaná voda bude použita jako hlavní zdroj vody pro zavlažovací systém.
3. Dílo bude realizováno v Kolíně, ve sportovním areálu SK Sparta Kolín, který se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené společností INPROPO s.r.o., Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, IČO 25187911.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - a) zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - b) zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - c) zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - e) zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - g) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - i) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - k) zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - l) účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - m) pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - n) spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - o) zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - p) uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu,
 - q) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 par a digitální na 2 přenosných nosičích,

- r) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
- s) zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare.
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chráničků). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
 8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytyčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně deset pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 9. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytyčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně deset dnů před kolaudačním řízením.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů, Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle směrného ceníku).
 11. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
 12. Zhotovitel se zúčastní informační schůzky s Objednatel s veřejností před zahájením prací, na které budou majitelé sousedních nemovitostí a firmy seznámeni s termínem nástupu, postupem prací a s délkou výstavby.
 13. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 14. Zhotovitel je povinen předložit vzorky Objednatel požadovaných materiálů, a to ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před jejich plánovaným dodáním (Zhotovitel zváží včasnost předložení vzorků tak, aby měl dostatečný prostor pro případné úpravy s ohledem na termín dodání). Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů od jejich předložení. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel

se vzorky souhlasí. V rámci vzorkování budou odsouhlaseny jednotlivé materiály, barevnost, kvalita zpracování.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – **po předání staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění,**

Odeslání výzvy k převzetí staveniště je podmíněno doručením oznámení objednatele o získání dotační podpory na realizaci díla. Objednatel předá zhotoviteli písemné oznámení o přidělení dotace a současně stanoví termín předání staveniště. Do doby doručení tohoto oznámení není objednatel povinen staveniště předat ani zahájit realizaci díla a zhotovitel není oprávněn zahájit jakékoliv práce. Zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné nároky za dobu prodlení mezi účinností smlouvy a odesláním výzvy, pokud bude překážkou odeslání výzvy oznámení o získání dotační podpory v plně žádané výši.
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 16 týdnů od předání a převzetí staveniště**
 - nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.
2. Stavební práce budou probíhat za provozu sportovního areálu a tento stav musí zhotovitel zohlednit ve způsobu provádění prací (zajistit staveniště, zabezpečit bezpečnost osob pohybujících se ve sportovním areálu a přilehlém okolí, atp.). Veškeré tyto náležitosti zahrne účastník do plánu organizace rekonstrukce, který zpracuje v rámci harmonogramu stavby.
3. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu se stanovenými lhůtami, ke kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatele. Odsouhlasené znění harmonogramu objednatelem je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
4. Dodržení termínů uvedených v čl. V, odst. 1 je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	17 999 996,69 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 779 999,30 Kč
cena celkem včetně DPH	21 779 995,99 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní

značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost byla porušena
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 200.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy).
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 pracovních dní s doplněním kauce, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 50.000,-Kč (tj. za 5 porušení smlouvy).
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 pracovních dní se složením kauce na záruční dobu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 75.000,-Kč (tj. za 5 porušení smlouvy).
6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 pracovních dní s doplněním kauce na záruční dobu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 25.000,-Kč (tj. za 5 porušení smlouvy).
7. V případě nedodržení termínu předání vyklizeného staveniště podle čl. V odst. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
10. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.
11. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
14. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ve výši přesahující smluvní pokutu, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel

oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Kauce

1. Zhotovitel převede do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště na účet objednatele č. 5471602/0800 kauci ve výši 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Tato částka bude po dobu platnosti smlouvy účelově vázána na účtu objednatele a bude sloužit k uplatňování oprávněných sankcí objednatele vůči zhotoviteli.
2. V případě, že v průběhu smluvního vztahu poklesne výše kauce, je zhotovitel povinen finanční prostředky dorovnat tak, aby výše kauce odpovídala původní částce dle odst. 1 tohoto článku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k poklesu výše kauce.
3. Do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla je objednatel povinen převést nevyčerpanou kauci zpět na účet zhotovitele č. 1159241011/0100.
4. K zajištění závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době převede zhotovitel na účet objednatele č. 5471602/0800 kauci ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Tato částka bude v záruční době účelově vázána na účtu objednatele a bude sloužit k uplatňování oprávněných sankcí objednatele vůči zhotoviteli v záruční době. Kauce bude zhotovitelem objednateli převedena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla kauce v záruční době přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období záruční doby neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota kauce klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k poklesu kauce doplnit kauci tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
6. Do 10 pracovních dnů po uplynutí poslední dílčí smluvní záruky je objednatel povinen převést nevyčerpanou kauci zpět na účet zhotovitele č. 1159241011/0100.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv

- v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
 4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
 5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
 6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
 7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - prodlení s plněním povinností uvedených v článku XII. této smlouvy na straně zhotovitele více jak 10 pracovních dní,
 - nedodržení ustanovení dle čl. XI, odst. 1 této smlouvy.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část, a to do 30 dní od doručení výpovědi druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započítím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že pravomocně nezíská dotaci z Národní sportovní agentury, případně ji nezíská v požadované výši, z níž plánuje spolufinancování realizace tohoto díla, a to ani do lhůty 12 měsíců od účinnosti Smlouvy.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatele
 - jméno Ing. Miroslav Káninský
 - e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz
 - tel. 321 748 353
 - jméno Václav Horák
 - e-mail vaclav.horak@mukolin.cz
 - tel. 321 748 347
- zhotovitele

- [REDACTED]**
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
 9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 8. 12. 2025, usnesení č. 7454/122/RM/2025.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 17.12.2025 16:33:04 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

David
Slanec

Digitálně podepsal
David Slanec
Datum: 2025.12.17
14:27:40 +01'00'

.....
za zhotovitele
David Slanec
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LA25-06-16
Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
lacko.ondrej@seznam.cz

CC-CZ:
Datum: 03.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45315868
DIČ: CZ45315868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 999 996,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 999 996,69	3 779 999,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 779 995,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:LA25-06-16

Místo:

Datum:03.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:A SPORT PRODUKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 999 996,69	21 779 995,99	
01	FOTBALOVÁ PLOCHA+PŘÍSLUŠENSTVÍ	13 140 234,11	15 899 683,27	STA
02	DRENÁŽNÍ SYSTÉM	1 207 667,14	1 461 277,24	STA
03	ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM	1 439 285,75	1 741 535,76	STA
04	OSVĚTLENÍ	2 079 309,69	2 515 964,72	STA
05	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	133 500,00	161 535,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt:

01 - FOTBALOVÁ PLOCHA+PŘÍSLUŠENSTVÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45315868

CZ45315868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 140 234,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 140 234,11	21,00%	2 759 449,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 899 683,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: **01 - FOTBALOVÁ PLOCHA+PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Místo:
Zadavatel:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		13 140 234,11
HSV - Práce a dodávky HSV		12 522 234,11
1 - Zemní práce		1 681 102,84
2 - Zakládání		49 942,08
5 - Komunikace pozemní		10 476 579,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		236 602,40
998 - Přesun hmot		78 007,31
OST - Ostatní		618 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt: 01 - FOTBALOVÁ PLOCHA+PŘÍSLUŠENSTVÍ

Místo:

Zadavatel:

Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025

Projektant:

Zpracovatel: m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 140 234,11
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 522 234,11
D	1	Zemní práce					1 681 102,84
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8 584,000	31,00	266 104,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123				
VV			7558"hrací plocha		7 558,000		
VV			1026"výběhová zóna		1 026,000		
VV			Součet		8 584,000		
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	944,240	99,00	93 479,76
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105				
VV			7558*0,11"hrací plocha		831,380		
VV			1026*0,11"výběhová zóna		112,860		
VV			Součet		944,240		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,352	1 850,00	9 901,20
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101				
VV			0,5*0,5*1,2*7*2"síťová zábrana		4,200		
VV			0,6*0,6*0,8*2*2"fotbalové brány		1,152		
VV			Součet		5,352		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 666,392	55,00	146 651,56
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
VV			8584*0,2"přemístění na mezideponii v rámci stavební parcely		1 716,800		
VV			944,24		944,240		
VV			5,352		5,352		
VV			Součet		2 666,392		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	949,592	211,00	200 363,91
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
VV			944,24		944,240		
VV			5,352		5,352		
VV			Součet		949,592		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 666,392	42,00	111 988,46
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
VV			8584*0,2"na mezideponii		1 716,800		
VV			944,24		944,240		
VV			5,352		5,352		
VV			Součet		2 666,392		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 709,266	251,00	429 025,77
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 949,592*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 709,266		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	949,592	2,00	1 899,18
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 944,24		944,240		
			VV		5,352		
			VV		949,592		
			Součet				
9	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8 584,000	19,00	163 096,00
			PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 8584"ornice		8 584,000		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 584,000	11,00	94 424,00
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	300,440	175,00	52 577,00
			PP osivo směs travní parková				
			VV		300,440		
			8584*0,035 'Přepočtené koeficientem množství				
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8 584,000	13,00	111 592,00
			PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 7558"hrací plocha		7 558,000		
			VV		1 026,000		
			VV		1026"výběhová zóna		
			VV		8 584,000		
			Součet				
	D	2	Zakládání				49 942,08
13	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,352	6 200,00	33 182,40
			PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711 0,5*0,5*1,2*7*2"síťová zábrana		4,200		
			VV		1,152		
			VV		0,6*0,6*0,8*2*2" fotbalové brány		
			VV		5,352		
			Součet				
14	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	41,280	360,00	14 860,80
			PP Bednění základů patek zřízení				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121 0,5*4*1,2*7*2"síťová zábrana		33,600		
			VV		7,680		
			VV		0,6*4*0,8*2*2" fotbalové brány		
			VV		41,280		
			Součet				
15	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	41,280	46,00	1 898,88
			PP Bednění základů patek odstranění				
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122				
	D	5	Komunikace pozemní				10 476 579,48
16	K	564201111-R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 20 mm - POUZE MONTÁŽ	m2	17 168,000	19,00	326 192,00
			PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
			VV		15 116,000		
			VV		2 052,000		
			VV		17 168,000		
			Součet				
17	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	343,360	571,00	196 058,56
			PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
			VV		151,160		
			VV		20,520		
			VV		171,680		
			VV		343,360		
			171,68*2 'Přepočtené koeficientem množství				
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	343,360	262,00	89 960,32
			PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
			VV		151,160		
			VV		20,520		
			VV		171,680		
			VV		343,360		
			171,68*2 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	564710011-R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	8 584,000	66,00	566 544,00
			PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 30 mm				
			VV		7 558,000		
			VV		1 026,000		
			VV		8 584,000		
			Součet				
20	K	564710112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	8 584,000	77,00	660 968,00
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710112 7558"hrací plocha 1026"výběhová zóna Součet		7 558,000 1 026,000 8 584,000		
21	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	8 584,000	187,00	1 605 208,00
			PP Online PSC VV VV VV				
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751114 7558"hrací plocha 1026"výběhová zóna Součet		7 558,000 1 026,000 8 584,000		
22	K	589181112	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 60 mm hmotnost přes 3 kg/m2 zásyp písek a EPDM granulát	m2	8 584,000	805,00	6 910 120,00
			PP Online PSC VV VV VV				
			Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem výška vlasu přes 40 do 60 mm, hmotnosti přes 3 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589181112 7558"hrací plocha 1026"výběhová zóna Součet		7 558,000 1 026,000 8 584,000		
23	K	589811121	Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10 cm	m	732,100	166,00	121 528,60
			PP Online PSC VV				
			Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589811121 71,3*3+58+106*2+16,5*4+40,3*2+5,5*2+18,3*2+4+4+20+20+2+4		732,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 602,40
24	K	9001	Demontáž a likvidace síťových zábran	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
			PP				
25	K	9002	Demontáž a likvidace stávajících střídaček	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			PP				
26	K	9003	Demontáž stávajících bran vč.likvidace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			PP				
27	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	378,600	584,00	221 102,40
			PP Online PSC VV				
			Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916232111 75,3*2+114*2"vnější lemování hrací plochy		378,600		
D	998		Přesun hmot				78 007,31
28	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	6 000,562	13,00	78 007,31
			PP Online PSC				
			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012				
D	OST		Ostatní				618 000,00
29	K	ost001	D+M fotbalová střídačka z AI kce, výplň polykarbonát (min 10 hráčů) vč.sezení ,kotvení a podkladu	soubor	2,000	115 200,00	230 400,00
			PP				
30	K	ost002	D+M fotbalové brány FIFA do zemních pouzder vč.sítě a napínacího rámu	soubor	2,000	49 500,00	99 000,00
			PP				
31	K	ost003	D+M systém rohových praporků (4xfotbalový rohový praporek do pouzdra)	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00
			PP				
32	K	ost004	D+M systému ochrany sítě dl.36m,v.6,4m (6polix6m)	soubor	2,000	137 900,00	275 800,00
			PP				
			D+M systému ochrany sítě dl.36m,v.6,4m (6polix6m)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt:

02 - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45315868

CZ45315868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 207 667,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 207 667,14	21,00%	253 610,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 461 277,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: 02 - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

Místo:
Zadavatel:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: m.cz

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 207 667,14
HSV - Práce a dodávky HSV		1 017 067,14
1 - Zemní práce		482 542,91
2 - Zakládání		502 413,83
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		5 750,00
998 - Přesun hmot		26 360,40
OST - Ostatní		190 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt: 02 - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

Místo:

Zadavatel:

Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025

Projektant:

Zpracovatel: m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 207 667,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 017 067,14
D	1		Zemní práce				482 542,91
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000	350,00	31 500,00
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103				
VV			20*2"akumulační nádrže				
VV			50"vsakovací jáma				
VV			Součet				
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	262,830	460,00	120 901,80
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102				
VV			0,5*0,3*(114*14+59,2+73)"rýha pro drenáž				
VV			5*0,6*1,2"přepad do vsaku				
VV			Součet				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	352,830	55,00	19 405,65
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
VV			262,83+90				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	337,230	205,00	69 132,15
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	352,830	38,00	13 407,54
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	607,014	251,00	152 360,51
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
VV			337,23*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	337,230	2,00	674,46
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
VV			352,83-15,6				
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	65,600	68,00	4 460,80
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			6*2"akumulační nádrže				
VV			50"vsakovací jáma				
VV			3,6"přepad do vsaku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		65,600		
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	100,000	707,00	70 700,00
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
VV			50"vsakovací jáma		50,000		
VV			50*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,000		
D 2			Zakládání				502 413,83
10	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	259,230	1 481,00	383 919,63
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571121				
VV			0,5*0,3*(114*14+59,2+73)"pro drenáž		259,230		
11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	1 596,000	42,00	67 032,00
PP			Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214				
VV			114*14"pro drenáž		1 596,000		
12	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	132,200	340,00	44 948,00
PP			Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216				
VV			59,2+73"pro drenáž		132,200		
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	150,000	15,00	2 250,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111				
VV			150"vsakovací jáma		150,000		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	177,675	24,00	4 264,20
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
VV			150*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		177,675		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				5 750,00
15	K	895270012	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užité výšky 650 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užité výšky 650 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270012				
16	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270051				
D 998			Přesun hmot				26 360,40
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	599,100	44,00	26 360,40
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012				
D OST			Ostatní				190 600,00
18	K	ost005	D+M systému ochranné sítě dl.36m,v.6,4m (6políx6m)	soubor	2,000	95 300,00	190 600,00
PP			D+M betonové akumulční jímky 3,4mx2,4mx2,05m vč.poklopu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt:

03 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45315868

CZ45315868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 439 285,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 439 285,75	21,00%	302 250,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 741 535,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

03 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

03.12.2025

m.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 439 285,75
HSV - Práce a dodávky HSV		1 045 223,51
1 - Zemní práce		234 709,18
2 - Zakládání		21 702,00
4 - Vodorovné konstrukce		7 683,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		768 579,50
998 - Přesun hmot		12 549,83
PSV - Práce a dodávky PSV		91 423,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		21 180,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		17 123,00
741 - Elektroinstalace		53 120,40
M - Práce a dodávky M		202 638,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		202 638,84
OST - Ostatní		100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: 03 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

Místo: Datum: 03.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o. Zpracovatel: m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 439 285,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 045 223,51

D 1 Zemní práce 234 709,18

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	650,00	2 340,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101				
VV			4*3*0,3"zázemí pro ZS		3,600		
2	K	132153411	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky přes 400 do 800 m	m	504,000	92,00	46 368,00
PP			Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153411				
VV			1+75+14+115+112*2+75		504,000		
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	141,840	560,00	79 430,40
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104				
VV			197*0,6*1,2"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		141,840		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	168,120	55,00	9 246,60
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
VV			504*0,3*0,15"rýha zavlažovacího potrubí		22,680		
VV			197*0,6*1,2"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		141,840		
VV			4*3*0,3"zázemí pro ZS		3,600		
VV			Součet		168,120		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,880	205,00	10 430,40
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
VV			197*0,6*0,4"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		47,280		
VV			4*3*0,3"zázemí pro ZS		3,600		
VV			Součet		50,880		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	168,120	38,00	6 388,56
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
VV			504*0,3*0,15"rýha zavlažovacího potrubí		22,680		
VV			197*0,6*1,2"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		141,840		
VV			4*3*0,3"zázemí pro ZS		3,600		
VV			Součet		168,120		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	91,584	224,00	20 514,82
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
VV			50,88*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		91,584		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,880	2,00	101,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,560	230,00	21 748,80
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		197*0,6*0,8"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		94,560		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,140	180,00	10 465,20
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		504*0,3*0,15"rozvod zavlažovacího potrubí		22,680		
	VV		197*0,6*0,3"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		35,460		
	VV		Součet		58,140		
11	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	116,280	238,00	27 674,64
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	VV		58,14*2 'Přepočtené koeficientem množství		116,280		
	D	2	Zakládání				21 702,00
12	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	1,800	2 600,00	4 680,00
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211				
	VV		4*3*0,15"zázemí pro ZS		1,800		
13	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,800	6 400,00	11 520,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411				
	VV		4*3*0,15"zázemí pro ZS		1,800		
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,100	1 350,00	2 835,00
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121				
	VV		4*2*0,15+3*2*0,15"zázemí pro ZS		2,100		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,100	50,00	105,00
	PP		Bednění základů desek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122				
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	42 000,00	2 562,00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021				
	VV		4*3*0,00444"zázemí pro ZS		0,053		
	VV		0,053*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,061		
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 683,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	11,820	650,00	7 683,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		197*0,6*0,1"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		11,820		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				768 579,50
18	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	197,000	48,00	9 456,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171141				
	VV		197"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		197,000		
19	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	216,700	45,00	9 751,50
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm				
	VV		197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		216,700		
20	K	871222201	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100 SDR 17 PN10 63x3,8	m	504,000	103,00	51 912,00
	PP		Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 63x3,8				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871222201				
	VV		504"rozvod zavlažovacího potrubí		504,000		
21	K	877211113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	226,00	678,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211113				
	VV		3"rozvod zavlažovacího potrubí		3,000		
22	M	28614958	T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	515,00	1 545,00
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	877211123	Montáž navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 63-6/4"	kus	13,000	198,00	2 574,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211123				
	VV		13"pro postřikovače		13,000		
24	M	28614001	tvarovka T-kus navrtávací D 63-6/4"	kus	13,000	142,00	1 846,00
	PP		tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-40mm				
25	K	877221301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 63	kus	6,000	332,00	1 992,00
	PP		Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877221301				
	VV		6"rozvod zavlažovacího potrubí		6,000		
26	M	0ELY381063063	Spojka PE PN16 63	kus	6,000	330,00	1 980,00
	PP		Spojka PE PN16 63				
27	K	879311303	Montáž a nastavení postřikovače rotorového elektricky ovládaného napojení 6/4"	kus	13,000	2 580,00	33 540,00
	PP		Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového elektricky ovládaného napojení 6/4"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311303				
28	M	28655711	postřikovač výsuvný výsečový, vstup 6/4" vestavěný el.ventil,s převod.mechanismem	kus	13,000	19 150,00	248 950,00
	PP		postřikovač rotorový s celokruhovou výsečí 360°, vstup 6/4" elektricky ovládaný				
29	M	8003	travnatý kryt postřikovačů	kus	13,000	7 775,00	101 075,00
	PP		travnatý kryt postřikovačů				
30	M	28655671	kloubová přípojka pro napojení postřikovače 6/4	kus	13,000	2 025,00	26 325,00
	PP		kloubová přípojka pro napojení postřikovače 6/4" závit BSP x BSP, délka 45cm				
31	K	891215321	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	1,000	510,00	510,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891215321				
	VV		1"akumulační nádrž		1,000		
32	M	IT0181177	Zpětná klapka celomosazná 2"	kus	1,000	610,00	610,00
	PP		Zpětná klapka mosazná, sedlo mosazné 2"				
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	197,000	52,00	10 244,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		197"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		197,000		
34	K	893812216	D+M ventilová šachta standardní obdélníková rozměru do 59x49x30,7 cm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
	PP		Ventilová šachta standardní obdélníková, výšky 30 cm rozměru do 64x50 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812216				
35	M	0ELY373A05008	T-kus PE PN16 63x2"x63	kus	2,000	610,00	1 220,00
	PP		T-kus PE PN16 63x2"x63				
36	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	197,000	45,00	8 865,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112				
	VV		197"napojení potrubí stáv.studna-akumulační nádrž		197,000		
37	K	899921149	Montáž filtru závlahového systému	kus	1,000	3 773,00	3 773,00
	PP		Filtr závlahového systému montáž filtru ostatních typů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921149				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
38	M	IT012006	Filtr ocelový DN50 (2"), PN 10, 80 mesh, síťový	kus	1,000	22 850,00	22 850,00
	PP		Filtr AMIAD DN50, PN 10, 75 mesh, INOX				
39	K	899922192	Montáž čerpadla pro čerpání závlahové vody napojení	kus	2,000	16 200,00	32 400,00
	PP		Čerpadlo pro čerpání závlahové vody montáž čerpadla pro čerpání závlahové vody ostatních typů napojení G 5/4"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922192				
	VV		1"akumulační nádrž		1,000		
	VV		1"studna		1,000		
	VV		Součet		2,000		
40	M	8002	Čerpadlo ponorné do nádrže	kus	2,000	45 100,00	90 200,00
	PP		Čerpadlo ponorné do nádrže				
41	K	899922321	D+M frekvenční měnič	kus	1,000	27 410,00	27 410,00
	PP		Příslušenství pro ovládání čerpadel frekvenční měnič pro čerpadla max 1,1 kW				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922321				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
42	K	899922335	Plovákový hladinový spínač kabel délky 10 m	kus	1,000	522,00	522,00
	PP		Příslušenství pro ovládání čerpadel plovákový spínač hladinový, kabel délky 10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922335				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"akumulační nádrž		1,000		
43	K	899922345	Ovládací skříň pro frekvenční měnič	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
	PP		Ovládací skříň pro frekvenční měnič				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922345				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
44	K	899922503	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 24 sekcí	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
	PP		Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 24 sekcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922503				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
45	M	40561068	jednotka řídicí pro 4-16 sekcí	kus	1,000	23 700,00	23 700,00
	PP		jednotka řídicí pro 4-16 sekcí, pro vnitřní prostředí, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V				
46	K	899922702	Montáž senzoru srážek bezdrátového	kus	1,000	665,00	665,00
	PP		Montáž senzoru srážek bezdrátového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922702				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
47	M	40561072	čidlo srážek bezdrátové s digitálním displejem s dosahem až 160m	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
	PP		čidlo srážek bezdrátové s digitálním displejem s dosahem až 160m				
48	K	899923101	Sestava pro zazimování závlahového systému	kus	1,000	710,00	710,00
	PP		Doplňky závlahového systému sestava pro zazimování				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899923101				
49	K	899924121	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN od 32 do DN 63	m	504,000	19,00	9 576,00
	PP		Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE od DN 32 do DN 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924121				
50	K	899924202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00
	PP		Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924202				
51	M	8004	Nářadí pro montáž zavlažovacího systému	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
	PP		Nářadí pro montáž zavlažovacího systému				
	D	998	Přesun hmot				12 549,83
52	K	998231511	Přesun hmot pro závlahy vodorovně do 5000 m	t	147,645	85,00	12 549,83
	PP		Přesun hmot pro závlahy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231511				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 423,40
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				21 180,00
53	K	722002	Montáž ostatních armatur a tvarovek čerpací stanice	kpl	1,000	6 210,00	6 210,00
	PP		D+M ostatních armatur a tvarovek				
54	M	0ELY380005006	přechodka PE-mosaz 50x2" přímá, vněj.závit,PN16	kus	1,000	96,00	96,00
	PP		Přechodka PE-mosaz 50x2" přímá, vněj.závit,PN16				
	VV		1"akumulační nádrž		1,000		
55	M	0ELY550B45003	navrtávací pas PE PN16 50x1"	kus	1,000	112,00	112,00
	PP		navrtávací pas PE PN16 50x1"				
	VV		1"akumulační nádrž		1,000		
56	M	0ELY550B45003-R	navrtávací pas PE PN16 50x2"	kus	1,000	115,00	115,00
	PP		navrtávací pas PE PN16 50x2"				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
57	M	0ELY382050050	koleno PE PN16 50	kus	2,000	260,00	520,00
	PP		koleno PE PN16 50				
	VV		2"čerpací stanice		2,000		
58	M	01705021_GW	potrubí 50x3,0 PE100, SDR17, PN10, tyč (bal6m)	kus	3,000	72,00	216,00
	PP		Potrubí 50x3,0 PE100, SDR17, PN10, tyč (bal6m)				
	VV		3"čerpací stanice		3,000		
59	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	4,000	350,00	1 400,00
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229106				
	VV		2"čerpací stanice		2,000		
	VV		2"ventilační šachtice		2,000		
	VV		Součet		4,000		
60	M	722001	kulový ventil 2"	kus	4,000	1 005,00	4 020,00
	PP		kulový ventil 2"				
	P		Poznámka k položce: čerpací stanice				
61	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	1,000	840,00	840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229106				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
62	M	IT018099	5-ti cestná armatura	kus	1,000	151,00	151,00
	PP		5-ti cestná armatura				
63	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722201				
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				17 123,00
64	K	724231127	Manometr boční 0-10bar, 1/2"	soubor	1,000	303,00	303,00
	PP		D+M měřicí zařízení - manometr boční+snímač tlaku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724231127				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
65	K	724232117	Tlakový spínač 0,20-0,35MPa	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
	PP		Tlakový spínač 0,20-0,35MPa				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724232117				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
66	K	724234111	Tlaková nádoba stojatá 10bar 60l	soubor	1,000	4 490,00	4 490,00
	PP		Tlaková nádoba stojatá 10bar 60l				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724234111				
	VV		1"čerpací stanice		1,000		
67	K	741110242	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 16 do 29 mm uložená volně	m	2,000	480,00	960,00
	PP		Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 16 do 29 mm uložená volně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110242				
	VV		2"čerpací stanice		2,000		
68	M	34571022	trubka pancéřová ohebná kovová D 23/28,9mm	m	2,000	610,00	1 220,00
	PP		trubka pancéřová ohebná kovová D 23/28,9mm				
69	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	1,000	5 900,00	5 900,00
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724201				
	D	741	Elektroinstalace				53 120,40
70	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	84,000	21,00	1 764,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122219				
	VV		84"K postřikovačům		84,000		
71	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	92,400	22,00	2 032,80
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2				
	VV		84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,400		
72	K	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	334,000	23,00	7 682,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122237				
	VV		109+75+4+84+52+10"K postřikovačům		334,000		
73	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	367,400	34,00	12 491,60
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2				
	VV		334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		367,400		
74	K	741001	D+M elektroinstalace čerpací stanice s napojením a vybavením rozvaděče	kpl	1,000	14 850,00	14 850,00
	PP		D+M elektroinstalace čerpací stanice s napojením a vybavením rozvaděče				
75	K	742002	Zapojení čerpadel do elektroinstlace vč.napojení na ovládací jednotku	kpl	1,000	7 100,00	7 100,00
	PP		Zapojení čerpadel do elektroinstlace vč.napojení na ovládací jednotku				
76	K	998741201	Přesun hmot procentní pro elektroinstalace v objektech v do 6 m	%	1,000	7 200,00	7 200,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741201				
	D	M	Práce a dodávky M				202 638,84
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				202 638,84
77	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	89,320	9,00	803,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		418*0,4*0,35"k postřikovačům		58,520		
	VV		220*0,35*0,4"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		30,800		
	VV		Součet		89,320		
78	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,638	10 000,00	6 380,00
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023				
	VV		418"k postřikovačům		418,000		
	VV		220"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		220,000		
	VV		Součet		638,000		
	VV		638*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,638		
79	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	638,000	92,00	58 696,00
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172				
	VV		84+334"k postřikovačům		418,000		
	VV		220"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		220,000		
	VV		Součet		638,000		
80	K	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	66,990	55,00	3 684,45
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341112				
	VV		418*0,3*0,35"k postřikovačům		43,890		
	VV		220*0,35*0,3"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		23,100		
	VV		Součet		66,990		
81	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	89,320	205,00	18 310,60
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113				
	VV		"na skládku				
	VV		418*0,4*0,35"k postřikovačům		58,520		
	VV		220*0,35*0,4"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		30,800		
	VV		Součet		89,320		
82	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	803,880	6,00	4 823,28
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121				
	VV		89,32*9 'Přepočtené koeficientem množství		803,880		
83	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,776	224,00	36 013,82
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121				
	VV		89,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		160,776		
84	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	178,640	38,00	6 788,32
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121				
	VV		638*0,8*0,35"přebytečná zemina na skládku		178,640		
85	K	460451132	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	638,000	14,00	8 932,00
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňování povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451132				
	VV		418"k postřikovačům		418,000		
	VV		220"napojení EI stáv.rozvaděč-čerpací stanice		220,000		
	VV		Součet		638,000		
86	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	133,980	238,00	31 887,24
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	VV		418*0,3*0,35		43,890		
	VV		220*0,35*0,3		23,100		
	VV		Součet		66,990		
	VV		66,99*2 'Přepočtené koeficientem množství		133,980		
87	K	460451142	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	638,000	14,00	8 932,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451142				
	VV		418"zpětný zásyp EI		418,000		
	VV		220		220,000		
	VV		Součet		638,000		
88	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	638,000	11,00	7 018,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111				
	VV		638"lože EI kabelu		638,000		
89	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	638,000	4,00	2 552,00
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112				
90	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	223,350	35,00	7 817,25
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111				
	D	OST	Ostatní				100 000,00
91	K	ost005	Vyčištění a zprovoznění stáv.studny studny	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Vyčištění a zprovoznění stáv.studny studny				
92	K	ost006	D+M zázemí pro čerpací stanici (dřevěná chata dle PD)	kus	1,000	75 000,00	75 000,00
	PP		D+M zázemí pro čerpací stanici (dřevěná chata dle PD)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt:

04 - OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45315868

CZ45315868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 079 309,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 079 309,69	21,00%	436 655,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 515 964,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: 04 - OSVĚTLENÍ

Místo:
Zadavatel:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: m.cz

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 079 309,69
HSV - Práce a dodávky HSV		154 415,60
1 - Zemní práce		20 757,60
2 - Zakládání		131 400,00
998 - Přesun hmot		2 258,00
PSV - Práce a dodávky PSV		42 631,20
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		42 631,20
M - Práce a dodávky M		1 882 262,89
21-M - Elektromontáže		1 718 069,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		164 193,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: 04 - OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 03.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o. Zpracovatel: m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 079 309,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				154 415,60
D	1		Zemní práce				20 757,60
1	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	18,000	450,00	8 100,00
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251102				
	VV		1,5*1,5*2*4"sloupy osvětlení		18,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	55,00	990,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	205,00	3 690,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117				
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,000	38,00	684,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,400	224,00	7 257,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				
	VV		18*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		32,400		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,000	2,00	36,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
D	2		Zakládání				131 400,00
7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	18,000	6 500,00	117 000,00
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811				
	VV		1,5*1,5*2*4"sloupy osvětlení		18,000		
8	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	48,000	250,00	12 000,00
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121				
	VV		1,5*4*2*4"sloupy osvětlení		48,000		
9	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	48,000	50,00	2 400,00
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122				
D	998		Přesun hmot				2 258,00
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	45,160	50,00	2 258,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV	42 631,20			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	42 631,20			
11	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	279,000	45,00	12 555,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122232				
VV			279" kabel pro osvětlení	279,000			
12	M	10.049.643-R	CYKY-J 5Cx6	m	306,900	98,00	30 076,20
PP			CYKY-J 5Cx6				
VV			279*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	306,900			
D M			Práce a dodávky M	1 882 262,89			
D 21-M			Elektromontáže	1 718 069,70			
13	K	21002	D+M svítidel LED	kus	16,000	63 800,00	1 020 800,00
PP			D+M svítidel 1800W LED				
14	K	21003	D+M rozvaděč elektro, vystrojený pro osvětlení sportoviště, zákl.patka, zemní práce	soubor	1,000	148 900,00	148 900,00
PP			D+M rozvaděč elektro, vystrojený pro osvětlení sportoviště, zákl.patka, zemní práce				
15	K	21005	Vnitřní rozvody sloupů osvětlení vč.napojení	kpl	4,000	7 250,00	29 000,00
PP			Vnitřní rozvody sloupů osvětlení vč.napojení				
16	K	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	kus	4,000	6 100,00	24 400,00
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky přes 12 do 18 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204012				
17	M	21001	Stožár pro osvětlení v.16m nad UT vč.výložníku (4ks svítidel), povrch.úprava	kus	4,000	105 300,00	421 200,00
PP			Stožár pro osvětlení v.16m nad UT vč.výložníku (4ks svítidel), povrch.úprava				
18	K	210204106	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
PP			Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204106				
19	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	279,000	165,00	46 035,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220002				
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	306,900	63,00	19 334,70
PP			drát D 10mm FeZn				
VV			279*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	306,900			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	164 193,19			
21	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,060	15,00	585,90
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201.1				
22	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,279	10 000,00	2 790,00
PP			Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023				
VV			100+100+77+2" kabel pro osvětlení	279,000			
VV			279*0,001 'Přepočtené koeficientem množství	0,279			
23	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	279,000	75,00	20 925,00
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172				
VV			100+100+77+2" kabel pro osvětlení	279,000			
24	K	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	78,120	55,00	4 296,60
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341112				
VV			279*0,35*0,8" kabel pro osvětlení	78,120			
25	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	39,060	205,00	8 007,30
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113 279*0,35*0,4"kabel pro osvětlení		39,060		
26	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	351,540	6,00	2 109,24
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121 39,06*9 'Přepočtené koeficientem množství		351,540		
27	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,308	224,00	15 748,99
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121 39,06*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		70,308		
28	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	78,120	38,00	2 968,56
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121 279*0,35*0,8"mezideponie		78,120		
29	K	460451132	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	279,000	48,00	13 392,00
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451132 279"kabel pro osvětlení		279,000		
30	M	58341341.1	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	58,590	238,00	13 944,42
PP			kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
VV			279*0,35*0,3"kabel pro osvětlení		29,295		
VV			29,295*2 'Přepočtené koeficientem množství		58,590		
31	K	460451142	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	39,060	48,00	1 874,88
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451142 279*0,35*0,4"kabel pro osvětlení		39,060		
32	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	279,000	11,00	3 069,00
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111 279"kabel pro osvětlení		279,000		
33	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	279,000	4,00	1 116,00
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112 279"kabel pro osvětlení		279,000		
34	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	279,000	78,00	21 762,00
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212				
35	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	292,950	26,00	7 616,70
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
VV			279*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		292,950		
36	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	97,748	450,00	43 986,60
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín

Objekt:

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45315868

CZ45315868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 500,00	21,00%	28 035,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 535,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: **05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**
Místo:
Zadavatel:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Datum: 03.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	133 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace fotbalové plochy z UMT, Kolín
Objekt: 05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 03.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: A SPORT PRODUKT s.r.o. Zpracovatel: m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 133 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					133 500,00
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					28 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000					
D	VRN3	Zařízení staveniště					35 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
PP		Zařízení staveniště					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
D	VRN4	Inženýrská činnost					15 000,00
3	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Koordinační činnost					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
D	VRN6	Územní vlivy					20 000,00
4	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					
5	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Mimostaveništní doprava strojů					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065203000					
D	VRN7	Provozní vlivy					10 000,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Provozní vlivy					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					
D	VRN8	Další náklady na pracovníky					25 000,00
7	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081103000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST