


INVESTOR MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁM. 78 280 12 KOLÍN 1	DODAVATEL / OBJEDNATEL
--------------------------------------------------------------	------------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. FRANTIŠEK NOVÁK Obecní 56, OVČÁRY 280 02 KOLÍN 2 Tel.: 602 530 877 e-mail: nov.fan@email.cz	PROJEKTANT ČÁSTI PETR KOLÁČNÝ PALACKÉHO 399 280 02 KOLÍN 2 Tel.: 723 272 090 e-mail: kolacny@email.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY MSD KOLÍN D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VÝKAZ VÝMĚR			NAVRHL	P.KOLÁČNÝ
ČÁST PROJEKTU				ZPRACOVAL	P. KOLÁČNÝ
DÍL PROJEKTU				DATUM	11/2015
OBJEKT				POČET A4	3
PROFESE				STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKRESU				SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 151101	ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4.2c		REVIZE 0

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Stavební úpravy MSD Kolín

Č.zak.: 15 11 01

poč. listů 2

typ	popis	výrobce	mn.	j.	jedn. cena	celkem	pozn.
	Dovyzbrojení stávajícího rozváděče R6b						
	jistič 32A/B/3		1	ks			
PIII-275/3+0	svodič přepětí typ 2		1	ks			
PE/7	můstek PE		1	ks			
N/7	můstek N		1	ks			
	podružný materiál						
	materiál celkem						
	montáž						
	dovyzbrojení rozváděče R6b celkem						
	Rozváděče RS 3						
2U12	instalační rozváděč zapuštěný IP 30, š.580, v.641, h.160		1	ks			
APN 32-3	hlavní vypínač		1	ks			
LPN 10/B/1	jistič		1	ks			
LPN 10/D/1	jistič		24	ks			
MIR-16-001-A230	impulsní relé		10	ks			
RSA4	svornice bílá		32	ks			
	podružný materiál						
	materiál celkem						
	montáž rozváděče vč. atestu						
	rozcívěče RS3 celkem						
	Ovládací skříň MS1						
WSM5050210	nástěnný rozváděč IP 54 S MEZIPANELEM		1	ks			
DALI MCU	ovládač pro zap./vyp. a stmívání osvětlení		6	ks			
ZB5-AA31	tlačítkový ovladač černý 1z		10	ks			
	DIN lišta		1	ks			
RSA4	svornice bílá		41	ks			
	vývodka Pg16		4	ks			
	podružný materiál						
	materiál celkem						
	montáž rozváděče vč. atestu						
	rozcívěče RS3 celkem						
	Montážní materiál						
	jednopolový spínač 1 vč. rámečku		2	ks			

typ	popis	výrobce	mn.	j.	jedn. cena	celkem	pozn.
KP68	krabice přístrojová		2	ks			
acidur	svorkovnicová krabice 5-pólová		15	ks			
Q3A600/700DALI	podhledové svítidlo LED s DALI předřadníkem a						
svork. pro průb. montáž 38W, 4000lm, IP40, Ra 80, 3800K vč. instalační sady QMONTSET			88	ks			
Q3A600/700	podhledové svítidlo LED se svorkovnicí pro						
průběžnou montáž 38W, 4000lm, IP40, Ra 80, 3800K vč. instalační sady QMONTSET			4	ks			
stávající zářivkové podhledové svítidlo			54	ks			
LVPO3W/1H	nouzové svítidlo LED do podhledu						
	3W, 2500lm, IP40, Ra 90		21	ks			
	recyklace svítidel		109	ks			
DALI MCU ovládač pro zap./vyp. a stmívání osvětlení vč. uzavíratelné krabice			1	ks			
CXKH J-3x1,5	kabel B2ca, s1, d0		1 200	m			
CXKH J-5x1,5	kabel B2ca, s1, d0		700	m			
CXKH O-7x1,5	kabel B2ca, s1, d0		75	m			
CXKH J-7x1,5	kabel B2ca, s1, d0		25	m			
CXKH J-5x6	kabel B2ca, s1, d0		30	m			
CYA16	vodič		50	m			
60/60	kabelový žlab drátěný vč. spoj. mat. a závěsů		34	m			
60/100	kabelový žlab drátěný vč. spoj. mat. a závěsů		20	m			
60/200	kabelový žlab drátěný vč. spoj. mat. a závěsů		30	m			
1425HFPP	trubka ohebná D25 bezhalogenová		598	m			
LHD 20x20	instalační lišta		5	m			
LHD40x40	instalační lišta		10	m			
	podružný materiál						
	montážní materiál celkem						
	Montáž		1	kpl.			
	Demontáž cca 373 svítidel		1	kpl.			
	Demontáž kabeláže k cca 373 svítidlům		1	kpl.			
	Demontáž zapuštěného rozváděče						
	900x600 mm vč. 40 páčkových vypínačů		1	kpl.			
	vyhledání cca 42 okruhů osvětlení v rozváděči		8	h			
	vyhledání cca 42 okruhů osvětlení kabelových tras		8	h			
	Revize		1	kpl.			
	Doprava		1	kpl.			
	CELKEM						