

Dodatečné informace č. 1

Řešená oblast revitalizace sídliště, byla vyjmuta z celkové projektové dokumentace a stavba bude probíhat pouze ve vybraných částech území.

1/ Nejasnost v odvozu bouraného materiálu:

Výkaz výměr platí bez úprav.

Odvoz a likvidace odfrézované živice (z oddílu 98) je kalkulováno u položky frézování živice (v oddílu 98),

odvoz a likvidace odbourané živice a kameniva (z oddílu 1) je kalkulováno u položek zemních prací (v oddílu 1).

2/ „Nulové“ položky:

Pokud je ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka „0“ – nulová hodnota,

položka byla z důvodu redukce projektovaných prací vypuštěna a tato nebude kalkulována a realizována.

3/ Geotextilie:

Změna: Položka č.6 a 7 budou mít nulovou výměru. Důvodem je redukce realizovaných prací oproti projektovanému rozsahu.

6	C-212971110-0	ZRIZ OPLAST GEOTEX SKLON -1:2,5	M2	16,03 záměna – 0m2
7	C-457979112-0	PRIPL ZA PRIPEV GEOTEX 1:5 8 SKOB/M2	M2	16,03 záměna – 0m2
8	H-67393233-1	GEOTEXTILIE NETK GEONETEX M 300g/m2	M2	0

4/ Upřesnění plochy sportovního hřiště:

Stávající sportovní hřiště bude celoplošně odfrézováno a položena nová vrstva asfaltového betonu, platí výkaz výměr.

5/ Počet dřevin:

Navržený počet vysazovaných dřevin v projektové dokumentaci se liší od poptávaného výkazu výměr – REVIZE 1.

Důvodem je skutečnost, že část projektem řešeného území nebude realizována - včetně dřevin, platí výkaz výměr.

6/ Oplocení sportovního hřiště:

Oplocení sportovního hřiště bude realizováno včetně projektovaných uzamykatelných vrat-branky v rámci oplocení.

Tato branka je ve výkazu výměr zahrnuta v položce č. 124.

7/ Upřesnění pletiva sportovního hřiště:

PD platí bez úprav, oplocení bude realizováno z pletiva výšky 4m. Ve výkazu výměr je kalkulováno jako dva dvoumetrové pásy nad sebou. Při realizaci je možné použít buď dva dvoumetrové pásy, nebo jeden čtyřmetrový, projektant upřednostňuje čtyřmetrový pás pletiva v celku.

8/ položka č.140 – revize VO

Položku je možno libovolně nacenit dle předpokládané ceny na zajištění výstupní revize elektroinstalací veřejného osvětlení.

9+10/ VRN:

Na krycím listu rozpočtu jsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady. Tyto položky zahrnují vedlejší - jinak obtížně kalkulatelné náklady, spojené s realizací stavby. V těchto položkách jsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště, geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby a případná drobná „dopravní“ opatření po dobu výstavby.

Tyto položky jsou kalkulovány paušálně v procentech pro všechny uchazeče jednotně (1%).

Zapsal: Václav Horák