

5.00 Výkaz, výměr materiálu

Silnoproudá elektroinstalace

Montáže silnoproud	ks
Hrubá elektroinstalace	
Diamantové kotouče fréza	2
Kabel CYKY-J 3x1,5	300
Kabel CYKY-J 3x2,5	500
Kabel CYKY-J 5x1,5	10
Kabel CYKY-J 5x2,5	25
Kabel CYKY-O 2x1,5	100
Kabel CYKY-O 3x1,5	30
Krabice KO 125	1
Krabice KP 68	40
Krabice KPR 68	22
Krabice parapetní PK 75x81x16	7
Parapetní kanál 140x70	3
Parapetní kanál 140x70 kryt koncový	2
Rošt kabelový 50x100	8
Rošt kabelový spojovací a úchytný materiál	1
Sádra stavební	2
Svorkovnice EPS 2	1
Vodič CY 16 zelenožlutý	50
Drát FeZn 10	5
Kompletace elektroinstalace	
Svítilno LED podhled Q3A600/1050 DALI QLED panel, vestavný čtverec A, modul 600	2
Svítilno LED podhled Q3A600/700 ND 38W	5
Svítilno LED závěs SBL4LKNV2/180ND nestmívatelné	6
Svítilno LED závěs SBL4LKNV2/180 DALI/RS stmívatelné do řady	6
Spojka přímá SBLSPOJP svítidla LED SBL L KN	2
Spojka rohová SBLSPOJR svítidla LED SBL L KN	4
Závěsná sada ZH21 svítidla LED SBL L KN	24
Svítilno LED SBL4SKNV2/100ND nestmívatelné	1
Svítilno nouzové HELIOS 8W SA	5
Svorka světelná 4 vodičová	60
Ventilátor 100	1
Vypínač 1 (v kvalitě Tango)	4
Vypínač 5 (v kvalitě Tango)	2
Vypínač 6 (v kvalitě Tango)	2
Vypínač 7 (v kvalitě Tango)	1
Vypínač stmívací pro systém DALI (v kvalitě Tango)	5
Vypínač teploty (v kvalitě Tango)	1
Zásuvka dvojité (v kvalitě Tango)	27
Zásuvka dvojité s přepětovou ochranou (v kvalitě Tango)	7
Zásuvka jednoduchá (v kvalitě Tango)	11
Zásuvka přístrojová přípojka (v kvalitě Tango)	1
Úpravy rozvaděče H-R1	
Drobný spojovací a propojovací materiál rozvodnice	1
Jistič 10B1	8
Jistič 16B1	25

Jistič 16B3	3
Koncovka lišty propojovací	8
Kryt zaslepovací	10
Lišta propojovací jističová 80A	1
Oceloplechová rozvodnice do zdi 6/33 198 modulů	1
Podružný digitální elektroměr 63A/400V	1
Proudový chránič 63/4/0,03	2
Svodič přepětí SVBC 12,5-4-MZ tř. B+C	1
Svorka 2,5 L	70
Svorka 2,5 N	60
Svorka 2,5 PE	60
Svorka 6 L	18
Svorka 6 N	7
Svorka 6 PE	7
Vypínač 63/3	2
Zvukový transformátor	1
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen silnoproudá elektroinstalace

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž

Zakreslení skutečného stavu

Zjištění skuteč. stavu a následná demontáže el. instalace

Výchozí revizní zpráva

Cena celkem bez DPH

Elektronický zabezpečovací systém

Montáž EZS	ks
Detektor požáru-detekce: optická a teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní. Poplachová teplota 60°C až 70°C.	6
Patice detektoru požáru	6
Trubka PVC 16	10
Kabel UTP cat. 5e	110
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen EZS

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž kabeláže

Montáž detektorů

Programování ústředny, oživení systému

Cena celkem bez DPH

Vnitřní záznamový kamerový systém

Montáž CCTV	ks
16 kanálový IP rekordér + 16x LAN s PoE - max. datový tok 50Mbps /	1
2 Megapixelová venkovní antivandal Dome IP kamera Den/Noc s IR přísvitem do 30m, CMOS, IR-Cut Filter, rozlišení 1920 x 1080pix - 25fps, objektiv 2,8mm (99°), H.264 / MJPEG,	2
2 Megapixelová vnitřní IP kamera Den/Noc s IR přísvitem do 10m, CMOS, IR-Cut Filter, rozlišení 1920 x 1080pix - 25fps, objektiv 2,8mm (99°), H.264 / MJPEG,	6
Držák pod kameru na stěnu nebo strop	8
Přídavný HDD s kapacitou 4TB RED	1
Trubka PVC 16	20
Kabel FTP cat5e	270
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen CCTV

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž kabeláže

Montáž kamer, DVR, zdroje

Zjištění skuteč. stavu a následné demontáže el. instalace

Cena celkem bez DPH

Datové síť

Montáž datových sítí	ks
Trubka PVC 16	200
Kabel UTP cat6e	1125
Krabice KP 68	15
Krabice parapetní PK 75x81x16	2
Rošt kabelový 50x100	8
Rošt kabelový spojovací a úchytný materiál	1
Sádra stavební	0,5
19" Switch rackové provedení panel 24 port 1000Mbps	1
19" UTP OCC Patch panel 24 port	1
Zásuvka datová dvojitá cat.6	15
Zásuvka datová jednoduchá cat.6	2
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen datové sítě

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž kabeláže

Montáž racku a datových zásuvek

Zjištění skuteč. stavu a následný přesun el. instalace

Cena celkem bez DPH

Rozvody pro TV

Montáž TV	ks
Kabel koaxiální 75	60
Krabice KP 68	4
Trubka PVC 16	50
Multimediální rozvodnice do zdi s napájecí dvojbídnou 230V 3/12 modulů	1
Rozbočovač	1
Spojka na koaxiální kabel	1
Zásuvka satelitní koncová	4
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen TV

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž kabeláže

Montáž satelitních zásuvek

Cena celkem bez DPH

Signalizace vstupu

Montáž signalizace vstupu	ks
Kabel CYH 2x1	100
Kabel SYKFY 2x2x0,5	150
Krabice KP 68	3
Krabice parapetní PK 75x81x16	2
Trubka PVC 16	50
Spínač 1/0	4
Spínač 1/0 1/0	1
Zvonek	3
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen signalizace vstupu

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž kabeláže

Montáž signalizace vstupu

Zjištění skuteč. stavu a následný přesun el. instalace

Cena celkem bez DPH

Komunikátor

Dorozumivací komunikační systém	ks
Komunikátor	1
Cena celkem za montážní materiál	

Rozpis cen komunikátor

Montážní materiál

Pomocný materiál

Přesun hmot

Montáž komunikátoru

Cena celkem bez DPH

Cena celkem bez DPH