

stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	navrhl, vypracoval:	Ing. Tomáš Kapal
místo stavby:	k. ú. Kolín, ulice Roháčova, mezi ulicemi Táboritská a Lipanská	číslo zakázky:	D0016-0067-1704
akce:	Rekonstrukce ul. Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská	stupeň:	DPS
		datum:	07 / 2017
		formát:	x A4
		měřítko:	-
část:	D. Soupis prací, rozpočet -	č. paré:	
objekt:	-		
název přílohy:	Soupis prací (položkový výkaz výměr)	č. přílohy:	D.1

Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská

Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Náklad v Kč
E	Stavební část	
	SO 101 Ulice Roháčova	0,00
	SO 102 dopravně inženýrská opatření	0,00
	SO 301 - Rekonstrukce kanalizace	0,00
	SO 302 - Přípojky uličních vpustí	0,00
	Stavební část celkem	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady	
	Zařízení staveniště	0,00
	Projektové práce	0,00
	Geodetické práce	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady celkem	0,00
	Cena stavby bez DPH	0,00
	DPH 21%	0,00
	Cena stavby včetně DPH	0,00

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

NeOceněný soupis prací

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská

VON - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						0,00	
Zařízení staveniště						0,00	
1.	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000		0,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
Projektové práce						0,00	
2.	02940	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
Geodetické práce						0,00	
3.	02911	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000		0,00	
4.	02911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
5.	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
Ostatní náklady						0,00	
6.	02730	Opatření při výskytu kolizí	kpl	1,000		0,00	
7.	02620	Zkouška zemní plně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 3 zkoušky, míra zhutnění – minimálně 3 zkoušky.	kpl	1,000		0,00	
7.	OST_03	Revize elektrických zařízení	kpl	1,000		0,00	
8.	OST_04	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000		0,00	

Neoceněný soupis prací

Slavba: Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská
Objekt: SO 101 Ulice Roháčova
Část:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

1 Zemní práce

1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	99,640					1,80000	179,352	=710*0,1+176*0,08+182*0,08 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	284,600					1,30000	369,980	=710*0,3+176*0,2+182*0,2 47 m2 odstranění podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem od zastávky k úřadu Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
3	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	180,000					0,29000	52,200	=14,5+16,5+92+105 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Kamenné krajníky budou uloženy na skládku dle určení vlastníka komunikace
4	113554	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM	m	154,000							Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Kamenné kostky budou uloženy na skládku dle určení vlastníka komunikace.
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	3,925							=78,5*0,05 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku
6	14102	Poplatek za skládku	t	549,332							
7	123832	Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km	m3	316,500							=15+670*0,45 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek pažení, vzepření a rozeptření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
8	171303	Násypy v aktivní zóně se zhutněním na 101% PS	m3	5,000							
9	18120R	Úprava pláně se zhutněním	m2	1 002,500							položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
10	18130R	Úprava pláně bez zhutnění	m2	45,000							
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	180,000							Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
12	18232	Rozprostření ornice v rovině tl. do 0,15 m	m2	45,000							=180*0,25 - doplnění ornice na 25% plochy položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných

13											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Základy

14	212636	Trativody komplet z trubn plastových drenážních DN do 150 mm, rýha tř. tč. II	m	142,000							=2*71 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací urebav. zřízení podkladu a lože trativodu z
15	21450	Konzolidační a sanační vrstvy z kameniva	m3	301,500							=670*0,45 Sanace podloží - možno použít betonového recykliátu či

5 Komunikace

16	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	670,000							- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	295,000							chodníky - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	670,000							- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
18	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	37,500							vjezdy - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

Neoceněný soupis prací

Slavba: Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská
Objekt: SO 101 Ulice Roháčova
Část:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	748,500							=670+78,5 - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu
19	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	m2	670,000							- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	748,500							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	670,000							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
19	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	295,000							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončenípoložka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)
20	582615	Kryty dlažebné z betonových dlaždic barevných, tl. 80 mm do lože z kameniva	m2	37,500							dlažba ve vjezdech - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	34,500							- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	7,500							- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce

8 Trubní vedení

23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	4,000							položka zahrnuje:- mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
23	89921	Výšková úprava poklopů	kus	10,000							- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
24	89922	Výšková úprava mříží	kus	10,000							- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné

9 Ostatní konstrukce

25	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus	6,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
26	914161	Svislá dopravní značka, základní velikost, hliník. S fólií tř. 1, dodávka a montáž	kus	2,000							položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
27	914911R	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000							položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)-

Neoceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská
Objekt: SO 101 Ulice Roháčova
Část:

Objednatel: OTSKP 2017
Zhotovitel: Cenová soustava:

JKSO:											
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	915211	Vodorovné dopravní značení stříkaným pastem - dodávka, pokládka	m2	31,000							- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
29	917212	Betonové obručnické záhonové šifky 80 mm	m	151,200							=58,5+59+4,5+5,5+2*69,5+4*1,5+10,5 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručnicků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
30	917224	Betonové obručnické silniční šifky 150 mm	m	180,000							=2*90 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručnicků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
31	919122	Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm	m	25,000							položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
32	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	4,000							- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

Součástí jednotkových cen položek musí být :
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázaný zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

NeOceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táborská a Lipanská
Objekt: SO 102 dopravné inženýrská opatření
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

9 Ostatní konstrukce

1	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	15,000							položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku značky
2	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	15,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	450,000							položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
4	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	15,000							položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení
5	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	15,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
6	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	450,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

NeOceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská
 Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace
 Část:
 JKSO:
 Datum: 5.6.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
SO 301 - Rekonstrukce kanalizace						0,00 Kč
Kanalizace						0,00 Kč
001: Zemní práce						0,00 Kč
1.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	178,20		0,00 Kč
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00		0,00 Kč
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	356,40		0,00 Kč
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	356,40		0,00 Kč
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	291,50		0,00 Kč
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 915,00		0,00 Kč
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,82		0,00 Kč
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	113,30		0,00 Kč
9.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	60,79		0,00 Kč
10.	58337368	Štěrkopisek	t	109,42		0,00 Kč
008: Trubní vedení						0,00 Kč
11.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	102,30		0,00 Kč
12.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	60,30		0,00 Kč
13.	28617137	Potrubí kanalizační PP DN 300 SN 12 s plným žebrem	m	43,00		0,00 Kč
14.	28617215	Odbočka PP DN 300/200	ks	6,00		0,00 Kč
15.	28617215	Odbočka PP DN 200/200	ks	1,00		0,00 Kč
16.	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN 300	ks	1,00		0,00 Kč
17.	59224001	Šachtové dno 100/100, vyložené čedičem	ks	1,00		0,00 Kč
18.	59224306	Šachtová skruž 100/50	ks	1,00		0,00 Kč
19.	59224315	Zákrytová deska 100-63/17	ks	1,00		0,00 Kč
20.	59224323	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,00		0,00 Kč
21.	59224321	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,00		0,00 Kč
22.		Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200	ks	6,00		0,00 Kč
23.		Plastová kanalizační šachta D425	ks	6,00		0,00 Kč
24.	899311112	Osazení poklopů	ks	7,00		0,00 Kč
25.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání	ks	1,00		0,00 Kč
26.	55241014R	Poklop plast. šachta, bez odvětrání	ks	6,00		0,00 Kč
27.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	102,30		0,00 Kč
28.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	145,30		0,00 Kč
29.	899000091	Výstražná fólie	m	102,30		0,00 Kč
099: Přesun hmot HSV						0,00 Kč
30.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,24		0,00 Kč
Ostatní						0,00 Kč
31.	990000003	balónování stávající kanalizace DN 300	ks	2,00		0,00 Kč
32.	990000004	přečerpávání odpadních vod	hod	50,00		0,00 Kč
33.	990000010	odstranění betonového potrubí DN 300	t	9,80		0,00 Kč
34.	990000011	bourání stávajících šachet	kus	1,00		0,00 Kč
35.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,50		0,00 Kč
36.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,00		0,00 Kč
37.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50		0,00 Kč
38.	990000009	odstranění přípojek DN 200 (odstranění potrubí ze země, odvoz na skládku)	komplet	4,00		0,00 Kč

NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Roháčova, Kolín, mezi ulicemi Táboritská a Lipanská
Objekt: SO 302 - Přípojky uličních vpustí
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 26.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
SO 302 - Přípojky uličních vpustí						0,00 Kč
Kanalizace						0,00 Kč
001: Zemní práce						0,00 Kč
1.	113107990	Odstranění komunikace, vč. řezání asfaltu a odvozu na skládku	m3	0,00		0,00 Kč
2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	20,30		0,00 Kč
3.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00		0,00 Kč
4.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	38,40		0,00 Kč
5.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	38,40		0,00 Kč
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,40		0,00 Kč
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	314,00		0,00 Kč
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,56		0,00 Kč
9.	997221845	Skládka kryt komunikace	t	0,00		
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,10		0,00 Kč
11.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,84		0,00 Kč
12.	58337368	Štěrkopísek	t	15,90		0,00 Kč
008: Trubní vedení						0,00 Kč
13.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	15,50		0,00 Kč
14.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	15,50		0,00 Kč
15.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	15,50		0,00 Kč
16.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	15,50		0,00 Kč
17.	899000091	Výstražná fólie	m	15,50		0,00 Kč
099: Přesun hmot HSV						0,00 Kč
18.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,06		0,00 Kč