



- Legenda:**
- proj. kanalizace
 - stáv. kanalizace
 - stáv. vodovod
 - stáv. plynovod
 - stáv. el. vedení
 - stáv. sděl. vedení
 - stáv. vedení VO

Poznámka:
 Přepojení kanalizačních přípojek a deštových svodů bude upřesněno při realizaci dle skutečnosti.

REKONSTRUKCE STOKY CHE
 km0,000-0,10330 žebr PP DN400 dl.103,3m
 4x NAPOJENÍ UL. VPUSTI žebr PP DN150 celk.dl.17,6m
 6x NAPOJENÍ KAN. PŘÍPOJKY žebr PP DN150 celk.dl.39,0m
 6x NAPOJENÍ DS PVC DN100 celk.dl.28,0m

ŠP4 km0,10330 MĚŘENÁ STAV. ŠAHTY,
 1x PŘEPOJENÍ KP, 2x PŘEPOJENÍ UV,
 km0,08940-NAPOJENÍ UV,
 PP DN150 dl.3,2m
 8% - 46,65m

km0,05920-NAPOJENÍ UV,
 PP DN150 dl.3,2m
 ŠP3 km0,05665 NOVA
 REVIZNÍ ŠAHTA
 km0,05080 STAV. ŠAHTA
 BUDE ZRUŠENA

km0,02520-NAPOJENÍ UV,
 PP DN150 dl.3,2m
 ŠP2 km0,01000 NOVA
 REVIZNÍ ŠAHTA

km0,00600-NAPOJENÍ UV,
 PP DN150 dl.8,0m
 ŠP1 km0,000 STAV. ŠAHTA
 BUDE OPRAVENA

km0,06930-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.9,0m

km0,05400-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

km0,05280-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

km0,03890-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

km0,03770-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

km0,02750-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

km0,01713-PŘEPOJENÍ KP, PP DN150
 dl.6,5m, RŠ DN400, NAPOJENÍ DS DO RŠ,
 PVC DN100 dl.3,8m

LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com	
Projektant: Ing. Liběna Knapová	Spolupráce:
Stavebník / investitor: Město Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín	
Stupeň	Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
Akce	Rekonstrukce kanalizační stoky CHE v ul. U Přejezdu, Kolín
Obsah	SITUACE STAVBY
Datum	04/2017
Zakázka:	03/2017
Měřítko	1:500
Výkres:	Paré:
C3	