


VODOVOD PŮDORYS 1. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	POVRCHY A ÚPRAVY			POZNÁMKA
				PODLAHA/SOKL	STĚNY	STROPY	
SPOLEČNÉ PROSTORY							
0.09	SCHODIŠTĚ	11,70	14,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
1.01	VSTUP	11,70	16,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
1.02	DOMOVNÍ CHODBA	10,80	14,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
1.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,10	6,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
BYT A - 2 + KK							
1.01A	PŘEDSÍŇ	5,00	9,80	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
1.02A	WC	1,35	3,92	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD VÝŠKY 2200mm
1.03A	KOUPELNA	2,25	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD VÝŠKY 2200mm
1.04A	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,60	20,50	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
1.05A	POKOJ	8,20	11,50	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
1.06A	ŠATNA	3,10	8,50	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
CELKEM		44,75 m²					
BYT B - 2 + KK							
1.01B	PŘEDSÍŇ	4,56	9,70	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
1.02B	WC	1,38	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD VÝŠKY 2200mm
1.03B	KOUPELNA	2,25	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD VÝŠKY 2200mm
1.04B	POKOJ	24,30	20,10	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
1.05B	KUCHYŇSKÝ KOUT	7,70	11,10	PVC PODLAHA PVC SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMITKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMITKA BUDE OPRÁVENA KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
CELKEM		40,30 m²					

LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA (SV)
- POŽÁRNÍ VODA (TV)
- TEPLÁ VODA

- WC

KLOZET KOMBI
- U

UMYVADLO ZÁVĚSNÉ
- D

KUCHYŇSKÝ DŘEZ JEDNODUCHÝ
- AP

AUTOMATICKÁ PRAČKA
- SR

SPRCHA S RUČNÍ SPRCHOU
- VL

VÝLEVKA SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU
- Um

UMYVADÉLKO
- PK

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV
- H

POŽÁRNÍ HYDRANT D25
- EO

ZÁSOBNÍKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ 15L

- NA ODBOČCE Z PITNÉHO VODOVDU PRO POŽÁRNÍ VODOVOD –
- BUDE ODDĚLOVAČ SV
- ROZVODY BUDOU VEDENÉ V DRÁŽKÁCH VE ZDECH
- ROZVODY V SUTERÉNU BUDOU ZAVĚŠENY POD STROPEM
- DN – POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH
- D – POTRUBÍ Z TRUBEK Z PLASTICKÝCH HMOT PPr PN16

<b>Revitali s.r.o.</b> - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO		
AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)		VYPRACOVAL: Petr Mikoláš				
Tel: 607 218 879		Tel: 737 462 768				
martin@optimprojekt.cz		petr3mikolas@gmail.com				
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín				DOKUMENTACE: DSP+DVZ		
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224  UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016_18		
				MĚŘÍTKO: 1:50		
				DATUM: 08/2016		
				POČET FORMÁTŮ: 6 x A4		
PROJEKT ČÁSTI: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE:	ČÁST:	ČÍS.PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: VODOVOD PŮDORYS 1. NP					ZTI_07	