

**DRAWING**  
PROJEKTY & STATIKA

drawING project, s.r.o.  
Štítarská 114, 280 02 Kolín II  
+420 721 672 016, info@drawing.cz  
www.drawing.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan

odpovědný projektant: Ing. Tomáš Kapal

stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	navrhl, vypracoval:	Ing. Tomáš Kapal
místo stavby:	k. ú. Kolín, ulice Roháčova, mezi ulicemi Táboritská a Lipanská	číslo zakázky:	D0016-0067-1704
akce:	Rekonstrukce ul. Roháčova, Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská	stupeň:	DPS
		datum:	09 / 2017
		formát:	23 x A4
		měřítko:	-
část:	D. Soupis prací, rozpočet -	č. paré:	
objekt:	-		
název přílohy:	Soupis prací (položkový výkaz výměr)	č. přílohy:	D.1
		-	

## Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

### Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Náklad v Kč
<b>E</b>	<b>Stavební část</b>	
	SO 101 - Ulice Bachmačská	0,00
	SO 102 - Dopravně inženýrská opatření	0,00
	SO 301 - Rekonstrukce kanalizace	0,00
	SO 302 - Přípojky uličních vpustí	0,00
	SO 401 Veřejné osvětlení	0,00
	SO 801 Sadové úpravy	0,00
	<b>Stavební část celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	
	Zařízení staveniště	0,00
	Projektové práce	0,00
	Geodetické práce	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cena stavby bez DPH</b>	<b>0,00</b>
	DPH 21%	0,00
	<b>Cena stavby včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

**Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:**

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
  - 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
  - 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
  - 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
  - 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
  - 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
  - 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
- 8) Upozornění - při rekonstrukci povrchů bude kamenná dlažba v plné výši navracena zpět - předpokládá se tedy, že 90% materiálu bude z vyzískaného materiálu a 10% bude třeba dokoupit! - viz komentáře u položek výkazu**

# Oceněný soupis prací

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

VON - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	
<b>Zařízení staveniště</b>						<b>0,00</b>	
1.	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000		0,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
<b>Projektové práce</b>						<b>0,00</b>	
2.	02940	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
<b>Geodetické práce</b>						<b>0,00</b>	
3.	02911	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000		0,00	
4.	02911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
5.	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>	
6.	02730	Opatření při výskytu kolizí	kpl	1,000		0,00	
7.	02620	Zkouška zemní pláně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 3 zkoušky, míra zhutnění – minimálně 3 zkoušky.	kpl	1,000		0,00	
7.	OST_03	Revize elektrických zařízení	kpl	1,000		0,00	
8.	OST_04	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000		0,00	

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**  
 Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Celkem**

**1 Zemní práce**

1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	108,144					1,80000	194,659	=1081,44*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
2	113174	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	m3	73,600					2,60000	19,136	=(344+300+50+42)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141. Kamenné kostky budou převezeny do skladu dle určení investora
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	432,290					1,30000	561,976	=1081,44*0,3+719,05*0,15 odstranění podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem od zastávky k úřadu Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
4	113542	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	m	465,000							Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uložení na mezideponii
5	113532	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	m	232,000							Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uložení na mezideponii
6	14102	Poplatek za skládku	t	775,771							
7	121101	Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1 km	m3	53,290							=266,45*0,2 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	123832	Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km	m3	298,210							- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	m3	81,530							položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	1 800,490							položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
11	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	266,450							položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt
12	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	266,450							=4,5+22+29+23+66+28,5+31 položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
2	Základy										
13	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	m	304,000							Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	892,983							Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
15	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	223,210							Sanace podloží - možno použít betonového recyklátu či jiného recyklovaného šterku položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
5 Komunikace											
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	2 526,080							chodník + hmatové úpravy + 2 x vozovka + navýšení pod obrubami a pod zelení - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	396,880							vjezdy + rampy + křižovatka - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
18	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	356,000							- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	892,830							- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu
20	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	892,830							- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**

Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1KG/M2	m2	892,830							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	892,830							- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	208,270							90% materiálu bude z vyzískaného materiálu. dlažba ve vjezdech - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	456,100							90% bude použito z vyzískaného materiálu. Dlažba na chodnících - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	582311R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA - reliéfní dlažba	m2	54,680							inženýrský kámen např. COMCON CD60 a COMCON CDR 60 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	23,460							dlažba ramp křížovatky dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	166,150							plocha křížovatky dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

# Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

23	8	Trubní vedení									
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	6,000							položka zahrnuje:- mříže s rameny, kose na banno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření
24	89921	Výšková úprava poklopů	kus	10,000							- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9	Ostatní konstrukce										
25	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	3,000							položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
26	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	2,000							položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
27	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	kus	2,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
27	914911R	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	3,000							položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)-
28	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	m	232,000							Použití vyzískaných krajníků Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
29	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	133,000							Obruba OP3 ve vjezdech a rampách Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
30	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m	332,000							Obruba OP1. cca 90% bude použito z vyzískaných obrub Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
31	919122	Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm	m	25,000							položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
32	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	8,000							- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO  
Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel: Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- Součástí jednotkových cen položek musí být: .*
- *dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.*
  - *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.*
  - *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**  
 Objekt: **SO 102 - Dopravně inženýrská opatření**  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Celkem**

**9**

**Ostatní konstrukce**

1	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	15,000							položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
2	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	kus	15,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	ksden	900,000							položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
4	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	15,000							položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
5	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	15,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
6	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	900,000							Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

**Součástí jednotkových cen položek musí být :**

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**

- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**

- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykazány zvlášť.**

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

# OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská; komunikace, kanalizace. VO

Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.9.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

SO 301 - Rekonstrukce kanalizace

0

Kanalizace

0

001: Zemní práce

—

1.	113107990	Odstranění komunikace, vč. řezání asfaltu a odvozu na skládku	m3	8,00		0,00
2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	384,43		0,00
3.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	13,20		0,00
4.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22		0,00
5.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22		0,00
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	603,35		0,00
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 919,15		0,00
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	345,45		0,00
9.	997221845	Skládka kryt komunikace	t	20,00		
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,72		0,00
11.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	160,98		0,00
12.	58337368	Štěrkopísek	t	289,76		0,00

008: Trubní vedení

—

13.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	265,20		0,00
14.	877350310	Montáž tvarovek PP DN200	kus	17,00		0,00
15.	28617137	Potrubí kanalizační PP do DN 300 SN 10 s plným žebrem	m	164,00		0,00
16.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 10 s plným žebrem	m	101,20		0,00
17.	28617215	Odbočka PP DN 300/200	ks	17,00		0,00
18.	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN	ks	3,00		0,00
19.	59224001	Šachtové dno 100/525	ks	3,00		0,00
20.	59224307	Šachtová skruž 100/50	ks	3,00		0,00
21.	59224315	Zákrytová deska 100-63/17	ks	3,00		0,00
22.	59224395	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,00		0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
23.	59224323	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,00		0,00
24.	59224320	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,00		0,00
25.	899311112	Osazení poklopů s rámem	ks	3,00		0,00
26.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou	ks	3,00		0,00
27.	28661491	Těsnění elastomerové pro DN 1000	ks	7,00		0,00
28.		Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200	ks	15,00		0,00
29.		Plastová kanalizační šachta D425	ks	15,00		0,00
30.	899311112	Osazení poklopů	ks	15,00		0,00
31.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava)pro plastovou šachtu, bez odvětrání	ks	15,00		0,00
32.	892381111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	164,00		0,00
33.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	101,20		0,00
34.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	429,20		0,00
35.	899000091	Výstražná fólie	m	265,20		0,00
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>–</b>
36.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,55		0,00
<b>Ostatní</b>						<b>–</b>
37.	990000002	úprava propoje do stoky DN 1200	ks	1,00		0,00
38.	990000004	přečerpávání odpadních vod	hod	32,00		0,00
39.	990000009	odstranění přípojek DN 200 kam. (odstranění potrubí ze země, odvoz na skládku, zaslepení konce potrubí)	komplet	7,00		0,00

## Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 302 - Přípojky uličních vpustí

Část:

JKSO:

Datum: 15.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jedn. hmotn.
1	3	4	5	6	7	8	9

SO 302 - Přípojky uličních vpustí

0

Kanalizace

0

<b>001: Zemní práce</b>							–
1.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	11,83		0,00	
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00		0,00	
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66		0,00	
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66		0,00	
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,11		0,00	
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	191,10		0,00	
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,19		0,00	
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,28		0,00	
9.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,55		0,00	
10.	58337368	Štěrkopísek	t	8,19		0,00	
<b>008: Trubní vedení</b>							–
11.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	9,10		0,00	
12.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	9,10		0,00	
13.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	9,10		0,00	
14.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	9,10		0,00	
15.	899000091	Výstražná fólie	m	9,10		0,00	
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							–
16.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,04		0,00	

Cenová soustava:  
0

ÚRS

Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář, odkaz na část dokumentace	Výpočet
10	11	12	9	

[illegible]

# Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

## Celkem

## Dodávky zařízení

1	0000560057	stožár osv bezpatic K6-133/89/60Z žárZn +manžeta	ks	5,000			
2	0000574114	výložník osvětlovací lomený SK1-1000Z žárZn	ks	6,000			
3	0000900107	svítidlo venkovní Voltana 3/5118/24LED/500mA - 41W	ks	5,000			

## Materiál elektromontážní

4	0000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	5,000			
5	0000900078	svítidlo LED Voltana-funkce CLO(konst.světél.tok)	ks	5,000			
6	0000900079	svítidlo LED Voltana - funkce regulace (Dimming)	ks	5,000			
7	0000900102	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,průběžná	ks	5,000			
8	0000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	2,000			
9	0000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	1,000			
10	0000900103	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,odbočná	ks	1,000			
11	0000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	185,000			
12	0000191510	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16)	ks	10,000			
13	0000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	10,000			
14	0000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	155,000			
15	0000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	180,000			

## Materiál zemní+stavební

16	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,330			
17	0000046121	štěrk 4-8mm	m3	3,330			
18	0000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	238,000			
19	0000046217	živičná směs OKH	m3	1,250			
20	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,490			
21	0000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	14,000			
22	0000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	7,000			
23	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,130			
24	0000046121	štěrk 4-8mm	m3	1,160			
25	0000046217	živičná směs OKH	m3	0,440			
26	0000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	58,000			
27	0000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	10,000			
28	0000046133	beton B10	m3	0,760			
29	0000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	14,000			
30	0000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2,000			

# Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

31	0000046134	beton B13,5	m3	1,700			
32	0000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	5,000			

## Elektromontáže

33	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	5,000			
34	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	5,000			
35	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,000			
36	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	6,000			
37	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,000			
38	210100101	ukonč.na svorkovnici vodič do 16mm2-opětné zapoj	ks	8,000			
39	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	1,000			
40	210204125	patice stožárová litinová-opětná montáž	ks	1,000			
41	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,000			
42	210950101	označovací štítek na kabel	ks	2,000			
43	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	155,000			
44	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	40,000			
45	210100252	ukončení kab. smršť. trubici do 4x25-jen trubice	ks	10,000			
46	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	185,000			
47	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,000			
48	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	180,000			
49	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	155,000			
50	210999001	utěsnění konců chráničků montážní pěnou	ks	24,000			

## Demontáže

51	210204125	patice stožárová litinová /dmtž	ks	1,000			
52	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	8,000			
53	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	1,000			
54	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	4,000			
55	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	32,000			
56	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	4,000			
57	210204121	patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž	ks	4,000			
58	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	4,000			

## Montáže další obory

59	250060012	písmeno do velikosti 100mm	ks	15,000			
----	-----------	----------------------------	----	--------	--	--	--

## Zemní práce

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**

Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12
60	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	119,000			
61	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	41,650			
62	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	238,000			
63	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	119,000			
64	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	119,000			
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	15,290			
66	460620053	provizorní úprava povrchu obalovanou drtí tl.3cm	m2	41,650			
67	460650012	podklad ze štěrkodrtě vrstva 8cm	m2	41,650			
68	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	7,000			
69	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	7,000			
70	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	7,000			
71	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	7,000			
72	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,530			
73	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,450			
74	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	29,000			
75	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	14,500			
76	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	58,000			
77	460420487	kabel.lože písek 2x10-15cm na 50 cm (P)	m	29,000			
78	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	58,000			
79	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	29,000			
80	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,890			
81	460620053	provizorní úprava povrchu obalovanou drtí tl.3cm	m2	14,500			
82	460650012	podklad ze štěrkodrtě vrstva 8cm	m2	14,500			
83	460200305	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2	m	7,000			
84	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	3,500			
85	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	14,000			
86	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	3,500			
87	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	14,000			
88	460560305	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5	m	7,000			
89	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,430			
90	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,760			
91	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	3,500			
92	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	3,500			
93	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,000			
94	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	2,000			
95	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,000			
96	460080101	rozbourání betonového základu	m3	2,160			

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**

Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

### Ostatní náklady

97	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000			
98	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,000			
99	219999001	dozory správců inženýrských sítí	hod	10,000			
100	219999011	součinnost správce veřejného osvětlení	hod	20,000			
101	219999019	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000			

### Revize

1	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000			
---	-----------	---	----	-------	--	--	--

**Součástí jednotkových cen položek musí být:**

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázané zvlášť.**

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**

## Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Část:

JKSO:

Objednatel:

OTSKP 2017

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12

**Celkem**

**0,00**

**0,00**

**1**

**Zemní práce**

**0,00**

1	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	kus	3,000		0,00		0,000	Položka zahrnuje poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo likvidaci štěpkováním, vytrhání nebo vykopání pařezů, veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, zásyp jam po pařezech
2	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	266,450		0,00		0,000	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
3	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	m2	75,000		0,00		0,000	položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
4	R	VÝSADBA TRVALEK VČETNĚ DODÁVKY	KUS	500,000		0,00		0,000	položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
5	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	m2	799,350		0,00		0,000	Odplevelení trvalkových záhonů bude provedeno 3x položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovacího štěrku v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

6	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	kus	7,000		0,00		0,000	Javor mleč Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
7	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	kus	21,000		0,00		0,000	Údržba stromů během 3 let Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3	108,000		0,00		0,000	Zalítí stromů vč. dovozu vody - 20l/strom, 1x za 14 dní v měsících 03-09 po dobu tří let položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

**Součástí jednotkových cen položek musí být: .**

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykazány zvlášť.**

**Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.**