

Stavba: ČIŠTĚNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ČÁSTI ODVODŇOVACÍCH PŘÍKOPŮ V

PZKO - I. ETAPA

Vypracoval: Ing. Pavel Šalanda, Digitronic CZ s.r.o.

Datum: 06/2017

Stavební část

číslo pol.	položka	počet	m.j.	jedn. cena	cena celkem
	ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY V KORYTĚ VODNÍHO TOKU				
1	výkopy z nezpevněného koryta vodního toku - vč. drnů a nízké vegetace, začištění svahu koryta v rozsahu stavby	1 150	m3		
2	vyčištění zpevněného koryta vodního toku - propustek, bez zásahu do stavební konstrukce	50	m2		
3	odvoz dále použitelného výkopu (sedimentu ze dna vodního toku) - vč. odvozu sedimentu na deponii a uložení pro další použití na použití nebo na pozemek pro další použití	100	m3		
4	odvoz dále nepoužitelného výkopku na skládku - vč. odvozu výkopku na skládku a uložení	1 100	m3		
	KÁCENÍ DŘEVIN				
5	kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,1 m - vč. odstranění pařezů , zasypáním jámy a odstranění dřevní hmoty a kořenů na skládku	31	ks		
6	kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D=01 až 0,5 m (vícekmeny) - vč. odstranění pařezů , zasypáním jámy a odstranění dřevní hmoty a kořenů na skládku	5	ks		
7	kácení keřů - vč. odstranění kořenů , zasypání jámy a odstranění dřevní hmoty a kořenů na skládku	30	m2		
8	vyřezání vegetace v zavodněném korytě vodního toku (rákos, tráva, nálet) - vč. odstranění kořenů , zasypání jámy a odstranění dřevní hmoty a kořenů na skládku	1500	m2		
9	založení parkového trávníku výsevem - vč. osiva a povýsadbové údržby	2000	m2		
	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY				
10	Zařízení staveniště	1	kpl		
11	Geodetické práce a vytyčení stávajících inž. sítí	1	kpl		
12	Kompletační činnost	1	kpl		
13	Provoz investora	1	kpl		

Investiční náklady celkem bez DPH