

**Název  
zadavatele:** Město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I  
**IČO:** 00235440

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav) - 2. výzva“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P17V00000094**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

Ve Výkazu výměr chybí k ocenění vedlejší rozpočtové náklady jako např. Vytyčení stavby, Vytyčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, průzkumné práce, územní vlivy, DIO, zkoušky a revize, dokumentace skutečného provedení. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do VV.

Odpověď č. 1

Do Výkazu výměr byly přidány chybějící položky vedlejších nákladů.

92 K 011503000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení m 100,000

P Poznámka k položce: Kamerová prohlídka stávajícího stavu kanalizace

96 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou soubor 10,000

P Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí (Zaměření a zobrazení trasy inženýrské do 300 m trasy sítě ) V trase Kouřimská se nachází 10 inženýrských sítí

88 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 100,000

P Poznámka k položce: Zaměření skutečného průběhu potrubí - kanalizační stoka

91 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě soubor 1,000

P Poznámka k položce: Skutečné zaměření stavby (zaměření šachet, vpustí, revizních šachet, lapačů střešních splavenin) - Zaměření 32 bodů + doprava na místo

95 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby soubor 1,000

99 M R98 Dopravně inženýrské opatření soubor 1,000

P Poznámka k položce: Dopravní značení během výstavby (zapůjčení značek, montáž + doprava)

D VRN3 Zařízení staveniště

93 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000

Poznámka k položce: Vypočítáno jako 3,50 % z základních rozpočtových nákladů stavby

D VRN4 Inženýrská činnost

98 K 045002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost soubor 1,000

P Poznámka k položce: Vypočítáno jako 2 % z základních rozpočtových nákladů stavby

D VRN6 Územní vlivy

94 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy soubor 1,000

P Poznámka k položce: Vypočítáno jako 1,20 % % z základních rozpočtových nákladů stavby  
Dále přidána jedna položka do oddílu Trubního vedení:  
95 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 100,000

Dotaz č. 2

V objektu SO1 Kanalizace je položka odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 400/DN150 7ks uvedená 2x pod číslem 61 a 49. Jelikož je položka 61 pod prací na montáž kolen, soudíme že tato položka měla být koleno kanalizační DN 150, zvláště když tato položka ve VV chybí.

Odpověď č. 2

Byla opravena duplicitní položka 61 a tato položka nahrazena správnou položkou.  
61 M 286171820 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150 kus 7,000

Dotaz č. 3

V objektu SO1 Kanalizace by podle našeho názoru měly mít položky 51 a 52, jedná se o montáž a materiál kolena DN 200 45°, množství 19 ks místo 14 ks.

Odpověď č. 3

Bylo opraveno množství kusů materiálu u položek 51 a 52 na 19 ks.  
51 K 877350410 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200 kus 19,000  
52 M 286171830 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200 kus 19,000

V Kolíně dne 13.10.2017

**Jana Ontlová DiS., v.r.**