



TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.1 – 02/2018

OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN OPRAVY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR REVIZE R.1

Přílohy části dokumentace:	D.1.1.a-001	Technická zpráva – dodatek, revize	R.1
	D.1.1.b-001	Půdorys 1.NP – navrhovaný stav	R.1
	D.1.1.b-010	Půdorys 1.NP – stávající stav, bourání	R.1

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 8.2.2018
ZAK. Č.: 05-2015
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_001_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-001

Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA.

1.1 Identifikační údaje.

A.1.1 Údaje o stavbě.

- Název stavby: Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín
Opravy a úpravy vnitřních prostor
- Místo stavby: Kolín, Ke Hřbitovu 1540, 280 02 Kolín V.
Parcelní čísla pozemků: st.p.č. 3801, k.ú. Kolín
- Předmět dokumentace: Předmětem této dokumentace jsou opravy a úpravy vnitřních prostor zázemí obřadní síně ústředního hřbitova Kolín, umístěné na parc.č. 3801 v Kolíně.
Účelem stavebních úprav je zlepšení stavebně technického stavu vybraných prostor a změna provozního řešení v části zázemí obřadní síně s cílem zlepšení stávajícího stavu s ohledem na současné požadavky provozu.
Stavbou se nemění vzhled objektu, výška, tvar, způsob vytápění ani připojení na sítě technického vybavení.
- Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (PDSP)
dle § 110, Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Dokumentace pro výběr dodavatele (DZS)
dle vyhl. MMR 230/2012 Sb., zákon 137/2006 Sb.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi.

- Stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I., PSČ 280 02
IČO: 00235440

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.

- Hlavní projektant: Ing. Martin Outlý, O-pro servis
Kolín, Karlovo náměstí 75, PSČ 280 02
IČO: 11 42 21 31
Osvědčení o autorizaci č.: 0400421 ze dne 07.02.1994
Obor: Pozemní stavby

1.2 Účel Revize R.1

Účelem REVIZE R.1 je drobná změna dispozičního a stavebního řešení v prostoru kanceláří č. 3.02 a 3.03. Změna byla vyžádána investorem a provozovatelem stavby z důvodu aktualizace provozního řešení od doby zpracování původní projektové dokumentace v roce 2015 a z časových důvodů již nebyla zpracována do původní projektové dokumentace.

1.3 Rozsah a popis změn.

Oproti původní dokumentaci zpracované v 09/2015 (první vydání R.0) se navrhuje následující změny:

1. V dělicí příčce mezi kanceláří 3.02 a 3.03 bude proveden nový otvor pro osazení spojovacích dveří mezi oběma kancelářemi, viz nový výkres č. D-1-1b_010_R.1.
2. Do tohoto otvoru budou osazeny dveře 01/L původně uvažované jako náhrada za dvoukřídlové dveře 1600/1970 mezi původní místností pro pozůstalé 1.04 a původním zádveřím 1.02, viz nový výkres č. D-1-1b_010_R.1. Dveře 1600/1970 zůstanou na svém místě, budou však otočeny (otvírání směrem ven do chodby). Za tímto účelem bude demontována stávající zárubeň a dodána nová stejného provedení pro možnost zachování stávajících dveřních křídel. Tyto dveře jsou nově označeny jako 12/P.
3. Původní dřevěná stěna označená jako 12/-, která měla být demontována, repasována a posunuta, bude pouze demontována a nebude již nově osazována.
4. Teracová dlažba v původním zádveří 1.02 (nově označeno jako 4.01) bude lokálně+ opravena a sjednocena s dlažbou v chodbě 0.01.
5. V kanceláři 3.02 a 3.03 bude proveden kazetový minerální podhled v rastru 600/600mm. V případě že bude realizovatelný v celé ploše (otvírání oken) bude tak provedeno, jinak bude realizován pouze jako zapuštěný mezi stávající ŽB stropní trámy. Tomu se přizpůsobí typy a množství osvětlovacích těles.

1.4 Upozornění.

Navrhované změny v této REVIZI R.1 nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Dodavatel v rámci své nabídky tyto změny zahrne jako dodatek k cenové nabídce již v rámci výběrového řízení.