



VÝKAZ VÝMĚR

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
REVIZE: R.0 – 04/2018

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVICKÁ 62, KOLÍN OPRAVA STŘECHY TĚLOCVIČNY

ZPRACOVAL: Ing. Jan Forejt

DATUM: 29.4.2018
ZAK. Č.: 02-2018
ARCH. SOUBOR: F-1_.doc

Příloha č.:

F.1

Paré č.:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	5.ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Oprava střechy tělocvičny	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Mnichovická 62	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	23.4.2018	Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	802	Zpracoval:		Datum:	23.4.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	5.ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Oprava střechy tělocvičny	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS
Lokalita:	Kolín, Mnichovická 62	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	23.4.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			0,00	0,20
	62	Úprava povrchů vnější			0,00	3,10
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			0,00	27,04
	713	Izolace tepelné			0,00	52,54
	764	Konstrukce klempířské			0,00	1,01
	767	Konstrukce zámečnické			0,00	0,03
	784	Malby			0,00	0,16
	90	Pomocné práce			0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	6,52
	H02	Přesun hmot HSV			0,00	0,00
	H712	Přesun hmot pro živičné krytiny			0,00	0,00
	H713	Přesun hmot pro izolace tepelné			0,00	0,00
	H764	Přesun hmot pro konstrukce klempířské			0,00	0,00
	H767	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické			0,00	0,00

Celkem: 0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		5.ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 78			
Druh stavby:		Oprava střechy tělocvičny				Začátek výstavby:		23.4.2018		Projektant:		Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS	
Lokalita:		Kolín, Mnichovická 62				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:		802				Zpracováno dne:		23.4.2018		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		0,20		
1		416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF (DF).	m2	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20		
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		3,10		
2		622397232R00	Oprava KZS s navazující omítkou v nutném rozsahu Všechny upravované okraje obkladu ETICS. Položka obsahuje: - úpravu izolantu - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm - případné připevnění talířovými hmoždinkam - zabroušení povrchu izolantu - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty - vtlačení sklotextilní tkaniny - přestěrkování celé opravované plochy - odstranění maskovací pásky - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou - nanesení fasádní omítky - odstranění maskovací pásky	m2	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,44		
3		622100050RAA	Oprava omítky stěn vnější včetně nátěru - v nutném rozsahu DET. 2 a 3	m2	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,23		
4		622312134R00	Zateplovací syst., fasáda, EPS F tl.140 mm - doplnění Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
5		632415120RT3	Potěr vyrovnávací tl. 20 mm - odbourané atiky rychleschnoucí	m2	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,41		
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	0,00	0,00		27,04		
6		712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	11,64		
7		712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP - 2x 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		11163230	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER	kg	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44		
9		712321132RZ2	Vyrovnávací vrstva do 10°, za horka nátěr asfalt. 2 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85	m2	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56		
10		712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10° přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26		
11		628522530	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Firestop modroz	m2	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5,17		
12		712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodové	m2	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26		
13		628522691	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74		
14		712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP nalepením	m2	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15		62852269	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus	m2	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91		
16		71234ZS51VD	Ukončení střechy u okapu - DET.3 včetně dodávky a montáže TWC 5, XPS, krycích lišt, desek MPF, okapnice	m	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17		71234ZS3VD	Ukončení střechy štítové stěny Det.1 včetně dodávky a montáže krycích lišt,náběhových klínů, kompres. pásky	m	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18		71234ZS52VD	Ukončení střechy u štítu - DET.2 včetně dodávky a montáže ukončovacího profilu Unidek,krycích lišt	m	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19		28348211	Chrlíč kulatý s asfaltovou manžetou TWC 50 BIT	kus	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		52,54
20		713100813R00	Odstranění tepelné izolace, PUR tl. nad 5cm	m2	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	48,02
21		713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky na lepidlo PUK	m2	1 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
22		24742210	PUK lepidlo na tepelnou izolaci	kg	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
23		28375951.A	Deska polystyrenová EPS 100 tl. 120 mm	m2	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
24		28375950	Deska polystyrenová EPS 100 tl. 100 mm	m2	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
25		28375971	Deska spádová EPS 100 spádové klíny. Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střeš.	m3	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
		764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		1,01
26		764322830R00	Demontáž oplechování okapů	m	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
27		764900030RA0	Demontáž žlabů včetně háků a kotlíků	m	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
28		764334870R00	Demontáž lemování zdí plochých střeš	m	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
29		764430850R00	Demontáž oplechování zdíva atik	m	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
30		764351ZS1R00	Žlaby z plechu lak. podokapní čtyřhranné,rš 500 mm	m	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.								
31		764352ZS2R00	Žlaby z lak. plechu podokapní půlkruhové, rš. do 500 mm	m	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.								
32		764352ZS3R00	Žlaby z lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.								
33		764908ZS1R00	Kotlík žlabový čtvercový, plech lak.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		764908ZS1RT3	Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 250 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		764908ZS1R00	Kotlík žlabový kónický vel.žlabu 150 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	0,00	0,00		0,03
36		767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			Včetně nátěru								
37		953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink.								
		784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,16
38		784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		90	Pomocné práce				0,00	0,00	0,00		0,00
39		900000ZS5VD	Pomocné a ochranné konstrukce pro opravu zastřešení	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,00
40		946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracovní výška 8,3 m								
41		946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m	den	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracovní výška 8,3 m								
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
42		979990143R00	Poplatek za skládku - PUR a KZS	t	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		979990121R00	Poplatek za skládku - asfaltové pásy	t	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		6,52
50		965045ZS	Dočištění povrchu po odstranění střešního pláště	m2	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
51		978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 150 mm	m	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47
			Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému (omítka, stěrka, síťovina,kotvy, izolant) včetně systémových lišt. Obsah prací: - rozřezání povrchu na čtverce - odstranění omítky s tepelnou izolací - odstranění kotev izolantu - odstranění lepidla bez začistění nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu) V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru.								
52		962042321R00	Bourání zdíva atik	m3	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	5,33

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		H02	Přesun hmot HSV				0,00	0,00	0,00		0,00
53		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H712	Přesun hmot pro živičné krytiny				0,00	0,00	0,00		0,00
54		998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	8 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H713	Přesun hmot pro izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00
55		998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H764	Přesun hmot pro konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,00
56		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H767	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické				0,00	0,00	0,00		0,00
57		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem:		0,00		

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		5.ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN		Objednatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 78	
Druh stavby:		Oprava střechy tělocvičny		Projektant:		Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS	
Lokalita:		Kolín, Mnichovická 62		Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:		23.4.2018	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	
1		416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2		10,69	
			Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF (DF).		1,9*4,75	9,03	
					0,725*2,3	1,67	
2		622397232R00	Oprava KZS s navazující omítkou v nutném rozsahu	m2		10,88	
			Všechny upravované okraje obkladu ETICS. Položka obsahuje: - úpravu izolantu - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm - případné připevnění talířovými hmoždinkami - zabroušení povrchu izolantu - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty - vtlačení sklotextilní tkaniny - přestěrkování celé opravované plochy - odstranění maskovací pásy - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou - nanesení fasádní omítky - odstranění maskovací pásy		0,3*21,3	6,39	
					0,3*2,6	0,78	
					0,3*12,35	3,71	
3		622100050RAA	Oprava omítky stěn vnější včetně nátěru - v nutném rozsahu	m2		22,22	
			DET. 2 a 3		0,3*19,4	5,82	
					0,3*34,25	10,28	
					0,3*20,4	6,12	
4		622312134R00	Zateplovací syst., fasáda, EPS F tl.140 mm - doplnění	m2		1,17	
			Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.		0,45*2,6	1,17	
5		632415120RT3	Potěr vyrovnávací tl. 20 mm - odbourané atiky rychleschnoucí	m2		12,05	
					0,3*19,2	5,76	
					0,3*20,95	6,29	
6		712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2		727,50	
			z ploch jednotlivě nad 20 m2		727,5	727,50	
7		712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP - 2x	m2		1 460,00	
			1 x nátěr - materiál ve specifikaci		730+730	1 460,00	
8		11163230	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER	kg	219+219	438,00	
9		712321132RZ2	Vyrovnávací vrstva do 10°, za horka nátěr asfalt.	m2		730,00	
			2 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85		730	730,00	
10		712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10° přitavením	m2		730,00	
			1 vrstva - materiál ve specifikaci		730	730,00	
11		628522530	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Firestop modroz	m2		940,50	
					825	825,00	
					;ztratiné 14%; 115,5	115,50	
12		712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově	m2		730,00	
13		628522691	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2		832,20	
					730	730,00	
					;ztratiné 14%; 102,2	102,20	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
14		712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP nalepením	m2	730	730,00
15		62852269	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus	m2		832,20
					730	730,00
					;ztratné 14%; 102,2	102,20
16		71234ZS51VD	Ukončení střechy u okapu - DET.3	m		57,48
			včetně dodávky a montáže TWC 5, XPS, krycích lišt, desek MPF, okapnice		34,25+11,999+3,5+4,926+2,8	57,48
17		71234ZS3VD	Ukončení střechy štítové stěny Det.1	m		12,35
			včetně dodávky a montáže krycích lišt,náběhových klínů, kompres. pásky		12,35	12,35
18		71234ZS52VD	Ukončení střechy u štítu - DET.2	m		40,70
			včetně dodávky a montáže ukončovacího profilu Unidek,krycích lišt		19,4+21,3	40,70
19		28348211	Chříč kulatý s asfaltovou manžetou TWC 50 BIT	kus	23+14	37,00
20		713100813R00	Odstranění tepelné izolace, PUR tl. nad 5cm	m2	727,5	727,50
21		713141125R00	Izolace tepelná střech, desky na lepidlo PUK	m2		1 478,30
					730*2	1 460,00
					18,3	18,30
22		24742210	PUK lepidlo na tepelnou izolaci	kg	219	219,00
23		28375951.A	Deska polystyrenová EPS 100 tl. 120 mm	m2		744,60
					730	730,00
					;ztratné 2%; 14,6	14,60
24		28375950	Deska polystyrenová EPS 100 tl. 100 mm	m2		744,60
					730	730,00
					;ztratné 2%; 14,6	14,60
25		28375971	Deska spádová EPS 100 spádové klíny. Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech.	m3	2,72	2,72
26		764322830R00	Demontáž oplechování okapů	m	57,325	57,33
27		764900030RA0	Demontáž žlabů včetně háků a kotlíků	m	34,25+2,65+11,999+3,5+4,92	57,33
28		764334870R00	Demontáž lemování zdí plochých střech	m	12,35	12,35
29		764430850R00	Demontáž oplechování zdiva atik	m	20,95+19,2	40,15
30		764351ZS1R00	Žlaby z plechu lak. podokapní čtyřhranné,rš 500 mm	m		20,55
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.		12+3,5+5,05	20,55
31		764352ZS2R00	Žlaby z lak. plechu podokapní půlkruhové, rš. do 500 mm	m		34,25
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.		34,25	34,25
32		764352ZS3R00	Žlaby z lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m		2,80
			Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.		2,8	2,80
33		764908ZS1R00	Kotlík žlabový čtvercový, plech lak.	kus	2	2,00
34		764908ZS1RT3	Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 250 mm	kus	2	2,00
35		764908ZS1R00	Kotlík žlabový kónický vel.žlabu 150 mm	kus	1	1,00
36		767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg		545,92
			Včetně nátěru		1,6*12,9	20,64
					2,325*15,8*8	293,88
					2,15*10,4*7	156,52
					(2,85+2,1+2,25)*10,4	74,88
37		953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus		36,00
			V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink.		2*9*2	36,00
38		784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	335+200+85	620,00
39		900000ZS5VD	Pomocné a ochranné konstrukce pro opravu zastřešení	Celek	1	1,00
40		946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada		1,00
			pracovní výška 8,3 m		1	1,00
41		946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m	den		5,00
			pracovní výška 8,3 m		5	5,00
42		979990143R00	Poplatek za skládku - PUR a KZS	t	48,015+0,466	48,48
43		979990121R00	Poplatek za skládku - asfaltové pásy	t	11,64	11,64
44		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,64+48,015+0,813+6,523	66,99
45		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10*66,99	669,90
46		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	66,99	66,99

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
47		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	66,99	66,99
48		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2*66,99	133,98
49		979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	5,3298+0,7275	6,06
50		965045ZS	Dočištění povrchu po odstranění střešního pláště	m2	727,5	727,50
51		978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 150 mm	m		33,30
			Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému (omítka, stěrka, síťovina, kotvy, izolant) včetně systémových lišt. Obsah prací: - rozřezání povrchu na čtverce - odstranění omítky s tepelnou izolací - odstranění kotev izolantu - odstranění lepidla bez začištění nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu) V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru.		12,35+20,95	33,30
52		962042321R00	Bourání zdiva atik	m3	0,3*0,2*(21,05+19,3)	2,42
53		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	0,167+3,096	3,26
54		998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	8547,21	8 547,21
55		998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6232,21	6 232,21
56		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	463,04	463,04
57		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	273,6	273,60

Poznámka: