

KONVENCE ZNAČENÍ VÝŠKOVÝCH KÓT

201,25 - NOVÁ ÚROVEŇ TERÉNU
201,18 - PŮVODNÍ ÚROVEŇ TERÉNU


POZNÁMKA :

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NEJSOU ZAKRESLENY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PARKOVACÍHO AUTOMATU V ULICI SMETANOVA PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE AUTOMAT INSTALOVÁN ZPĚT NA PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ
- NS - STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA BUDE V DÉLCE 7 550mm PONECHÁNA DO ÚROVNĚ +209,85 (PŮVODNÍ ÚROVEŇ DNA NIKY), BUDE OPATŘENA GABIONOVÝM OBKLADEM TL. 120mm NAD TUTO PONECHANOU STĚNU BUDE ZHOTOVENA NOVÁ GABIONOVÁ STĚNA TL. 500mm DO ÚROVNĚ +210,85
- G1 - GABIONOVÉ KOŠE TL. 500mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 63-125), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×50mm
- G2 - GABIONOVÝ OBKLAD TL. 120mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 32-63), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×37,5mm

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA A NOVÝ GABIONOVÝ OBKLAD TL. 120mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 32-63), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×37,5mm, CELKOVÁ TL. STĚNY VČETNĚ OBKLADU 640mm
- NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA Z GABIONOVÝCH KOŠŮ TL. 500mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 63-125), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×50mm
- NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA Z GABIONOVÝCH KOŠŮ TL. 640mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 63-125), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×50mm
- NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA Z GABIONOVÝCH KOŠŮ TL. 300mm, VÝPLŇ Z LOMOVÉHO KAMENE (FR. 63-125), ODSŤÍN ŠEDÁ, VELIKOST OKA 100×50mm

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEMÍSTĚNÉ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉ, WIFI



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	A ZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel. 321 728 755	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	04/2018
SMETANOVA 764 - POLIKLINIKA - - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 5503, poz. parc. č. 2809/5			Č.ZAK.	CT17 - 23
			FORMÁT	3×A4
OBSAH			MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
SO-02 OPĚRNÉ STĚNY - PŮDORYS			1:100	CT1723 - R23A