

PŮDORYS






SCHÉMA 1:1000



PŮDORYS ZÁHONOVÉHO TRUHLÍKU



POZNÁMKA :


- SV - STŘEŠNÍ VPUŠŤ S GUMOVOU MANŽETOU  
VPUŠŤ PŘEKRYT DVOJITOU VRSTVOU GEOTEXTILIE 300g/m<sup>2</sup> V PLOŠE 1×1m  
NA VPUŠŤ JE NAPOJENO POTRUBÍ Ø0,5m VLOŽENÉ V PRŮRAZU
- KZ - CHRÁNIČKA PVC POTRUBÍ Ø80mm DL. 900mm  
(PRO PROSTUP KAPĚNKOVÉ ZÁVLAHY)
- OT - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI OCELOVÝMI TRNY Ø10mm, 2ks/m

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300mm Z BETONOVÝCH TVÁRNIC S VÝPLNÍ Z BETONU C16/20 NA MALTU MC10
- BETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON C16/20
- ZÁSYP ZEMINOU
- POJEZDOVÁ DLAŽBA (BETONOVÁ)
- KAČÍREK FR. 16-32
- ROSTLÝ TERÉN

KONVENCE ZNAČENÍ VÝŠKOVÝCH KÓT

- 201,25 - NOVÁ ÚROVEŇ TERÉNU
- 201,18 - PŮVODNÍ ÚROVEŇ TERÉNU



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	
SMETANOVA 764 - POLIKLINIKA - - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 5503, poz. parc. č. 2809/5			04/2018	
			Č.ZAK.	
			CT17 - 23	
			FORMÁT	
			2×A4	
OBSAH			MĚŘÍTKO	
SO-03.3 ÚPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ - POLIKLINIKA			Č.VÝKRESU	
PŮDORYS			CT1723 - R04	
			1:100	