



01018/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 906/2018

Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)



a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
sídlo Trídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený [REDACTED]
IČ 25148117
DIČ CZ25148117
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon [REDACTED]
fax [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Po odhalení podkladu v místě, kde má být umístěna gabionová zídka, bylo zjištěno, že inženýrské sítě jsou v hloubce 40 cm. Je nutná ochrana před poškozením sítí, zahloubením na úroveň, ve které bude eliminováno riziko poškození.
2. Skladba chodníku u silnice neodpovídá projektové dokumentaci. Po stržení asfaltové vrstvy byla odhalena betonová mazanina, kterou je nutno odstranit.
3. V trase plánované gabionové zídky dochází ke kolizi se sloupem VO, který se musí posunout.
4. Stávající svod dešťové kanalizace bude doplněn o litinový lapač střešních naplavenin.
5. Při předchozích rekonstrukcích povrchů docházelo k překrývání původních vrstev novou vrstvou a tím k navýšení nivelety chodníku. V návaznosti na tuto skutečnost byla pod povrchem objevena původní historická profilace podezdívky objektu. Tato profilace je ze 60 % zachovaná a nepoškozená. Zbylou část je nutné obnovit.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 22.06.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava předprostoru ZŠ Ovčárecká v Kolině. Cílem této investiční akce je zvelebit prostor a co nejvíce oddělit rušnou komunikaci od chodníku. V rámci úpravy prostoru dojde k opravě pěších komunikací, k výměně a doplnění mobiliáře, zvelebení travnatých ploch a doplnění záhonů s travinami a pnoucími rostlinami. Mezi komunikací a chodníkem bude stávající ocelové zábradlí nahrazeno gabionovou stěnou.

Po stržení asfaltové vrstvy chodníku byla odhalena betonová mazanina, která se musí odstranit. Je nutná ochrana sítí v místě pod gabionovou zídkou. V trase plánované gabionové zídky dochází ke kolizi se sloupem VO, který se musí posunout. Stávající svod dešťové kanalizace bude doplněn o litinový lapač. Historická profilace podezdívky školy bude obnovena.

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 906/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.380.923,61 Kč
DPH 21 %	289.993,96 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.670.917,57 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	140.608,43 Kč
Méněpráce bez DPH	69.858,66 Kč
Cena díla dle SOD 906/2018 bez DPH	1.380.923,61 Kč
Vícepráce bez DPH	140.608,43 Kč
Méněpráce bez DPH	- 69.858,66 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.451.673,38 Kč
DPH 21 %	304.851,41 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.756.524,80 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele. Termín ukončení stavebních prací je nutno prodloužit z důvodu nepředvídatelných stavebních prací.

Termín ukončení stavebních prací: 28.09.2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

16. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele odstoupit od této smlouvy v případě, že nedojde ke schválení V. rozpočtového opatření města Kolína na ZM dne 24.09.2018 zahrnující cenu díla dle této smlouvy.

17. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

18. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.08.2018, usnesení č. 5419/148/RM/2018.

V Kolíně dne *27.09.2018*

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakusan
starosta města



V Kolíně dne *25.09.2018*

za zhotovitele:



W. Sed

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Místo: Kolín

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		70 749,77	
	Stavební práce	50 122,57	60 648,31
	Ochrana kabelového vedení VO	20 627,20	24 958,91

Vícepráce celkem

140 608,43

Méněpráce celkem

-69 858,66

Celkme

70 749,77

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt: Stavební práce

Místo: Kolín

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 122,57

Zemní práce pro přeložky

6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	9,050	697,67	6 313,95
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	9,050	196,51	1 778,43
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	9,050	267,44	2 420,35
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	76,000	20,35	1 546,51
			Zához kabelové rýhy	m ³	9,050	104,70	947,54
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	9,050	19,53	176,79
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,840	116,28	1 841,86

Tl. podkladového betonu průměrně + 10 cm

32	K	965042141_02	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ² (ODSTRANĚNÍ LOŽNÍ VRSTVY) 169,8*0,1	m ³	16,980	2 767,44	46 991,16
30	K	961044111_02	Bourání základů z betonu prostého(ZÁKLADY gabionové zdi)	m ³	0,480	3 197,67	1 534,88
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,356	174,42	6 515,58
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,356	52,09	1 945,99
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	373,560	13,14	4 908,40
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	37,356	348,84	13 031,16

Lapač střešních splavenin

	K	877265	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z litiny v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	1,000	148,00	148,00
	K	552441	lapač střešních splavenin DN 125 - litina, vč. úpravy trubního vedení svodu	kus	1,000	4 120,00	4 120,00

30 cm záhon - dlažba

1	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (S4)	m ²	13,200	148,84	1 964,65
2	K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m ² (S4)	m ²	13,200	296,51	3 913,95
3	M	592453140_02	dlažba skladebná betonová základní 15x30x8 cm přírodní (S4)	m ²	13,464	406,98	5 479,53

Odvodnění

21	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	-42,000	237,21	-9 962,79
22	M	286113170	trubka kanalizační plastová KG - DN 200x1000 mm SN4	kus	-42,000	406,98	-17 093,02

30 cm záhon

33	K	181301106	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	-1,320	134,88	-178,05
34	M	103611010	zemina pro terénní úpravy - ornice (DOPLNĚNÍ ORNICE - ZÁHONY)	t	-1,848	609,30	-1 125,99
17	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hmkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	-88,000	17,91	-1 575,81
18	K	183111213	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	-88,000	30,93	-2 721,86
21	M	005003	Popínavé rostliny - P1	ks	-88,000	104,65	-9 209,30
22	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-13,200	33,72	-445,12
23	M	693112150	geotextilie netkaná 300 g/m ²	m ²	-13,200	30,23	-399,07
24	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-13,200	37,21	-491,16
25	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	-1,360	881,40	-1 198,35
23	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku se zřízením lože, do lože z betonu prostého (OCELOVÝ OBRUBNÍK)	m	-44,600	168,60	-7 519,77
24	M	592005	obrubník z ocelové pásoviny tl. 4mm, v. 200 mm s navařenými trny	m	-44,600	284,88	-12 705,81

Vývěška

41	M	749101070_07	IT - Informační tabule	kus	-1,000	5 232,56	-5 232,56
	R		Oprava stávající informační tabule	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

Tl. podkladového betonu průměrně + 10 cm

	K	R	Oprava profilace podezdívky	m ²	6,900	1 725,00	11 902,50
--	---	---	-----------------------------	----------------	-------	----------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVCÁRECKÁ_VARIANTA B

OPRAVA

PŘEHNPR

Objekt:

Stavební práce

Ochrana kabelového vedení VO

Místo:

Kolín

Datum:

07.08.2018

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže								
1	CYKY J 4x16 mm ² + chránička DN63	m	44,00	0,00	0,00	38,00	1 672,00	1 672,00
2	vedení FeZn-D10 (0,63 kg/m)	kg	44,00	0,00	0,00	32,00	1 408,00	1 408,00
3	SP svorka připojovací, 1 šroub	ks	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00
4	SS svorka spojovací + antikor. nátěr	ks	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00
5	stožárová svorkovnice SR 721-27 Z/Cu, kryt IP20, poj. patrona 6A	ks	1,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00
6	světlo výboj. SON-T 100W	ks	1,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
7	stožár 10 m - 133/89/60 uliční bezpaticový	ks	1,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
8	výložník 1 - 1500 Z přímý	ks	7,00	0,00	0,00	425,00	2 975,00	2 975,00
9	podružný materiál	kpl.	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
Elektromontáže - celkem					50,00		8 801,00	8 851,00
Zemní práce								
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. 700x700x1100mm Beton B								
10	D 300x1500 mm	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	560,00	560,00	2 810,00
11	kabel, žlab ZEKAN 4	m	6,00	488,00	2 928,00	125,00	750,00	3 678,00
12	folie výstražná šířka 33cm	m	44,00	3,80	167,20	4,00	176,00	343,20
Zemní práce - celkem					5 178,00		1 310,00	6 831,20
Hodinové zúčtovací sazby								
13	vysokozdvíhací plošina	hod	2,00	0,00		680,00	1 360,00	1 360,00
14	autojeřáb do výšky 12m	hod	2,00	0,00		1 020,00	2 040,00	2 040,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem					0,00		3 400,00	3 400,00
Demontáže								
15	stožár osvětlovací do 10m	ks	1,00	0,00		920,00	920,00	920,00
16	výložník na stožár 1 - ramenný	ks	1,00	0,00		225,00	225,00	225,00
17	světlo výbojkové venkovní na výložník	ks	1,00	0,00		225,00	225,00	225,00
18	elektrovýbroj stožárů do 2 okruhů	ks	1,00	0,00		175,00	175,00	175,00
Demontáže - celkem					0,00		1 545,00	1 545,00
celkem bez DPH:					5 228,00		15 056,00	20 627,20