

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem  
**„Kolín, rozšíření komunikace v ulici K Vinici“**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den, chtěl bych se k tomuto výběrovému řízení dotázat, kdo bude před zahájením stavby řešit přeložky CETIN a ČEZ jak se píše v zadávací dokumentaci a v technické zprávě. V rozpočtu na to nejsou položky, ani ve výkresu nejsou naznačené. S ohledem na malou hloubku výkopů, zda se budou přeložky vůbec realizovat. Děkuji za odpověď.

**Odpověď č. 1:**

Přeložky CETIN A ČEZ budou řešeny v režii města Kolína a dotčené společnosti, z tohoto důvodu nejsou uvedeny v rozpočtu. Přeložky je nutné realizovat před zahájením zakázky nebo alespoň v souběhu prací, od této skutečnosti bude odvozeno zahájení stavebních prací.

**Dotaz č. 2:**

Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí odkopávky pro realizaci nové komunikace a chodníku.

Pro realizaci nové komunikace a chodníku je třeba:

Pol.č.14 Podklad ze štěrkodrti tl. 15cm –  $2 \cdot 360,4 \cdot 0,15 = 354,06 \text{ m}^3$

Pol.č.16,19,20 Asfaltové vrstvy v tl. 15cm –  $1 \cdot 117 \cdot 0,15 = 167,55 \text{ m}^3$

Pol.č. 15 Podklad ze štěrkodrti tl. 20cm –  $671,1 \cdot 0,2 = 134,22 \text{ m}^3$

Pol.č.21 Kladení dlažby betonové tl. 60mm vč. ložní vrstvy –  $671,1 \cdot 0,1 = 67,11 \text{ m}^3$

Celkové množství odkopu potřebné pro komunikaci a chodník .....  $722,94 \text{ m}^3$

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto odkopávky:

Pol.č. 11 Rozebrání dlažeb –  $785,4 \cdot 0,1 = 78,54 \text{ m}^3$

Pol.č. 9 Odstranění podkladů z kameniva těženého v tl. 200 mm –  $785,4 \cdot 0,2 = 157,08 \text{ m}^3$

Pol.č. 2 Odkopávky a prokopávky v hor. tř.3 –  $325,8 \text{ m}^3$

Celkové množství odtěženého materiálu .....  $561,42 \text{ m}^3$

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že ve výkazu výměr chybí cca  $161,52 \text{ m}^3$  odkopávek.

Žádáme o vysvětlení.

**Odpověď č. 2:**

Celková výška konstrukce nové části komunikace je  $0,45 \text{ m}$  ( $0,04+0,06+0,05+2 \cdot 0,15$ ). Z této výšky je položkou 9 odebráno  $0,2 \text{ m}$  jako podklad pod stávajícím chodníkem (zbytek chodníku -  $0,1 \text{ m}$  je nad úrovní stávající komunikace). Zbývá tedy cca  $0,3 \text{ m}$  tj. uváděný přibližný výpočet v pol 14. Položky 16, 19 a polovina 20 (s výškou celkem  $0,15 \text{ m}$ ) již tedy nemají zemní práce, neboť jsou součástí odstraněné vrstvy  $0,2 \text{ m}$  v pol. 9. Ostatní výpočet v položkách 15 a 21 dotazu zhruba souhlasí.

Všechny zemní práce jsou zahrnuty v pol 2.

Berte toto prosím na vědomí.