

Ze dne: 17.06.2019  
Číslo jednací: O19070094465  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
Fax: 321712326  
E-mail: jiri.funda@vodoskolin.cz  
Datum: 25.06.2019

VODOS s.r.o.  
Legerova č.p. 21  
280 02 Kolín III

### **Štítary u Kolína, parc. č. 608/3, Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín Štítary (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

Rekonstrukce čerpací stanice ČS K Rybníku bude realizována dle předložené PD.  
Přeložka vodovodního řadu bude realizována z potrubí PE 100 RD DN 160 v celkové délce 11,7 m.  
Splaškové odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací z potrubí PP UR DN 300,400 a 500.  
Požadujeme vystrojení ČS čerpadly Hidrostat. Dále bude zabezpečen přenos dat REDISP.  
Požadujeme použití litinových poklopů 40t.

#### **Činnosti před realizací:**

- Před zahájením zemních prací bude společnosti VODOS, s.r.o. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Společnosti VODOS, s.r.o. (Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz) bude v předstihu nejméně 30 dní před požadovaným zahájením odstávky písemně zaslán k odsouhlasení harmonogram stavby s časovým vyznačením odstávek jednotlivých stávajících objektů.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti VODOS, s.r.o. Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz, Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti VODOS, s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní řešení odvádění odpadních vod z dané lokality.

#### **Činnosti v průběhu realizace:**

- Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti VODOS, s.r.o.
- Zhotovitel rekonstrukce bude odstávky jednotlivých objektů provádět jen se souhlasem odpovědné osoby provozovatele Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (zápis do stavebního deníku).

- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
  - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnost VODOS, s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz, Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolín.cz.
  - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
    - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
    - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností VODOS, s.r.o.. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
    - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.
- Vodovodní řady a objekty:**
- o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
  - o Doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.
  - o Vypracované doplnění provozního řádu vodovodu odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností VODOS, s.r.o.
- Kanalizační stoky a objekty:**
- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].  
Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností VODOS, s.r.o.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda  
technický pracovník