



00237/2019

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 268/2019

### Smluvní strany



MKOLP002EKE I

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** HALKO stavební společnost, s.r.o.  
sídlo Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I  
zastoupený [REDACTED]  
IČ 43090150  
DIČ CZ43090150  
bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 1412058/0300  
telefon [REDACTED]  
fax [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16.01.1992  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

#### 1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Při výkopových pracích na hlavním řadu kanalizace byly objeveny kanalizační přípojky, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Toto potrubí je nutné napojit na nový kanalizační řad, aby nedošlo k úniku odpadních vod, kontaminaci okolí a následnému propadu komunikace. Potrubí je nutné odkopat po obrubník vozovky.
2. Při napojení kanalizace do hlavního řadu v ul. Okružní, byla upřesněna trasa napojení do stávajícího bodu dle správce. Nutno provést navýšení rozsahu zemních prací.
3. Pro funkčnost díla je nutné provést nové napojení stávajících dešťových svodů do kanalizace.

## 2. Upravené články SOD

### IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce kanalizační stoky AII v ul. Horského, Kolín**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 25.02.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy. V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci kanalizační stoky All včetně přípojovacích šachet a dále bude provedena rekonstrukce uličních vpustí.

Při výkopových pracích na hlavním řadu kanalizace byly objeveny kanalizační přípojky, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci a je nutné je napojit. Byla upřesněna trasa napojení v ul. Okružní. Nové napojení stávajících dešťových svodů do kanalizace.

### VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 268/2019 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	3.896.157,83 Kč
DPH 21 %	818.193,14 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>4.714.350,97 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	280.648,70 Kč
Méněpráce bez DPH	- 23.941,63 Kč
Cena díla dle SOD 268/2019 bez DPH	3.896.157,83 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4.097.076,98 Kč
Vícepráce bez DPH	280.648,70 Kč

Měněpráce bez DPH	- 23.941,63 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4.353.784,05 Kč
DPH 21 %	914.294,65 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>5.268.078,70 Kč</b>

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

### 3. Závěrečná ujednání

#### XI. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

16. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: změnový list

#### Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15.07.2019, usnesení č. 1172/28/RM/2019.


V Kolíně dne 15. 07. 2019  
.....

V Nové Vsi I dne 15. 7. 2019  
.....

za objednatele:



Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



*Handwritten mark*

Objednatel:  
město Kolín  
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:  
HALKO stavební společnost s.r.o.  
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

1 datum předložení objednateli ke schválení: 28.06.2019  
2 Po schválení tohoto změnového listu objednatel  
3 bude mezi smluvními stranami sepsán Dodatek k SoD. **ZMĚNOVÝ LIST Č.: 2**

4 Název stavby: Rekonstrukce kanalizační stoky AII v ul. Horského, Kolín  
Objekt: SO Komunikace, SO Kanalizace  
5 Název ZL: Komunikace - vícepráce č.1, Kanalizace - méněpráce č.1, vícepráce č. 2  
6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. objednatele: 268/2019, č. zhotovitele: 05/19, ze dne 26. 3. 2019, Dodatek č.1 ze dne 21.6.2019

### STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM	Stručný popis změny viz řádek č.18
7 Celková cena dle původní SoD:	3 896 157,83	818 193,14	4 714 350,97	
9 1 ze dne:	200 919,15	42 193,02	243 112,17	
10 ze dne:				
11 Změny schválené před tímto ZL:		0,00	0,00	
12 ze dne:		0,00	0,00	
13 ze dne:		0,00	0,00	
14 ze dne:		0,00	0,00	
15 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	4 097 076,98	860 386,17	4 957 463,15	
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	200 919,15	0,00	200 919,15	sazba DPH: 21%
16 Termín dokončení dle původní SoD č. objednatele: 268/2019, č. zhotovitele: 05/19:				21.06.2019
17 Aktuální termín dokončení dle uzavřeného dodatku č.: 1				19.07.2019

### NÁVRH ZMĚNY:

SoD  
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD				Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**			
SO Komunikace - vícepráce č.1: 1) rozšíření úpravy stávající komunikace v místě šachty "50" vč. zemních prací 2) výšková úprava uličních vstupů - 5ks SO Kanalizace - méněpráce č.1: 1) zřízení kanalizační šachty "55" z bet. dílců vč. zemních prací SO Kanalizace - vícepráce č.2: 1) rozšíření výkopových prací v úseku "50 - 51" 2) zřízení domovních připojek - 2ks vč. odbočky do nového kanalizačního řádu DN 500 vč. zemních prací 3) zřízení domovních připojek - 4ks vč. odbočky do nového kanalizačního řádu DN 200 vč. zemních prací (zavezené příčlovky) 4) zřízení monolitického dna a stěn kanalizační šachty "50" 5) napojení nového potrubí DN 500 do stávající kanalizační šachty "55" 6) napojení stávajících dešťových svodů do domovních revizních šachet - 23ks 7) napojení stávajícího kanalizačního řádu DN 400 (vč. bet. vyplnění) do nového kanalizačního řádu DN 500 vč. obetonování							
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (KČ)	CELKEM	KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM
19 Komunikace	vícepráce č.1	83 295,89	17 492,14	100 788,03	83 295,89	17 492,14	100 788,03
20 Kanalizace	méněpráce č.1	59 354,26	12 464,39	71 818,65	59 354,26	12 464,39	71 818,65
22 Kanalizace	vícepráce č.2	197 352,81	41 444,09	238 796,90	256 707,07	53 908,48	310 615,55
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 CELKEM návrh ZL (KČ):		256 707,07	53 908,48	310 615,55	4 353 784,05	914 294,65	5 268 078,70

Celková ZMĚNA % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 11,75% 457 626,22 96 101,51 553 727,73

#### Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Komunikace - vícepráce č. 1 - oceněný soupis víceprací	Ing. Jana Friedrichová	28.06.2019
2	Kanalizace - méněpráce č. 1 - oceněný soupis méněprací	Ing. Jana Friedrichová	28.06.2019
3	Kanalizace - vícepráce č. 2 - oceněný soupis víceprací	Ing. Jana Friedrichová	28.06.2019
4			

31 Vliv na termín dokončení: NE Nový termín dokončení (návrh): --

Za zhotovitele: HALKO stavební společnost, s.r.o. Kontrola správnosti za objednatele: město Kolín  
 dne: 28.06.2019 podpis dne: 08.07.2019 podpis dne: 08.07.2019 podpis

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín

**Objekt:** Kanalizace - méněpráce č.1

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**-22 557,91**

### 1 Zemní práce

**-1 643,16**

5	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-2,816	230,00	-647,68
							-((2,00*0,60*(2,18-0,50))+ (2,00*2,00*0,20)) "rozšíření výkopu v místě Š5"
						-2,816	
						Součet	-2,816
6	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-0,845	23,20	-19,60
						-2,816*0,3	-0,845
7	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-2,256	47,60	-107,39
						-(2*0,60*(2,38-0,50)) "rozšíření výkopu v místě Š5"	-2,256
						Součet	-2,256
8	R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-2,256	13,50	-30,46
9	R	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-2,256	24,80	-55,95
						-(2*0,60*(2,38-0,50)) "rozšíření výkopu v místě Š5"	-2,256
						Součet	-2,256
10	R	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-2,256	5,40	-12,18
11	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,816	44,30	-124,75
16	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2,816	54,30	-152,91
20	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,816	14,90	-41,96
21	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,816	79,50	-223,87
22	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysitem, uložené do 3 m	m3	-2,816	80,40	-226,41

### 8 Trubní vedení

**-20 110,00**

57	R	894411312R	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	1 940,00	-1 940,00
							-1 "Š5"
						-1,000	
58	592	59224313R	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	kus	-1,000	821,00	-821,00
62	R	894412412R	Osazení betonových dílců pro šachty skruží	kus	-1,000	2 026,00	-2 026,00
							-1 "Š5"
						-1,000	
63	592	59224320R	konus šachetní betonový 100-63/58/12 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	1 374,00	-1 374,00
64	R	894414112R	Osazení betonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,000	3 123,00	-3 123,00
							-1 "Š5"
						-1,000	
70	R	894414213R	Osazení těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	-2,000	105,00	-210,00
							-2 "Š5"
						-2,000	
72	592	59224349R	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	-2,000	183,00	-366,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	R	894811153	Revizní šachta z PP, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	-1,000	5 745,00	-5 745,00
81	R	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	-1,000	258,00	-258,00
83	R	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,000	436,00	-436,00
84	286	28661777	<i>poklop šachtový litinový 425/12,5t do teleskopu</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>1 296,00</i>	<i>-1 296,00</i>
86	286	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>2 515,00</i>	<i>-2 515,00</i>

**998 Přesun hmot -804,75**

95	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,907	164,00	-804,75
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

**OST Ostatní -1 383,72**

97	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-5,322	260,00	-1 383,72
			-2,816*1,89		-5,322		

**Celkem -23 941,63**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín

**Objekt:** Kanalizace - vícepráce č.2

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**189 683,07**

### 1 Zemní práce

**72 662,45**

4	R	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí 11,55*2	m3	23,100	215,20	4 971,12
					23,100		
5	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (1,2*6,5*2,5)*2 45*(2,5-0,5)-(1,4*10,5*(2,06-0,5)) Součet	m3	106,068	230,00	24 395,64
					39,000		
					67,068		
					106,068		
6	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 106,068*0,3	m3	31,820	23,20	738,22
					31,820		
7	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m (2,2*3,5*2)*2 ((5-1,4)*(2,06-0,5))*2 Součet	m2	42,032	47,60	2 000,72
					30,800		
					11,232		
					42,032		
8	R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	42,032	13,50	567,43
11	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	106,068	44,30	4 698,81
13	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,608	98,70	1 540,51
14	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 106,068-90,46	m3	15,608	196,50	3 066,97
					15,608		
15	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 15,608*5	m3	78,040	15,50	1 209,62
					78,040		
16	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	106,068	54,30	5 759,49
18	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,608	54,30	847,51
20	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,608	14,90	232,56
21	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 106,068-1,56-(9,58+4,5)	m3	90,428	79,50	7 189,03
					90,428		
22	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	90,428	80,40	7 270,41
23	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (1,2*6,5*0,6)*2+4,5 -(0,1*0,1*3,14*3,5)*2 Součet	m3	13,640	181,00	2 468,84
					13,860		
					-0,220		
					13,640		
24	583	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál 13,64*1,78	t	24,279	235,00	5 705,57
					24,279		

### 2 Zakládání

**1 862,75**

25	R	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,250	703,00	175,75
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 0,35*2	m3	0,700 0,700	2 410,00	1 687,00

**4 Vodorovné konstrukce 1 096,68**

33	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (1,2*6,5*0,1)*2	m3	1,560 1,560	703,00	1 096,68
----	---	-----------	---	----	----------------	--------	----------

**8 Trubní vedení 105 463,00**

35	R	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	21,000	119,00	2 499,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3\*2 6,000  
3\*4 "zdvojení přípojky z VP1" 12,000  
3 "prodloužení přípojky k č.p.627" 3,000  
Součet 21,000

38	286	28617269R	sek trubka kanalizační SN 12, dl. 1,00 m, DN 200	m	5,000	1 156,00	5 780,00
39	286	28617270R	sek trubka kanalizační SN 12, dl. 2,00 m, DN 200	m	8,000	1 674,00	13 392,00

50	R	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000	191,00	1 528,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

2\*2 4,000  
4 "zdvojená přípojka" 4,000  
Součet 8,000

51	286	28617183	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200	kus	8,000	941,00	7 528,00
----	-----	----------	---	-----	-------	--------	----------

52	R	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	191,00	1 146,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

2 2,000  
4 "zdvojená přípojka" 4,000  
Součet 6,000

53	286	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	6,000	1 919,00	11 514,00
----	-----	----------	--	-----	-------	----------	-----------

55	R	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	725,00	1 450,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

56	286	28617225	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 500/DN200	kus	2,000	7 728,00	15 456,00
----	-----	----------	---	-----	-------	----------	-----------

901	271	894201119	Dno a stěny šachet z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	kpl	1,000	3 170,00	3 170,00
-----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

902	R	899-01	Napojení nového potrubí DN 500 do stávající kanalizační šachty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

903	R	899-02	Napojení stávajících dešťových svodů (z potrubí PVC DN 150 dl. cca 1,5 m, koleno PVC DN 150 2 ks, spojka IN SITU, redukce PVC DN 150/200) do domovních revizních šachet - montáž + dodávka	kpl	23,000	1 500,00	34 500,00
-----	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------

904	R	899-03	Napojení stávajícího kanalizačního řádu DN 400 (vč. bet. vyplnění) do nového kanalizačního řádu DN 500 navrtávkou (spojka IN SITU) vč. obetonování - montáž + dodávka	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

**998 Přesun hmot 8 598,19**

95	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	52,428	164,00	8 598,19
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

**OST Ostatní 7 669,74**

97	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 15,608*1,89	t	29,499 29,499	260,00	7 669,74
----	---	-----------	---	---	------------------	--------	----------

**Celkem 197 352,81**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



**Stavba:** Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín

**Objekt:** Komunikace - vícepráce č.1

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**68 598,98**

### 1 1-Zemní práce

**7 762,50**

3	R	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	45,000	101,40	4 563,00
					60,000		
					-15,000		
					45,000		
5	R	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	45,000	56,10	2 524,50
7	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	45,000	15,00	675,00

### 5 5 - Komunikace pozemní

**42 750,00**

9	R	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	45,000	138,00	6 210,00
11	R	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	45,000	268,00	12 060,00
12	R	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	45,000	16,50	742,50
13	R	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	45,000	12,50	562,50
14	R	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	45,000	223,00	10 035,00
15	R	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	45,000	292,00	13 140,00

### 8 8 - Trubní vedení

**4 690,00**

20	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	938,00	4 690,00
					4,000		
					1,000		
					5,000		

### 997 997 - Přesun sutě

**13 396,48**

26	R	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	37,620	96,50	3 630,33
27	R	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	37,620	9,60	361,15
30	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	37,620	250,00	9 405,00

### 998 998 - Přesun hmot

**696,91**

32	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,792	59,10	696,91
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

### VRN VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**14 000,00**

### VRN9 VRN9 - Ostatní náklady

**14 000,00**

39	R	090001000	DIO.DIR prodloužení do 19.7.2019	...	0,350	40 000,00	14 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**83 295,89**