



02590/2019

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 1905001042

Číslo smlouvy: 890/2019



MKOLP002EIVJ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Mgr. Michael Kašpar, starosta

Mgr. Michael Kašpar, starosta

00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitel zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

25835661

CZ25835661

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín

číslo účtu:

6745970287/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací „**Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně**“ (dále též „dílo“), dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované projektantem **Martin Volejník**, IČO: 71556214, se sídlem LPlzeňská 215/445b, 150 00 Praha 5 – Košíře, autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0009636 ve spolupráci s **Ing. Radka Pěkná** a **Ing. David Mareček, Ph.D.**, IČO: 86788761, se sídlem 471 24 Mimoň, Smetanova 597, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT 0501040 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek zakázky „**V 00410 – Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně**“.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace:
- a) zajistit vytyčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
 - f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
 - g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
 - h) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
 - i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění;
 - j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - m) dodržet obecné podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 - n) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
 - o) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
 - p) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
 - q) vhodně zabezpečit staveniště;
 - r) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
 - s) harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele,
 - t) zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod činností objednatele, nebyla objednateli přímo způsobena škoda na majetku ani nebyla ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců nebo dalších osob.
- 2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;

- b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 3x v elektronické formě včetně všech potřebných dokladů pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu atd.)
- 2.7 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.
- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených

nemovitosti, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.

- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
- 3.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
- a) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 - b) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Předpokládaný termín zahájení stavby: | srpen 2019 |
| Požadovaná doba dokončení I etapy: | do 30. 11. 2019 |
| Požadovaná doba zahájení II etapy: | od 1. 1. 2020 |
| Požadovaná doba dokončení II etapy: | do 30. 11. 2020 |

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání

objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění – nemovitosti viz projektová dokumentace.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

10.421.424,49 Kč

DPH

2.188.499,14 Kč

cena díla včetně DPH

12.609.923,63 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
- 5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněpráci je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS v cenové hladině odpovídající poměru ceny mezi cenou nejbližší položky oceněnou v položkovém rozpočtu a cenou dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněpráci nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněpráci vznikly.
- 5.8 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněpráci dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně na konci každého kalendářního měsíce – tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených a odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 95 % z ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž zbývající část ceny díla ve výši 5 % z ceny díla bude tvořit pozastávku splatnou následujícím způsobem. Pozastávka ve výši 5% z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po předložení bankovní záruky dle čl. 13 smlouvy. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- a) Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
 - b) Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- c) Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
- d) Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109, 109a ZDPH.
- 6.3 Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Objednatel je povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - identifikační číslo a název projektu;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelům za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.10 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "Zákaz postoupit či zastavit pohledávku").

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky „**V 00410 – Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně**“) v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo

se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- 8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.13 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů (zejména zateplovací systém, střešní krytinu, výplně otvorů, materiál na klempířské výroby).
- 8.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.16 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.18 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelům.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku,

kteřé samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**.
- 11.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započeti prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.10 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
- 11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 % z fakturované částky** za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 12.7 V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Bankovní záruka

- 13.1 K zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH ve formě bankovní záruky.
- 13.2 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.
- 13.3 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu smlouvy. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1 rok od vystavení, respektive do doby dokončení díla podle toho, která skutečnost nastane dříve. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle čl. 4.3 smlouvy.
- 13.4 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 13.5 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této smlouvy.
- 13.6 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 4.3.
- 13.7 K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH ve formě bankovní záruky.
- 13.8 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.

- 13.9 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1 rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu záruční doby dle čl. 11.3 první věta.
- 13.10 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 13.11 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatелеm vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 13.12 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 11.3.
- 13.13 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní záruky použít finanční kolaterál.

14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele a zákona.
- 14.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 14.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 14.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky.
- 14.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatelem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 14.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
- 14.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 14.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 14.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 14.14 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.15 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 14.16 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 14.17 Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením radou/zastupitelstvem města na schůzi konané dne 29.7.2019 usnesením číslo 1191/30/RM/2019.
- 14.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.,

Přílohy:

1. Položkový rozpočet (výkaz výměr)


V Kolíně dne 14.8.2019

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín (IC 00235440),
ou=452119, cn=Mgr. Michael Kašpar,
sn=Kašpar, givenName=Michael,
serialNumber=P478335
Datum: 2019.08.14 10:15:25 +02'00'

za objednatele:
Mgr. Michael Kašpar
Starosta

Ve Vsetíně dne 13.8.2019



Položkový rozpočet

Zakázka: 20190610 Kolín-zámek,krov+střecha,uznatelné,ET A

Objednatel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78
28002 Kolín-Kolín I

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: H&B delta,s.r.o.
Bobrky 382
Vsetín 75501

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Rozpis ceny			Celkem
HSV			813 967,72
PSV			4 005 147,99
MON			20 000,00
Vedlejší náklady			169 369,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 008 484,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 008 484,71 CZK
Základní DPH	21 %	1 051 781,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 060 266,50 CZK

ve Vsetíně dne 18.4.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy včetně obnovy vikýřů dle historických fotografií
- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71,
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:

- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) (není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, vybudovaného pro opravu střechy (není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy", vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou, Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Filipem Kňákalem (požární bezpečnost), 2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:

- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (sopsis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostavěništní

IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;

jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály

A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			102 032,55
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			32 140,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			131 069,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 800,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			326 177,32
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			28 210,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 629,44
97	Prorážení otvorů	HSV			123 888,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 020,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 922 411,36
764	Konstrukce klempířské	PSV			263 644,33
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 583 740,30
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			75 000,00
783	Nátěry	PSV			120 352,00
M21	Elektromontáže	MON			20 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			169 369,00
Cena celkem					5 008 484,71

Položkový rozpočet

20190610 Kolín-zámek, krov-sférická, uzemnění-neuzemňované_ET A									
S:									
P. E. Číslo položky	MJ	mmol/m ²	cm ² /MJ	Celkem	hmotnost / cm ² (t)	hmotnost / cm ² (t)	hmotnost / cm ² (t)	hmotnost / cm ² (t)	hmotnost / cm ² (t)
310210811ND	m ²	0,50000	7 500,00	7 500,00	1,34064	1,34064	0	0	0
MJ: MJ Sférická a uzemňovací konstrukce Zarděla celou do 1 m ² zářivky kamenné ad předání uvnitřních kamenných koruny zářiv. A: 0,5 Zarděla celou do 1 m ² zářivky na MVC ad předání uvnitřních celých koruny zářiv. A: 0,5 Zřez korunných těles z celků 20 cm na MC 10, P20 jad ad předání uvnitřních koruny zářiv. A: 0,5 Sférická rovinná včetně výztužení korunných hlav 14x14 podle historických fotografií poznámka: koruny K5(ET B) a K6(ET A) zůstávají uloženy pod střešním pláštěm									
310220211ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,92072	0,92072	0	0	0
310230321ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	1,94164	1,94164	0	0	0
4302041101ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,1165	0,1165	0,5825	0	0
5302211101ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,1165	0,1165	0,5825	0	0
6103021132ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,1165	0,1165	0,5825	0	0
730210811ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,1165	0,1165	0,5825	0	0
8302041132ND	m ²	0,50000	5 000,00	5 000,00	0,1165	0,1165	0,5825	0	0

20	943944011ND	ve vstupu s obilným přístupem a otečením na bezpečnost železnižního provozu a ochranu před pádem stavebního materiálu do kolejiště Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 190,05000	15 846,87	0	0	0	0
A:									
		X2 4+1,8+18,6+31,51*4,5		366,85000					
		X1 4+2*1,51*30,0		510,00000					
		X20 1+1,51*14,5		313,20000					
		Nezpracováno		1 190,05000					
21	943944011ND	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 190,05000	9 520,40	0	0	0	0
22	943944021ND	Montáž lešení pracovního lešení, ch 200kg, H 10 m, ad komíny	m3	201,62750	30 244,13	0,00725	1,45198	0	0
ad komíny:									
		A:		53,84000					
		X1 (0,85+2*1,0)+(0,80+2*1,0)*8,0		60,50000					
		X2 (0,75+2*1,0)+(0,75+2*1,0)*8,0		58,30000					
		X3 (0,60+2*1,0)+(0,85+2*1,0)*8,0		18,00750					
		X6 (0,45+2*1,0)+(0,45+2*1,0)*3,0		231,52750					
		Nezpracováno		201,62750	5 040,68	0	0	0	0
23	943944021ND	Příprava a podpora plochy do 6 m2, ad komíny	m3	201,62750	20 182,75	0	0	0	0
24	943944021ND	Demontáž lešení, prostor, lešení, 200 kgPa, H 10 m, ad komíny	m3	201,62750					
25	943945021ND	Montáž lešňkové podlahy s příčnicí s podílí, H 10 m, ad komíny	m2	103,81500	15 572,25	0,01691	1,75551	0	0
ad komíny:									
		A:		31,92000					
		X1 1/4 (0,85+2*1,0) (0,80+2*1,0)		30,25000					
		X2 4/10 75+2*1,0 (0,75+2*1,0)		28,64000					
		X3 4/10 60+2*1,0 (0,85+2*1,0)		12,00500					
		X6 2/10 45+2*1,0 (0,45+2*1,0)		100,81500					
		Nezpracováno		103,81500	10 391,50	0	0	0	0
26	943945021ND	Demontáž leš, podlahy s příč. a podlahy, H 10 m, ad komíny	m2	103,81500	41 500,00	0,00158	0,32795	0	0
27	9419560021ND	Lešení lešení pomocné, výška podlahy do 1,8 m, v krovu	m2	207,50000					
ménou jednotkou je plošná plocha lešení									
A:									
		15 0*12 0+2 5*11 0		207,50000	28 210,00	0	0	0	0
DE 195	283928011AND	Dokončovací kos na posuvných výškových závěs, výška posuvným výškovým výškovým koncov obrátových zeb	m2	28,20000	2 450,00	0	0	0	0
A:									
		(2,4+1,1)+(1,3+0,5)		8,30000					
		1,8*(1,3+0,5)		2,80000					
		(1,6+1,1+1,4)*(1,2+0,5)		23,97000					
		14,0*(1,4+0,5)		28,60000					
		(90,1+1,4)*(1,5+0,5)		37,40000					
		zakroužkováno 90 0-07 15		0,65000					
		Nezpracováno		98,00000	25 700,00	0	0	0	0
28	943945011BND	Odstavení prachu z těl, omezení výškovým karid nebo průmysl výškovým průmysl výškovým průmysl výškovým	m2	736,00000					
A 2 348,0									
DE 196	283928021BND	Boční lešení kamenné Boční závěs nad lešňovou kamennou na MVC ad přístěny uvnitřních kamenných komínů závěs: A 0,5	m3	0,50000	4 829,44	0,00112	0,00125	0,00125	1,25
		Boční závěs nad lešňovou kamennou na MVC		0,50000	1 000,00				
31	9439450211ND	Boční závěs z cíhlní palených na MVC ad přístěny uvnitřních cíhlních komínů závěs: A 0,5	m3	0,50000	1 000,00	0,00128	0,00064	0,00064	0,8

[illegible]

51	78231811ND	VT1:8'2,2 VT1:1'4,2 VT1:7'2,2 VT1:6'2,2 Mazrsoučet 100% rezerva:50,4'0,10 Mazrsoučet 0,000000	17,80000 4,20000 15,40000 13,20000 50,40000 5,04000 5,04000 0,000000	0,00	0	0	0,008	0	0	0	0
Demontáž konstrukcí kovů z hranolů do 120 cm2, ad oprava historických kovů ad výměna nebo úplně odstranění prvku-dřevě v cenách demontáže je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dč 97 A:											
52	78231812ND	Demontáž konstrukcí kovů z hranolů do 224 cm2, ad oprava historických kovů ad výměna nebo úplně odstranění prvku-dřevě v cenách demontáže je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dč 97 A:	0,000000	0,00	0	0	0,014	0	0	0	0
53	78231813ND	Demontáž konstrukcí kovů z hranolů do 288 cm2, ad oprava historických kovů ad výměna nebo úplně odstranění prvku-dřevě v cenách demontáže je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dč 97 A:	280,72000	44 746,77	0	0	0,917	0	0	0	4,7724
Vyměňované prvky: LXRP2 1'9,2 XL150'3,3 XL19'9,0 Mazrsoučet 100% rezerva:255,2'0,10 Mazrsoučet 11,89000											
54	78231814ND	Demontáž konstrukcí kovů z hranolů do 468 cm2, ad oprava historických kovů ad výměna nebo úplně odstranění prvku-dřevě v cenách demontáže je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dč 97 A:	8,20000 165,00000 81,00000 255,20000 25,52000 25,52000 11,89000	2 214,43	0	0	0,027	0	0	0	0,32076
Vyměňované prvky: VZ1:3'8 LX1:1'3,2 Mazrsoučet 100% rezerva:10,8'0,10 Mazrsoučet 17,85000											
55	78231815ND	Demontáž konstrukcí kovů z hranolů do 600 cm2, ad oprava historických kovů ad výměna nebo úplně odstranění prvku-dřevě v cenách demontáže je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dč 97 A:	7,60000 3,20000 10,80000 1,08000 1,08000 17,85000	3 631,65	0	0	0,036	0	0	0	0,6139

56	76223118ND	Vyměňované prvky: KT11.3*1,4 KT11.1*2,8 SL1.1*3,7 KT 4*1,4 Možnost: 10% rezerva 15,0*0,10 Možnost: 10% rezerva 15,0*0,10 Demontáž konstrukcí krovů z hmotou nad 600 cm2, ad oprava hliníkových krovů ad výměna nebo úplné odstranění prvku=mm2 in 5 280,00 0 0,0415 0,7425
57	76223118ND	Vyměňované prvky: KT11.3*2,2 KT11.3*2,8 Možnost: 10% rezerva 15,0*0,10 Možnost: 10% rezerva 15,0*0,10 Montáž a doplnění vázaných krovů do 120 cm2, ad oprava in hliníkových krovů - doplnění částí prvků krovu (ad nastavení, protřezování) nebo celých prvků (ad výměna nebo doplnění nových prvků)=mm2 in 37 032,60 0,00099 0,0855 0
58	76223120ND	Vyměňované prvky: PR 37,0 NP1.53,5 Možnost: 10% rezerva 90,5*0,10 Možnost: 10% rezerva 90,5*0,10 Montáž a doplnění vázaných krovů do 224 cm2, ad oprava in hliníkových krovů - doplnění částí prvků krovu (ad nastavení, protřezování) nebo celých prvků (ad výměna nebo doplnění nových prvků)=mm2 in 14 080,00 0,00099 0,02723 0

62	762333180IND	- pro nastavení (prolázování) jsou ještě doplněny položky příplatky, zohledňující zvýšenou sáboost A: <table><tr><td>nastavované prvky:8</td><td>8,00000</td></tr><tr><td>vyměňované prvky:15,5</td><td>15,50000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>22,30000</td></tr><tr><td>10% rezerva 22,3*0,10</td><td>2,23000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>2,23000</td></tr><tr><td>71,94000</td><td></td></tr></table> Monulka a doplnění vzájemných krovů nad 600 cm2, sd Monulka a doplnění vzájemných krovů - doplnění části prvku krovu (sd nastavení, prolázování) nebo celých krovů (sd výměna nebo doplnění nových krovů):m2 143 680,00 0,00099 0,07122 0 0	nastavované prvky:8	8,00000	vyměňované prvky:15,5	15,50000	Návrhová část	22,30000	10% rezerva 22,3*0,10	2,23000	Návrhová část	2,23000	71,94000									
nastavované prvky:8	8,00000																					
vyměňované prvky:15,5	15,50000																					
Návrhová část	22,30000																					
10% rezerva 22,3*0,10	2,23000																					
Návrhová část	2,23000																					
71,94000																						
63	76233PRTBND	- není zahrnuta dodávka lezva - viz materiál ve specifikaci - pro nastavení (prolázování) jsou ještě doplněny položky příplatky, zohledňující zvýšenou sáboost A: <table><tr><td>nastavované prvky:50,4</td><td>50,40000</td></tr><tr><td>vyměňované prvky:15,0</td><td>15,00000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>65,40000</td></tr><tr><td>10% rezerva 65,4*0,10</td><td>6,54000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>6,54000</td></tr><tr><td>85,40000</td><td></td></tr></table> Příplatek za prolázování prvku krovu, (příplatky spoj):<120 cm2 0,00 0 0 0 0	nastavované prvky:50,4	50,40000	vyměňované prvky:15,0	15,00000	Návrhová část	65,40000	10% rezerva 65,4*0,10	6,54000	Návrhová část	6,54000	85,40000									
nastavované prvky:50,4	50,40000																					
vyměňované prvky:15,0	15,00000																					
Návrhová část	65,40000																					
10% rezerva 65,4*0,10	6,54000																					
Návrhová část	6,54000																					
85,40000																						
64	76233PRTBND	- předpokládáme navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3110 RD 2 lesař 3 Ohod:celkem 6,0hod (montáž a dodávka buřtů, svorníků, podložek a matice je oceněna v samostatných položkách) 0,00 0 0 0 0																				
65	76233PRTBND	- předpokládáme navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3120 RD 2 lesař 3 Ohod:celkem 6,0hod (montáž a dodávka buřtů, svorníků, podložek a matice je oceněna v samostatných položkách) 0,00 0 0 0 0																				
66	76233PRTBND	- předpokládáme navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3130 RD 2 lesař 4 Ohod:celkem 8,0hod (montáž a dodávka buřtů, svorníků, podložek a matice je oceněna v samostatných položkách) 88 000,00 0 0 0 0																				
68	76233PRTBND	A: <table><tr><td>nastavované prvky:</td><td>3,00000</td></tr><tr><td>Xr1.3</td><td>1,00000</td></tr><tr><td>Xr1.1</td><td>4,00000</td></tr><tr><td>Xr1.4</td><td>2,00000</td></tr><tr><td>Xr1.2</td><td>5,00000</td></tr><tr><td>Xr1.5</td><td>15,00000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>2,00000</td></tr><tr><td>10% rezerva 2,0*0,10</td><td>0,20000</td></tr><tr><td>Návrhová část</td><td>0,20000</td></tr><tr><td>42,00000</td><td></td></tr></table> Příplatek za prolázování prvku krovu, (příplatky spoj):<450 cm2 252 000,00 0 0 0 0	nastavované prvky:	3,00000	Xr1.3	1,00000	Xr1.1	4,00000	Xr1.4	2,00000	Xr1.2	5,00000	Xr1.5	15,00000	Návrhová část	2,00000	10% rezerva 2,0*0,10	0,20000	Návrhová část	0,20000	42,00000	
nastavované prvky:	3,00000																					
Xr1.3	1,00000																					
Xr1.1	4,00000																					
Xr1.4	2,00000																					
Xr1.2	5,00000																					
Xr1.5	15,00000																					
Návrhová část	2,00000																					
10% rezerva 2,0*0,10	0,20000																					
Návrhová část	0,20000																					
42,00000																						

		kus	70,00000	4 200,000	0,00026	0,00035	0	0	0
001 764259402KL1	Montáž nářadí z Ti Zn představených nářadí budov ocelový nově nová ocel po 800mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě upřesní při realizaci)	kus	70,00000	4 200,000	0,00026	0,00035	0	0	0
01 5535360AR KL1	A 70 Jádro žabovrý opálený 330x530 mm Ti Zn, dodávka	kus	70,00000	7 000,000	0,00008	0,00056	0	0	0
02 76455440AKL2	Demontáž zpevnění montážní stěny, Ti Zn odpadních kanalů DN=125mm včetně všech doplňků - zpevnění - manžety - obočáky - kolín - odšluků	m	8,00000	1 800,000	0,00008	0,00036	0	0	0
03 76425940AKL3	A 37,0 Demontáž zpevnění montážní stěny Ti Zn množství odhadnuto DN=125mm	kus	3,00000	1 500,000	0,00008	0,00024	0	0	0
04 764352851KL4	A 3,0 Demontáž zpevnění montážní stěny Ti Zn odpadních kanalů DN=125mm	m	3,00000	375,200	0	0,000377	0,000352	0	0
05 764292451KL4	A 8,8 Uložení z Ti Zn plechu, r. 600 mm, montáž dodávka	m	9,00000	9 900,000	0,00408	0,04039	0	0	0
06 764333811KL5	A 8,8 Demontáž lamel, lamelů v plechu, vlt. kryt, do 45°	m2	5,70500	558,090	0	0,000721	0,04113	0	0
07 764259410KL5	A 2 5'0,33x11,0'0,33x2 5'0,50 Lamování z Ti Zn lamelů, včetně krytů, v plechu, montáž dodávka	m2	5,70500	45 640,000	0,000744	0,04245	0	0	0
08 764336181KL6	A 2 5'0,33x11,0'0,33x2 5'0,50 Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	3,00000	600,000	0	0,000008	0,00024	0	0
09 764284420KL6	A 3 Stěhání plechů Ti Zn, krytina vlnitá, 60 x 60 cm, montáž dodávka	kus	3,00000	21 000,000	0,01216	0,00045	0	0	0
100 76425941AKL7	A 3 Stěhání z pl. Ti Zn zabudující přehledné sláby, montáž v uláhbirobdávka	kus	3 000,000	1 000,000	0,00408	0,00408	0	0	0
101 76423941AKL8	A 1 Opěchování vlnitý z Ti Zn na překrově krytině, montáž dodávka - opěchování čal a bolů podlakových vlnitých - napojením na svazky plechy bez krycí láthy - plech bude kopírovat tvar překrově krytiny	m2	11,80000	95 040,000	0,000744	0,00039	0	0	0
102 76434843AKL9	A 5'1,2'0,33 10'3'0'0,33 Mazání Zachytání sněhu lopatkově syp pro přeje krytiny, z oceli laminové zmlouvaně-nářadí, montáž dodávka	kus	1,80000 9,90000 11,80000 36,00000 36,00000 12,00000	54 000,000	0,00008	0,00036	0	0	0
103 9987641001ND	A 38 Přesun hmozi pro klampnické losce, výšky do 24 m	m	2 475,040	2 475,040	0	0	0	0	0
104 765312810ND	Krytinový nářadí Demontáž krytiny dvoustranně, na svař, do svař, alu 38°-54°	m2	368,00000	31 683,740 30	0	0,000161	0,000352	0,000352	0,000352
105 765318861ND	A 38,8 Demontáž krytiny z hliníku, včetně malty, do svař, alu 38°-54°	m	368,00000	1 788,000	0	0,00036	0,00036	0,00036	0,00036
106 765311421ND	A Nebem 12,3 nářadí 34,8 Krytina z plechu 24x43cm svař svařných do malty, alu 38°-54°	m2	12,30000 34,80000 368,00000	1 300 320,000	0,11065	41,8222	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: 20190610 Kolín-zámek,krov+střecha,neuznatelné,ET A

Objednatel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78
28002 Kolín-Kolín I

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440


Zhotovitel: H&B delta,s.r.o.
Bobrky 382
Vsetín 75501

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Rozpis ceny			Celkem
HSV			290 893,83
PSV			0,00
MON			390 600,00
Vedlejší náklady			23 852,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			705 345,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	705 345,83 CZK
Základní DPH	21 %	148 122,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		853 468,45 CZK

ve Vsetíně dne 18.4.19



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy včetně obnovy vikýřů dle historických fotografií
- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71,
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:

- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) (není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, vybudovaného pro opravu střechy (není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy", vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou, Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Filipem Kňákalem (požární bezpečnost), 2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:

- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (sopsis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;

jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály

A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			230 091,76
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 570,29
97	Prorážení otvorů	HSV			51 251,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 980,58
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			390 600,00
VN	Vedlejší náklady	VN			23 852,00
Cena celkem					705 345,83

Položkový rozpočet

S:	20190610 Kolín-zámek,krov+sířecha,neuznatelné,ET A
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výhledy				230 091,76		1,78954		0
1	941944392IND	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4052 3*680,05	m2	2 040,15000		91 806,75	0,00035	0,71405	0	0
2	943955191IND	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 3*140,70	m2	422,10000		18 994,50	0,00004	0,16984	0	0
3	94194439AIND	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.405A, u železniční trati 3*510,0	m2	1 530,00000		68 850,00	0,00035	0,5355	0	0
4	943955191IND	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41, u železniční trati 3*51,0	m2	153,00000		6 885,00	0,00004	0,0612	0	0
5	944944031IND	Příplatek za každý měsíc použití síť k pol. 4011 3*1190,05	m2	3 570,15000		16 065,68	0,00005	0,17851	0	0
6	943943292IND	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222, ad korniny 2*201,6275	m3	403,25500		18 146,48	0,00012	0,04839	0	0
7	943955191IND	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41, ad korniny 2*103,815	m2	207,63000		9 343,35	0,00004	0,08305	0	0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				7,570,29		0,00352		0
8	952901111R00	Vydělení budov o výšce podlaží do 4 m, předkolaudační úklid - důkladné odstranění pilin a zbytků dřeva podla se započítává 1/3 zastavěné plochy: A:(16,6*14,0+2,4*13,2)/3	m2	88,02867		7 570,29	0,00004	0,00352	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				51 251,20		0		0
9	979082111IND	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m A (nádrž):44,000	t	44,00000		13 442,00	0	0	0	0
10	979082121IND	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10*44,0	t	440,00000		14 960,00	0	0	0	0
11	979081111IND	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,00000		9 680,00	0	0	0	0
12	979081121IND	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	836,00000		13 125,20	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: 20190610 Kolín-zámek,krov+střecha,neuznatelné,ET B

Objednatel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78
28002 Kolín-Kolín I

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: H&B delta,s.r.o.
Bobrky 382
Vsetín 75501


IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Rozpis ceny			Celkem
HSV			185 940,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 508,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			192 448,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 448,72 CZK
Základní DPH	21 %	40 414,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 232 862,95 CZK

ve Vsetíně dne 18.4.19



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy včetně obnovy vikýřů dle historických fotografií
- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71,
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:

- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) (není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, vybudovaného pro opravu střechy (není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy", vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou, Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Filipem Kňákalem (požární bezpečnost), 2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:

- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;

jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály

A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			176 702,18
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 691,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 546,70
VN	Vedlejší náklady	VN			6 508,00
Cena celkem					192 448,72

Položkový rozpočet

20190610 Kolín-zámeček,krov+střecha,neuznatelné,ET B										
S:										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	čena./MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 94		Název položky								
1	1941944392IND	Lešení a stavební výhledy	m2	2 725,85000	176 702,18	176 702,18	0,00035	1,39737	0	0
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4052		2 725,85000	122 654,25	122 654,25	0,00035	0,95398	0	0
2	943955191IND	3*908,55	m2	584,10000	26 284,50	26 284,50	0,0004	0,23364	0	0
		Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41		584,10000	12 265,43	12 265,43	0,00005	0,13628	0	0
3	944944031IND	3*194,7	m2	2 725,85000	10 332,00	10 332,00	0,00012	0,02755	0	0
		Příplatek za každý měsíc použití slit k pol. 4011		2 725,85000	5 166,00	5 166,00	0,0004	0,04592	0	0
4	943943292IND	3*908,55	m3	229,60000						
		Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222, ad komíny		229,60000						
5	943955191IND	2*114,8	m2	114,80000						
		Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41, ad komíny		114,80000						
6	952901111R00	2*57,4	m2	89,44000						
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				7 691,84	0,00004	0,00358	0	0
		Výstřední budov o výšce podlaží do 4 m, předkotelnační úklid		89,44000	7 691,84	7 691,84	0,00004	0,00358	0	0
		- důkladné odstranění pilin a zbytků dřeva puda se započítává 1/3 zastavěné plochy: B:(15,1*13,2+6,9*10,0)/3		89,44000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 546,70	0	0	0	0
7	99281111IND	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,40100	1 546,70	1 546,70	0	0	0	0
		1,397+0,004		1,40100						
Díl: VN		Vedlejší inženýry				6 508,00	0	0	0	0
8	005121000R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	6 508,00	6 508,00	0	0	0	0
						192 448,72				

Položkový rozpočet

Zakázka: 20190610 Kolín-zámek,krov+střecha,uznatelné,ET B

Objednatel: Město Kolín IČ: 00235440
 Karlovo náměstí 78 DIČ: CZ00235440
 28002 Kolín-Kolín I


Zhotovitel: H&B delta,s.r.o. IČ: 25835861
 Bobrky 382 DIČ: CZ25835861
 Vsetín 75501

Rozpis ceny			Celkem
HSV			571 394,28
PSV			3 771 064,95
MON			20 000,00
Vedlejší náklady			152 686,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 515 145,23

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 515 145,23 CZK
Základní DPH	21 %	948 180,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 463 325,73 CZK

ve Vsetíně dne 18.4.19



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy včetně obnovy vikýřů dle historických fotografií
- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71,
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:

- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) (není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, vybudovaného pro opravu střechy (není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy", vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou, Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Filipem Kňákalem (požární bezpečnost), 2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:

- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (sopsis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;

jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály

A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 328,90
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			22 295,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			104 865,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 350,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			225 733,15
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			29 995,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 936,32
97	Prorážení otvorů	HSV			85 024,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 866,11
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 677 137,02
764	Konstrukce klempířské	PSV			212 612,68
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 690 111,25
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 000,00
783	Nátěry	PSV			126 204,00
M21	Elektromontáže	MON			20 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			152 686,00
Cena celkem					4 515 145,23

S:	20190510 Kotlín- zámek,krov+střeška,uznalačivá,ET B
----	---

Stránka 1 z 13

41 76231011ND	Výjezdní část střední vazy do 120 cm2, ad oprava - výjezdní část prvku ad nastavení (protřezování)-dmit v cenách výjezdů - je zahrnuto : příslušné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dle 97 neobrazeno 0	0,00000	0,00	0,00016	0	0,006	0
42 76231021ND	Výjezdní část střední vazy do 224 cm2, ad oprava - výjezdní část prvku ad nastavení (protřezování)-dmit v cenách výjezdů - je zahrnuto : příslušné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dle 97 neobrazeno 0	0,00000	0,00	0,00016	0	0,014	0
43 76231031ND	Výjezdní část střední vazy do 268 cm2, ad oprava - výjezdní část prvku ad nastavení (protřezování)-dmit v cenách výjezdů - je zahrnuto : příslušné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dle 97 neobrazeno 0	34,00000	17 316,40	0,00016	0,00277	0,017	0,61336
44 76231041ND	Výjezdní část střední vazy do 450 cm2, ad oprava - výjezdní část prvku ad nastavení (protřezování)-dmit v cenách výjezdů - je zahrnuto : příslušné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dle 97 neobrazeno 0	4,20000 4,00000 2,90000 12,00000 90,50000 32,80000 3,28000 85,80000	44 101,20	0,00016	0,01373	0,027	2,3166
45 76231051ND	Výjezdní část střední vazy do 600 cm2, ad oprava - výjezdní část prvku ad nastavení (protřezování)-dmit v cenách výjezdů - je zahrnuto : příslušné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz dle 97 neobrazeno 0	27,00000 0,00000 42,00000 78,00000 7,90000 7,80000 1,87000	1 013,54	0,00016	0,0000	0,036	0,06732

46 7623318011ND	Nezpracováno Výhled časů odhadu náklady nad 600 cm2, ad oprava historických krovů ad protiklizání - vyřazení částí prvků ad nastavení (protiklizání) samitů v cenách výjezdu - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: nastavované prvky: VT1: 2'2,2 VT1: 1'3,3 VT1: 4'2,2 VT: 10'2,2 Manžarování 10% rezerva 38 510,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 120 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 nedisponováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 224 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 nedisponováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 288 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: UKR1: 1'10,0 NI: 53'3,3 KR: 9'9,0 Manžarování 10% rezerva 265 870,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: VZ1: 8'0,8 VV1: 1'4,5 P2: 1'1,5	0,17000 42,35000 4,40000 3,30000 8,60000 22,00000 38,50000 3,85000 3,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,48000 10,00000 174,90000 81,00000 265,90000 28,59000 28,59000 43,78000 22,80000 4,50000 1,50000	29 645,00	0,00016	0,00678	0,045	1,80575
47 7623318111ND	Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 120 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 nedisponováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 224 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 nedisponováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 288 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: UKR1: 1'10,0 NI: 53'3,3 KR: 9'9,0 Manžarování 10% rezerva 265 870,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: VZ1: 8'0,8 VV1: 1'4,5 P2: 1'1,5	0,17000 42,35000 4,40000 3,30000 8,60000 22,00000 38,50000 3,85000 3,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,48000 10,00000 174,90000 81,00000 265,90000 28,59000 28,59000 43,78000 22,80000 4,50000 1,50000	0,00	0	0	0,008	0
48 7623318121ND	Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 224 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 nedisponováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 288 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: UKR1: 1'10,0 NI: 53'3,3 KR: 9'9,0 Manžarování 10% rezerva 265 870,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: VZ1: 8'0,8 VV1: 1'4,5 P2: 1'1,5	0,17000 42,35000 4,40000 3,30000 8,60000 22,00000 38,50000 3,85000 3,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,48000 10,00000 174,90000 81,00000 265,90000 28,59000 28,59000 43,78000 22,80000 4,50000 1,50000	0,00	0	0	0,014	0
49 7623318131ND	Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 288 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: UKR1: 1'10,0 NI: 53'3,3 KR: 9'9,0 Manžarování 10% rezerva 265 870,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: VZ1: 8'0,8 VV1: 1'4,5 P2: 1'1,5	0,17000 42,35000 4,40000 3,30000 8,60000 22,00000 38,50000 3,85000 3,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,48000 10,00000 174,90000 81,00000 265,90000 28,59000 28,59000 43,78000 22,80000 4,50000 1,50000	48 622,91	0	0	0,017	4,97233
50 7623318141ND	Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: UKR1: 1'10,0 NI: 53'3,3 KR: 9'9,0 Manžarování 10% rezerva 265 870,10 Nezpracováno Demontáž konstrukcí krovů z hmotností do 450 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměny nebo úplně odstranění prvků samitů v cenách demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a hromadění - není zahrnuta manipulace a vybouraným materiálem - viz čl 87 B: vyměňované prvky: VZ1: 8'0,8 VV1: 1'4,5 P2: 1'1,5	0,17000 42,35000 4,40000 3,30000 8,60000 22,00000 38,50000 3,85000 3,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,48000 10,00000 174,90000 81,00000 265,90000 28,59000 28,59000 43,78000 22,80000 4,50000 1,50000	8 160,59	0	0	0,027	1,18206

51	762331815ND	Mozaiková prvky odstraňované bez náhrady: zářím D 200mm:11,0 Mozaiková 10% rezerva (29 8+11,0)*0,10 Mozaiková Doplňků kompenzační krovů z hranolů do 800 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměna nebo úplně odstranění prvku/m2	m	7 403,88	0	0,008	1,25136	
v ceněch demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace s výbourným materiálem - viz díl 97								
B:								
vyměňované prvky:								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
SS11,1*3,0								
SL1,2*3,7								
KT 8*1,4								
Mozaiková								
10% rezerva 31 6*0,10								
Mozaiková								
Demontáž kompenzační krovů z hranolů nad 800 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměna nebo úplně odstranění prvku/m2								
52	762331816ND		m	0,00	0	0,045	0	
v ceněch demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace s výbourným materiálem - viz díl 97								
B:								
vyměňované prvky:								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
SS11,1*3,0								
SL1,2*3,7								
KT 8*1,4								
Mozaiková								
10% rezerva 31 6*0,10								
Mozaiková								
Demontáž kompenzační krovů z hranolů nad 800 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměna nebo úplně odstranění prvku/m2								
53	762333110ND		m	41 124,80	0,00099	0,10944	0	
v ceněch demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace s výbourným materiálem - viz díl 97								
B:								
vyměňované prvky:								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
SS11,1*3,0								
SL1,2*3,7								
KT 8*1,4								
Mozaiková								
10% rezerva 31 6*0,10								
Mozaiková								
Demontáž kompenzační krovů z hranolů nad 800 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměna nebo úplně odstranění prvku/m2								
54	762333120ND		m	14 824,80	0,00099	0,02596	0	
v ceněch demontáže - je zahrnuto i případné podchytyování okolních prvků a heverování - není zahrnuta manipulace s výbourným materiálem - viz díl 97								
B:								
vyměňované prvky:								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
KT11,2*1,4								
KT11,2*2,0								
SS11,1*3,0								
SL1,2*3,7								
KT 8*1,4								
Mozaiková								
10% rezerva 31 6*0,10								
Mozaiková								
Demontáž kompenzační krovů z hranolů nad 800 cm2, ad oprava historických krovů - ad výměna nebo úplně odstranění prvku/m2								

[illegible]

68 7623050000ND	Spojovací a ochranné součástky pro elektrický ad. krov, dle tabulky řeziva a 15% rezervou: B.20.72*1,10 ad. izolování: B.396.0*3.5*0.00*0.04 Rezervo S24 (hoblované pro krov - dle tabulky v projektu s řešením problém (průřezem) prvků - včetně hoblování na požadovaný profil ad. krov, dle tabulky řeziva a 10% rezervou: B.220.72-0.01*1,10 15% prof. B.22.78*1*0,15 Rezervo dub, hoblované pro krov - dle tabulky v projektu s řešením problém (průřezem) prvků - včetně hoblování na požadovaný profil ad. krov, dle tabulky řeziva a 10% rezervou: B.0.01*1,10 Mazaný 15% prof. B.01*1*0,15 Dub kůlní 25/25mm, výroba dodávka ad. nastavení kroků: 17*8 ad. nastavení pozdviž: 29*2 ad. nastavení šikmých sloupků: 2*10 Mazaný ostnatí, rezerva: 30%, 214*10,30 zakoupeno 260,0 278,2 Laf. střední SM80 profil 4060mm a 15% prof. zám: 398 0*3 5*1,15 Monsi2 hmoždinek Budoag, včetně křídla ad. nastavení vlnitých trámů: 19*9 Podložka tesárenská BULLDOG D22mm a 15% zrubem: 171*1,15 zakoupeno 187,0 186,65 Monsi2 vlnitá, šroubová délka 450 mm ad. nastavení vlnitých trámů: 19*9 Monsi2 vlnitá, šroubová délka 600 mm, zrubem spoje trásek a vlnitých trámů M20 dle 800mm ad. zrubem spoje kratší a vlnitých trámů M20 dle 800mm: B.4 Týč závitová M20, DIN 975, poz. ad. nastavení vlnitých trámů: 171*0,4 ad. zrubem spoje kratší a vlnitých trámů M20 dle 800mm: 4*0,8 Mazaný 15% zrubem 71,6*0,15 Vapenutí Mazaný přesná šířka 02 1481 d. 8, M20 2* (171*4)*1,15/1000 zakoupeno 0,5 0,4025 Podložka přesná 021702, 1 otvor 21 mm Demontáž stěn z hranolů, leden nebo latí B: odstranění dřevěných příček po urovně VT (8,0*4,5)*2,0 Monsi2 zátku 8 40mm, navržené původního zátku	m3	26,11840 22,78200 3,32640 26,18815	35 364,31	0,02357	0,81581	0	0	0
70 605-30001.D00		m3	22,78100 22,78100 3,41715 6,01265	261 881,50	0,55	14,40898	0	0	0
71 605-30002.D00		m3	22,78100 22,78100 3,41715 6,01265	500,00	0,77	0,00974	0	0	0
72 605-30012.D00		kus	0,01100 0,01100 0,00165 280,00000 136,00000 58,00000 20,00000 214,00000 64,20000 1,80000 1 883,90000 1 583,90000 171,00000 171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	14 000,00	0	0	0	0	0
73 605-34002.D00		m	1 583,90000 1 583,90000 171,00000 171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	60 560,20	0,00132	2,10395	0	0	0
74 7623111011ND		kus	171,00000 171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	5 426,76	0	0	0	0	0
75 311310000000		kus	171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	1 970,00	0	0	0	0	0
76 762313111ND		kus	171,00000 171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	14 124,60	0	0	0	0	0
77 762313111ND		kus	171,00000 171,00000 187,00000 186,65000 0,35000 171,00000 171,00000 4,00000	720,00	0	0	0	0	0
78 31178131R		m	4,00000 60,30000 68,40000 3,20000 71,60000 10,74000 40,74000 0,50000 0,40250 0,09750 500,00000 25,00000 25,00000 17,00000	24 702,00	0,00238	0,17127	0	0	0
79 31111312R		1000 h	0,50000 0,40250 0,09750 500,00000 25,00000 25,00000 17,00000	1 730,00	0,0025	0,00125	0	0	0
80 31120240000R 81 762111811ND		kus m2	500,00000 25,00000 25,00000 17,00000	550,00 1 187,50 4 250,00	0 0,00016 0,022	0 0,004 0,374	0 0,022 0	0 0,56 0	0
82 762812241ND		m2	25,00000 17,00000	4 250,00	0,022	0,374	0	0	0

83	7642985000IND	navracení povrchu zálupu po prověření sond	B.17.0	17,00000	170,00	0,00211	0,00211	0	0
84	7642985000IND	Společný prořez pro montáž stěpů	B.17.0.04	0,68000	0,68000	0	0	0	0
84	7642985000IND	Přesun hmot pro leštění konstrukce, výšky do 24 m	1	18,67000	27 551,53	0	0	0	0
Dle: 764									
85	7642985000IND	Konstrukce žlabových	B.17.0.04	54,50000	212 812,88	0,003	1,10401	0,339	0,11863
85	7642985000IND	Demontáž opěrní montáž žlabů (bez žlabů, 11 žlabů)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	podskupení pádnových r 330mm	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	včetně	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	žlab	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	rohů	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	hrdel	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	dílci	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	mimo hlavy	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	ocelový v samostatných polích	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	Demontáž žlabů, sálon do 45°	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
86	7642985000IND	stávající cca po 1000mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
87	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
87	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
87	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
88	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
88	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
88	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
89	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
89	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
89	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
90	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
90	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
90	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
91	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
91	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
91	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
92	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
92	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
92	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
93	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
93	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
93	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
94	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
94	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
94	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
95	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
95	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
95	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
96	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
96	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
96	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
97	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
97	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
97	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
98	7642985000IND	Monolit žlabů z Ti Zn pádnových	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
98	7642985000IND	hlavy budou osazeny nové	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0
98	7642985000IND	nové cca po 900mm (množství odhadnuto pro účely rozpočtu, přesný počet se jistě určí při realizaci)	m	54,50000	18 850,00	0,003	0,339	0	0

DI: 713	B 1	1,00000	1,00000	0,21274	0	0	0
110 76320001ND	Náklady	kompl	1,00000	5 000,00	120 204,00	0	0
Včetně odělení dělových loden impregnačním nátěrem (2 nálety)							
Opravy nádr kovových prvků v trupu, mž.vod							
- odělení stávajících ocelových prvků (kovaná tlhla Z1 - A, 11 Sm + B, 9 Sm) a doprovodných prostředků							
- odělení (m)							
- Zr nádr ocelových prvků a doprovodných prostředků stávajících i nových zajištění antikorozní barvou							
- v lano lási celkové ochranné množství - odhad nákladů pro B = 5000 Kč/komp							
- upraveno se při realizaci dle času a spotřeby barvy a ostatních souvisejících prostředků							
Odhadění dřeva fung-impregnačním prostředkem, proti							
difúznímu kláčením a dodávkou prostředků							
nový dla plochy stěhy:							
B 2 396,0							
B 2 396,0							
B 1 396,0							
Odhadění zdra fung-impregnačním prostředkem, proti							
difúznímu kláčením a dodávkou prostředků							
B:							
(23,4 2,4)(1,1 0,5)							
(35,15 20,1)(1,3 0,5)							
(2,9 1,3)(1,1 0,5)							
(6,9 1,1)(1,3 0,5)							
(10,0 2,1)(1,1 0,5)							
zakoupeno 01,0 90,13							
Nádr obkopy tuhých výplní dvojnásobný,							
impregnační nádr výplně proti povětrnostním vlivům							
B 5 6,0							
Elektronika							
Komponenty oprav, revize							
- demontáž stávajícího vedení s ohledem na zrušení opravy a opětné montáž po opravě stěhy							
- výměna polokovových částí hromosvodu							
- na opravách lánových nákladů zasakováno do stávajících svodů hromosvodu							
- revize hromosvodu po provedení nového uchycení							
- předpokládané náklady pro B - 20 000 Kč/komp							
převzatý od specializ. elektro							
(viz samostatná příloha specializ. elektro)							
Výsledky							
Zařízení stavění, výstavby, opravy, odělení							
DI: 714	114 76320001ND	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
Elektronika							
Komponenty oprav, revize							
- demontáž stávajícího vedení s ohledem na zrušení opravy a opětné montáž po opravě stěhy							
- výměna polokovových částí hromosvodu							
- na opravách lánových nákladů zasakováno do stávajících svodů hromosvodu							
- revize hromosvodu po provedení nového uchycení							
- předpokládané náklady pro B - 20 000 Kč/komp							
převzatý od specializ. elektro							
(viz samostatná příloha specializ. elektro)							
Výsledky							
Zařízení stavění, výstavby, opravy, odělení							
DI: 715	115 76320001ND	kompl	1,00000	120 204,00	120 204,00	0	0
Elektronika							
Komponenty oprav, revize							
- demontáž stávajícího vedení s ohledem na zrušení opravy a opětné montáž po opravě stěhy							
- výměna polokovových částí hromosvodu							
- na opravách lánových nákladů zasakováno do stávajících svodů hromosvodu							
- revize hromosvodu po provedení nového uchycení							
- předpokládané náklady pro B - 20 000 Kč/komp							
převzatý od specializ. elektro							
(viz samostatná příloha specializ. elektro)							
Výsledky							
Zařízení stavění, výstavby, opravy, odělení							
4 818 348,23							