


4

ODP. PROJEKTANT: Ing. Pitín	KRESLIL. PSAL: Hokšárová	HIP STAVBY: Ing. Pitín	 METROPROJEKT PRAHA akciová spol. I.P. Pavlova 2 12000 Praha 2 Tel.: 24240046 Fax: 24240006	
VYPRACOVAL: Ing. Pitín	PŘEZKOUŠEL: Vildner	VED. STŘEDISKA: Ing. Pěnka		
REGION:	OÚ: Kolín	MU: Kolín		
OBJEDNATEL : Metrostav a.s. divize 06			SK. ZNAK	FORMÁT A4
NÁZEV AKCE : SO 07a 8a,b,c,d,e,f Asanace a rekultivače skládky TKO Kolín Na vinici TĚLESO SKLÁDKY PŘEKRYVNÉ VRSTVY			Č. ZAK. :	96-5-1002-05-21-66
			DATUM:	05/95
			UCEL:	R D S
NAZEV : V Ý K A Z V Ý H E R			MERITKO:	CISLO PRILOHY: 4

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY RKU KULÍN - NA VINICI
 OBJEKT: 07 a těleso skládky - Zemní práce - Vytvarování tělesa
 JKSO: 8238511

čís. pol.	číselník sl. prací	POPIS A VÝMĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	122	odkopávky h.4 s přemístěním a uložením do 500 m	m3	18 000		
2	162	vodorovné přemístění do 500 m	m3	49 000		
3	167	nakládání na skládce	m3	31 0000		
4	171	uložení do násypů	m3	49 000		
5	182	úprava svahů do proj.profilů	m2	50 772,5		
CELKEM:						

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY TKU KILÍN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 a - Se:parční vrstva
 JKSO : 8232511

čís pol	číselník sl.prací	POPIS A VÝMĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	564	podklad ze šterkopísku	m ²	50 775,5		
CELKEM:						

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY KOU KILÍN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 b Plošná plynodrenážní vrstva
 JKSCD : 8238511

čís pol	číselník sl. prací	POPIS A VÝMĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	564	vrstva ze šterku 20 cm říční valouny	m ²	50 775,5		
CELKEM :						

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY TKU KULÍN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 c Uzavírací konstrukce - Těsnící prvek
 JKSO : 822511

čís pol	číselník sl. prací	POPIS A VÝMĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	715	folie VLDPe GUNDE 1,5 m/m	m2	50 775,5		
CELKEM :						

VÝKAZ VÝMÉR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY FKU KULÍN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 d Ochranná geotextilie
 JKSCD : 8232511

čís pol	číselník sl.prací	POPIS A VÝHĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	289	položení spodní geotextilie	m ²	50 775,5		
		Geofiltex 63/40 E	m ²	50 775,5		
2	289	položení vrchní geotextilie	m ²	50 775,5		
		Geofiltex 63/50 E	m ²	50 775,5		
CELKEM:						

VÝKAZ VÝMÉR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY TKU KULÍN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 0 - Odvodňovací vrstva
 JKSO : 823511

čís poj	číselník st. prací	POPIS A VÝMĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	564	podklad z netříděného štěrku 20 cm	m ²	50 775,5		
CELKEM :						

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : ASANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY IČU KLKIN - NA VINICI
 OBJEKT : 08 f - Rekultivační vrstva
 JKSO : 8232511

čís pol	číselník sl.prací	POPIS A VÝHĚRY	m. j.	množství	jedn. cena	CENA CELKEM
1	121	odkopávka v zemníku h. 1-3				
		50 775,5 m ² x 0,7 m ² x 1,3/coef.obj.změny /	m ³	46 205		
2	162	přemístění do 10 km	m ³	46 205		
3	162	přemístění do 100 m	m ³	20 000		
4	167	nakládání na mezideponii	m ³	20 000		
5	182	rozprostření v tl. 0,7 m	m ²	50 775,5		
CELKEM:						