

Váš dopis Č.j.:  
Ze dne: 26.01.2018  
Číslo jednací: O18070064759  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
Fax: 321712326  
E-mail: jiri.funda@vodoskolin.cz  
Datum: 16.02.2018

LK PROJEKT s. r. o.  
28. října č.p. 933/11  
250 88 Čelákovice

**Kolín, parc. č. 2120/44, Rekonstrukce kanalizační stoky Hc ul. Hlubočská, Kolín (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

Odpadní vody budou odváděny jednotnou splaškovou kanalizací z potrubí PP UR DN400 plné žebro. Rekonstrukce kanalizace v ulici Hlubočská včetně přepojení stoky Hc1 bude realizována dle předložené PD za splnění následujících podmínek:

**Obecná ustanovení:**

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z materiálu žebrované potrubí PP(plné žebro), minimálně SN 12.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust v provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Součástí stavby bude i rekonstrukce kanalizačních přípojek (DN 150-200, min. SN 8) na veřejném prostranství. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS, s.r.o.
- Napojení nové kanalizační stoky na navazující stávající kanalizační stoku bude realizováno přes revizní šachtu na stoce s dnem upraveným pro nátok z vedlejší stoky.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

**Činnosti v průběhu realizace:**

- Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti VODOS, s.r.o., provozní středisko - Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po ztuhnutí podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti VODOS, s.r.o. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VODOS, s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení kanalizace. Na technickou kontrolu kanalizace volejte Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
  - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]

- Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi VODOS, s.r.o. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení [tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace] včetně dokladové části.

**Kanalizační stoky a objekty:**

- Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].
- Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností VODOS, s.r.o.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

  
 **VODOS Kolín**  
VODOS s.r.o.  
Legerova 21, 280 02 Kolín III.  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda  
technický pracovník