




Změnový list č. 10	18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Opláštění nově zvolené trasy stoupacích rozvodů ZTI, ÚT, Elektro včetně zateplovacího systému a fasádní omítky. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení změny trasy stoupacích rozvodů ZTI, ÚT, Elektro po stávající fasádě objektu v místě spoje s novou výtahovou šachtou. Bude provedena ocelová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami, opláštění zateplovacím systémem a provedení fasádní omítky.
Zdůvodnění změny	Navrhované řešení (zasekané ve fasádě objektu nebylo možné realizovat z důvodu výskytu stávajících nosných konstrukcí v trase stoupaček (věnce, uložení stávajícího schodiště...) Nově navrhovaná trasa bude i lépe přístupná pro případ výměny, opravy apod.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

jméno	podpis	datum
Tomáš Rambousek		3. 12 2019

Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Luboš Kriváček		3.12.2019
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
KARIN JOUŘALOVÁ		3.12.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Změnový list č. 10 - Stoupací šachta rozvodů ZTI, ÚT, elektro

Místo: Kmochova č.p. 943

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		84 596,84	102 362,18
		84 596,84	102 362,18

Náklady stavby celkem

ZL.č.8 Vícepráce



SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 10

Stoupač šachta rozvodů ZTI, ÚT, elektro

Stavba:

ZŠ Kolín, Kmochova 943

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 596,84
HSV		Práce a dodávky HSV					44 801,18
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					44 307,13
72	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	11,800	72,00	849,60
73	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	12,390	36,00	446,04
76	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	20,800	820,00	17 056,00
77	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 140mm	m2	21,216	443,00	9 398,69
82	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn	m2	20,800	449,00	9 339,20
83	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	20,800	347,00	7 217,60
D 998		Přesun hmot					494,05
121	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,144	432,00	494,05
PSV		Práce a dodávky PSV					37 732,32
D 762		Konstrukce tesařské					10 814,29
1	K	762341036	Opláštění z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na ocelové konzole	m2	20,800	492,50	10 244,00
2	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,298	1 912,00	570,29
D 767		Konstrukce zámečnické					26 918,03
3	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	135,680	127,00	17 231,36
4	M	14550248	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	0,147	34 820,00	5 118,54
99	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	64,000	66,00	4 224,00
5	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,157	2 190,00	344,13
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					2 063,34
		Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	825,34	2 063,34	

Py




Změnový list č. 11	18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847



Popis změny	Některé položky uvedené ve výkazu výměr ZL.č.1 nebudou realizovány.
Specifikace změny	Změna spočívá v tom, že některé položky , především uvedené v ZL.č.1, nebudou realizovány. Jedná se především o neprovádění omítek ve výtahové šachtě - bude pouze malba; neprovádění výztužných sítí v podkladu pod povlakové podlahy a ost.
Zdůvodnění změny	Vlivem dalších jednání s jednotlivými dodavateli došlo k návrhu nových úsporných řešení, které nevyžadují provedení některých prací a dodávek uvedených v PD a VV s dodržением požadované funkčnosti.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

jméno	podpis	datum
Tomáš Rambousek		3.12.2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		3.12.2019
Ing. Luboš Krivánek projektant/AD		
zadavatel/objednatel		3.12.2019
KARIN JANTÁLKOVÁ		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list 1

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: SONET Building s.r.o

Projektant: Sodomka Lukáš

Uchazeč:

Zpracovatel:

Toman Martin

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-180 891,57	-218 878,80
ZL1a	Vícepráce	0,00	0,00
ZL1b	Méněpráce	-180 891,57	-218 878,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL.č. 11 - Položky nerealizované (ze ZL.č.1)

Místo: Kmochova 943

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-180 891,57	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-37 397,35
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-37 121,76
37	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	-137,488	61,00	-8 386,77	CS ÚRS 2019 02
38	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-137,488	209,00	-28 734,99	CS ÚRS 2019 02
D		998	Přesun hmot					-275,59
58	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárci nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	-0,638	432,00	-275,59	CS ÚRS 2018 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					-139 082,23
D		764	Konstrukce klempířské					-8 596,67
106	K	764306132	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou prežovou nebo vlnitou	kus	-3,000	1 033,00	-3 099,00	CS ÚRS 2018 02
107	M	5538103	Hlavice rotační do D 300mm	kus	-3,000	1 829,00	-5 487,00	
108	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,004	2 710,00	-10,57	CS ÚRS 2019 02
D		776	Podlahy povlakové					-130 485,66
127	K	776131111	Příprava podkladu vyzlužení podkladu armovacím pleťvem ze skelných vláken	m2	-519,510	251,00	-130 397,01	CS ÚRS 2019 02
129	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,062	1 422,00	-88,65	CS ÚRS 2019 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-4 411,99
132	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-1 764,80	-4 411,99	vlastní

234

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL.č. 11 - Položky nerealizované (ze ZL.č.1)

Místo:

Kmochova č.p. 943

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-180 891,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 397,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-37 121,76
998 - Přesun hmot	-275,59
PSV - Práce a dodávky PSV	-139 082,23
764 - Konstrukce klempířské	-8 596,57
776 - Podlahy povlakové	-130 485,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 411,99

Dip