



SOUPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 49 2x ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉ KRYTINY Z HRDLA LITINOVÉ VPUSTI DN 150 MM
- 49* 2x DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI LITINOVÉ VPUSTI DN 150 MM
- 52 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA, DÉLKA 172 m
- 53 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PŘEDSAZENÉHO ZDIVA, RŠ=250 mm, DÉLKA 1800 mm
- 54 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KRYCI DILATAČNÍ LIŠTOU, DÉLKA 243 50 mm
- 58 2x DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KOMÍNA Ø 250 mm KOTVENÉHO DO FASÁDY, DÉLKA CELKEM 34000 mm
- 58* 2x DEMONTÁŽ LITINOVÉ TROUBY Ø 150 mm KOTVENÉ DO FASÁDY, DÉLKA CELKEM 36000 mm
- 59 42x ODŘEZÁNÍ OCELOVÝCH STUPADEL Ø 20 mm, ŠÍŘKA cca 300 mm
- 62 59x ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ PVC Ø 100 mm, DÉLKA cca 300 mm

Vypracoval : ING. STŘÍTEŠKÁ <i>Střítešková</i>	Zodp.projektant : ING.FIŠER <i>Fišer</i>	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ <i>Teplý</i>	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : CR	Obec : KOLÍN	Akce : SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMEČKÉ ULICI, KOLÍN 1	Stupeň : DPS
Investor : MĚSTO KOLÍN	Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE	Datum : 08/2013 Zak.číslo : 4588/13	Měřítko : 1:100 Příloha : D.1.1.1.15.