

00605/2020

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 397/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany



Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **LEVEL, a.s.**
se sídlem: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře
zastoupen:
IČO: 64948960
DIČ: CZ64948960
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1053005336/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 3703.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“

(dále jen „dodatek č. 4“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 4. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřely také dodatek č. 2, kterým došlo k navýšení ceny díla a prodloužení termínu provedení díla o 10 týdnů a dodatek č. 3, kterým došlo o prodloužení o dalších 6 týdnů.

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o další vícepráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.
3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahují změnové listy č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 12	92 671,30 Kč
Změnový list č. 13	60 275,05 Kč
Změnový list č. 14	38 560,78 Kč
Změnový list č. 15	126 963,21Kč
Změnový list č. 16	67 012,85 Kč
Změnový list č. 17	89 892,10 Kč
Změnový list č. 18	53 105,25 Kč
Změnový list č. 19	25 061,39 Kč
Změnový list č. 20	4 736,16 Kč
Změnový list č. 21	43 313,64 Kč
Změnový list č. 22	94 795,53 Kč
Změnový list č. 23	- 27 060,00 Kč
Změnový list č. 24	- 16 856,13 Kč
Změnový list č. 25	22 353,16 Kč
Změnový list č. 26	491 754,34 Kč
Změnový list č. 27	13 888,67 Kč
Změnový list č. 28	- 207 646,77 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	972 820,53 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	204 292,31 Kč
cena celkem včetně DPH	1 177 112,84 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH **21 425 915,03 Kč**

Celkem DPH
Cena díla včetně DPH

4 499 442,15 Kč
25 925 357,19 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a. Vyjádření TDI
 - b. Změnový list č. 12
 - c. Změnový list č. 13
 - d. Změnový list č. 14
 - e. Změnový list č. 15
 - f. Změnový list č. 16
 - g. Změnový list č. 17
 - h. Změnový list č. 18
 - i. Změnový list č. 19
 - j. Změnový list č. 20
 - k. Změnový list č. 21
 - l. Změnový list č. 22
 - m. Změnový list č. 23
 - n. Změnový list č. 24
 - o. Změnový list č. 25

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 1. 6. 2020, usnesení č. 2400/64/RM/2020.

Objednatel: Město Kolín


V Kolíně dne **11. 06. 2020**

Zhotovitel: LEVEL, a.s.

V Praze dne **5. 6. 2020**



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu Kolín II, Kmochova 943

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Vyjádření technického dozora investora ke změnovým listům č. 12 - 28

posouzení oprávněnosti víceprací na stavbě

„Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu Kolín II, Kmochova 943“

Obsahem změnových listů jsou

- Práce vyvolané odlišným stavem stávajících konstrukcí oproti předpokladům projektu
- Práce požadované projektem, a současně neobsažené ve výkazu výměr v plném rozsahu
- Práce, požadované investorem nad rámec uzavřených smluv.

Podklady posudku:

- Změnové listy č. 12 – 28, včetně odůvodnění zhotovitele
- Smlouva o dílo uzavřená mezi LEVEL a.s. a městem Kolín.

Změnový list č.12

Jedná se o splnění požadavku na chlazení serveru ze strany dodavatele konektivit, který vznikl v průběhu stavby po prohlídce stavby ze strany dodavatele této části.

Změnový list č.13

Změna počtu kusů dveřních křídel vlivem změny dispozice 4.NP vzniklých při statických úpravách objektu a vlivem nesouladu výkazové části PD. Doplnění vybavenosti dveří o další potřebné prvky (ZTP...)

Změnový list č.14

Změna spočívá v doplnění potřebného množství akustických stěnových panelů v nově budovaných učebnách 4.NP – dle akustické studie (rozdíl s VV)

Změnový list č.15

Změna spočívá v doplnění madel na vnitřní vřetenovou zeď únikového schodiště ve stejném provedení jako ostatní zábradlí; doplnění zábradlí a zábradelních madel pro jednotlivá schodiště mezi 3. NP a 4.NP objektu, a to včetně dřevěných madel a v požadovaném nátěrovém systému

Změnový list č.16

Změna spočívá v provedení nového rozsahu osvětlení pro civilní i nouzové osvětlení prostor únikového schodiště (svítidla pro standardní osvětlení s integrovaným nouzovým modulem) . Nové rozvody jsou provedeny z bezhalogenové kabeláže vedené po povrchu zdiva v plastových bezhalogenových chráničkách. Ovládání pomocí tlačítek s volitelným časovačem

Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu Kolín II, Kmochova 943

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Změnový list č.17

Jedná se o doplnění nových kabelových tras pro osvětlení věžních hodin z důvodu rekonstrukce systému osvětlení; úpravy a napojení elektroinstalace v místech nových schodišť z 3.NP do 4.NP a nového vstupu v 1.NP vyvstalých ze stávajícího stavu budovy. Záměna montáže svítidel v učebnách z důvodu prostorové koordinace s akustickými panely a rozvody VZT. Doplnění počtu nouzových svítidel k dodržení podmínek PBŘ.

Změnový list č.18

Doplnění nových tras kabelových rozvodů a úpravy již realizovaných rozvodů z důvodu nových požadavků vybraného dodavatele konektivity. Úpravy rozvodů z důvodu změny rozmístění lavic v některých učebnách s ohledem na nově budované dispozice. Nová ústředna školního rozhlasu pro zajištění dostatečné kapacity výkonu pro stávající část a nově budovanou.

Změnový list č.19

Změna spočívá v dodávce a montáži parapetů z dřevotřískových desek tl. 18mm vč. Ohranění a ABS hran, a to v místech jednotlivých učeben, prostoru schodiště

Změnový list č.20

Větší rozsah rozvodů vodovodu, vypuštění některých zařizovacích prvků s ohledem na změnu dispozice sociálního zařízení vyplývající ze změnové PD. Záměna některých zařizovacích prvků s ohledem na dodržení požadovaných vnitřních rozměrů sociálních zařízení. Doplnění potřebného vybavení pro ZTP.

Změnový list č.21

Větší rozsah keramických obkladů a dlažeb vzhledem k úpravě dispozic sociálních zařízení a nutnosti realizace nových rozsahů vyplývajících z průběhu stavby.

Změnový list č.22

Nutnost provedení svislých konstrukcí pro předělení /zaslepení vzniklých meziprostorů pro dodržení podmínek PBŘ; vyrovnání návaznosti stávajících a nově provedených konstrukcí. Potřeba zatěsnění otvorů okolo ciferníků a zamezení zatékání do nově provedených prostor. Potřeba provedení úpravy stávajícího dešťového odvodnění v místech vstupů do objektu z důvodu jejího stavu před zaklopením SDK obklady .

Změnový list č.23

Vypuštění všech krytů radiátorů požadovaných pro dosažení bezpečnosti žáků vzhledem k dodání radiátorů Korado Radik, kdy jejich výrobce disponuje certifikací pro bezpečné použití ve veřejných budovách .

Změnový list č.24

Změna spočívá ve vypuštění realizace kácení stávajícího stromu vč. odstranění pařezu.

Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu Kolín II, Kmochova 943

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Změnový list č.25

Provedení antistatické podlahy v srovnání. Realizace z důvodu nutnosti zajištění antistatických vlastností povrchů podlah v místnosti serveru

Změnový list č.26

Navýšení rozsahu SDK. Změna rozsahu vyplývá z členitosti stávajícího dřevěného krovu a dalších konstrukcí a jejich složitosti, provedení SDK obkladů nově vyvstalých detailů a nutnosti dodržení požadavků PBŘ - tj. opatření SDK obkladem PO EI 45min a tepelnou izolací; nutnosti doplnění některých revizních otvorů pro revizi technologií, požárních uvpávek a pod....; provedení dřevěných výtuh k zavěšení vnitřního vybavení dle požadavků jednotlivých dodavatelů

Změnový list č.27

Změna rozsahu maleb vlivem změny rozsahu sádkartonových konstrukcí

Změnový list č.28

Změna spočívá ve vypuštění realizace některých prací vlivem změn vyvolaných v předešlých změnových řízení - např. kročejová izolace skladby původně navržené podlahy a její úpravy pro montáž povlakových podlah; D+M střešních oken a jejich zastínění;

Závěry posouzení oprávněnosti vyúčtovaných prací ve změnových listech

Všechny změnové listy byly mnou průběžně kontrolovány v době jejich vzniku, a zde mohu opět potvrdit jejich správnost – viz níže.

Odůvodnění:

Souhlasím s odůvodněním prací uvedeným v titulních listech jednotlivých změnových listů, jedná se o přehledový popis – podrobný rozpis je uveden v textovém popisu jednotlivých položek.

Objemová správnost:


Výměry uvedené v jednotlivých položkách, které tvoří obsah změnových listů, odpovídají skutečnému objemu prací provedených nad rámec smluvního rozpočtu. Současně jsou ve změnových listech odečteny i veškeré práce nerealizované, příp. nahrazené jinou technologií provádění prací

Cenová správnost:

Cenová úroveň uvedených jednotkových cen je plně v souladu s příslušnými ustanoveními uzavřené Smlouvy o dílo a obecnými pravidly pro oceňování nákladů nad rámec smluvního vztahu.

Příloha: seznam změnových listů

V Kolíně 28.5.2020



Dmy

Změnový list č. 12	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace nového nezávislého systému chlazení místnosti serverovny na 3.NP. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení kompletní dodávky a montáže nezávislého systému chlazení (Split systém), kdy jednotka chlazení je umístěna nad stropem 4.NP v půdním prostoru na nově prováděné podlaže z OSB desek; dodání a montáž včetně rozvodů chladicího potrubí, napojení na elektroinstalace a nové kabeláže.
Zdůvodnění změny	Požadavek na chlazení serveru ze strany dodavatele konektivit, který vznikl v průběhu stavby po prohlídce stavby ze strany dodavatele této části.


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

jméno	podpis	datum	
		28.5.2020	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

		28.5.2020	
--	--	-----------	--

projektant/AD

zadavatel/objednatel

--	--	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 12

KSO:
Místo: Kmochova č.p. 943

CO-CZ:
Datum:

Cena bez DPH **92 671,30**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	92 671,30	19 460,97
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **112 132,27**
v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 12

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		92 671,30	112 132,27
ZL.č.12	Vícepráce	92 671,30	112 132,27

Red

Změnový list č. 12

Stavba:

ZŠ Kolin II, Kmochova 943

Chlazení serveru 3.NP, m.č. 3.06

1) Vnitřní nástěnná + venkovní inverterová jednotka - umístěná v půdním meziprostoru, dálkový přístup pomocí WIFI.
Lávka z OSB desek; dopojení elektorinstalace vč. jištění v rozvaděči, odvod kondenzátu ...

č.	Zkrácený popis	jed.	m.n.	Kč/jed.	Kč
Chlazení					
1	Qch=2,6kW Daikin PC09	ks	1	29 116 Kč	29 116 Kč
2	Cu potrubí, izolace	bm	15	528 Kč	7 920 Kč
3	Komunikační kabeláž	kpl	1	850 Kč	850 Kč
4	Konzola pod venkovní jednotku	kpl	1	2 360 Kč	2 360 Kč
5	Montáž, montážní mat, uvedení do provozu	kpl	1	12 500 Kč	12 500 Kč
6	Dopravné	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
Tesařské kce					
7	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	22,5	442 Kč	9 945 Kč
8	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	35,75	261 Kč	9 331 Kč
9	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,3575	7 870 Kč	2 814 Kč
10	Spojovací materiál	kpl	1	983 Kč	983 Kč
11	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,513	2 410 Kč	1 236 Kč
ZTI					
12	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10	466 Kč	4 660 Kč
13	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, do DN 125	m	10	38 Kč	380 Kč
14	Stavební přimocce - sekání drážek, zednické zapravení, přesun hmot	hod	8	269 Kč	2 152 Kč
Elektroinstalace					
15	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	52	57 Kč	2 964 Kč
16	Jistič 16C/1	ks	1	493 Kč	493 Kč
17	Podružný materiál, doprava, přesun hmot	kpl	1	207 Kč	207 Kč
VRN					
18	VRN	%	2,5	904 Kč	2 260 Kč
Celkem bez DPH					92 671 Kč

POZN: provedené práce nazahrnují

- napojení na MaR
- požární ucpávky, vlivy PBŘS
- hlukovou studii, měření hluku a opatření z něj vyplývající

Dej

Změnový list č. 13	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Změna počtu dveřních křídel včetně jejich vybavení. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v doplnění potřebných kusů interiérových dveřních křídel včetně jejich vybavenosti (kování, dveřní mřížky, samozavírače a ostatní). Doplnění dalšího vybavení pro doplnění standardu odpovídajícího použití ZTP osob
Zdůvodnění změny	Změna počtu kusů dveřních křídel vlivem změny dispozice 4.NP vzniklých při statických úpravách objektu a vlivem nesouladu výkazové části PD. Doplnění vybavenosti dveří o další potřebné prvky (ZTP...)

Vypracoval : [REDACTED]
Datum : 6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře [REDACTED]

Jméno	podpis	datum
[REDACTED]	[REDACTED]	28.5.2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	[REDACTED]	[REDACTED]
projektant/AD	[REDACTED]	28.5.2020
zadavatel/objednatel	[REDACTED]	28.5.2020
[REDACTED]	[REDACTED]	28.5.2020

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 13

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Cena bez DPH **60 275,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 275,05	12 657,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **72 932,81**
v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 13

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	60 275,05	72 932,81
ZL.č.13	Vícepráce	60 275,05	72 932,81

Paul

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kolín II, Kmochova 943 - Změnový list č. 13

Objekt:

SO-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

Cena bez DPH

60 275,05

DPH základní

sařžana

Základní cena

60 275,05

0,00

Sařžba dani

21,00%

12 657,76

Wše dani

12 657,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 932,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Řeřžba:

Vestavba podkroví ZŠ Kolín II, Kmochova 943 - Změnový list č. 13

Objekt:

SO-01.1 - ASŘ

Roypis:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 275,05

PSV - Práce a dodávky PSV

58 804,93

763 - Konstrukce suché výstavby

1 647,00

766 - Konstrukce truhlářské

57 157,93

VRN

1 470,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kolín II, Kmochova 943 - Změnový list č. 13

Objekt:

SO-01.1 - ASŘ- vícepráce

Roypis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 275,05
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 647,00
187	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s přísluřstvím pro přičky výřky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	698,00	698,00
189	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	1,000	949,00	949,00
196	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výřky přes 12 do 24 m	t	0,023	2 280,00	53,51
D		766	Konstrukce truhlářské				57 157,93
225	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, řířky do 800 mm	kus	5,000	690,00	3 450,00
227	M	61162771	dveře vnitřní hladké foliované pině 1křídla 70x197cm	kus	5,000	3 743,00	18 715,00
235	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	287,00	287,00
236	M	54917255	samořvirač dveři hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000	2 875,00	2 875,00
237	K	7666609	D+M kliky, řířtky, vložka	soub	4,000	2 320,00	9 280,00
		7666609	D+M madlo na dveře ZTP, nerezové	soub	1,000	3 853,00	3 853,00
		7666609	D+M dveřní mřířka, nerezová	soub	10,000	1 834,00	18 340,00
256	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výřky přes 12 do 24 m	t	0,187	1 912,00	357,93
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 470,12
132	K	Pol1	Zařizení staveniště, DSP	%	2,500	588,05	1 470,12

Ref

Změnový list č. 14		6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Doplnění akustických stěnových panelů v jednotlivých učebnách Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v doplnění potřebného množství akustických stěnových panelů v nově budovaných učebnách 4.NP
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu stěnových panelů pro dodržení podmínek vyplývajících z akustické studie.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č. 14

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Cena bez DPH **38 560,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 560,78	8 097,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **46 658,54**

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č. 14

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	38 560,78	46 658,54
ZL.č.14	Vícepráce	38 560,78	46 658,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 14

Objekt:

SO.01 - ASŘ - akustická opatření

KS/D:

Místo:

Kmochova č.p. 943

CC-CZ:

Datum:

Cena bez DPH

38 560,78

DPH základní
snižená

Základ daně

38 560,78

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 097,76

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 658,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 14

Objekt:

SO.01 - ASŘ - akustická opatření

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

SONET Building s.r.o

Projektant:

Sodomka Lukáš

Uchazeč:

Zpracovatel:

Toman Martin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 560,78

PSV - Práce a dodávky PSV

37 620,27

714 - Akustická a protiořesová opatření

37 620,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

940,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 14

Objekt:

SO.01 - ASŘ - akustická opatření

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

SONET Building s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 560,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 620,27
D	714		Akustická a protiořesová opatření				37 620,27
71	K	714123001	Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný	m2	4,860	687,00	3 338,82
72	M	5903643	Panel akustický AKUSTO WALL C Super G 2700x600x40	ks	3,150	10 883,00	34 281,45
73	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,083	28 520,00	2 357,71
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				940,51
132	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	376,20	940,51

Změnový list č. 15	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Doplnění zábradelních madel únikového schodiště, doplnění zábradlí a zábradelních madel vnitřních schodišť mezi 3. - 4.NP Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v doplnění madel na vnitřní vřetenovou zeď únikového schodiště ve stejném provedení jako ostatní zábradlí; doplnění zábradlí a zábradelních madel pro jednotlivá schodiště mezi 3. NP a 4.NP objektu, a to včetně dřevěných madel a v požadovaném nátěrovém systému
Zdůvodnění změny	Doplnění z důvodu dodržení standardu pro pohyb osob ZTP a dodržení požadavků ČSN v projektové dokumentaci jinak neuvedených prvků.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

LEVEL a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 15

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Cena bez DPH				126 963,21
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	126 963,21	26 662,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	153 625,48
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 15

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		126 963,21	153 625,48
ZL.č.15	Vícepráce	126 963,21	153 625,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 15

Objekt

SO.01 - ASŘ - zámečnické konstrukce

Cena bez DPH

126 963,21

DPH - základní sazba

Základní cena

126 963,21

Sazba DPH

21,00%

Výše DPH

26 894,97

sazba

n.05

15,00%

6,90

Cena s DPH

v CZK

153 625,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 15

Objekt

SO.01 - ASŘ - zámečnické konstrukce

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 963,21

PSV - Práce a dodávky PSV

123 866,55

767 - Konstrukce zámečnické

123 866,55

VRN

3 096,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 15

Objekt

SO.01 - ASŘ - zámečnické konstrukce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 963,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				123 866,55
D	767		Konstrukce zámečnické				123 866,55
		Z-2	D+M zábradlí pro nové ŽB schodiště dle návrhu PD, dřevěné madlo, povrchová úprava ochranným nátěrem RAL	bm	13,800	3 148,00	43 442,40
		Z-2.1	D+M samostatného madla na obvodové stěně, Ocelová kce vč. nátěru RAL, dřevěné madlo, kotevní technika	bm	5,700	1 428,00	8 139,60
	K	Z-3	D+M zábradlí pro nové ŽB schodiště dle návrhu PD, dřevěné madlo, povrchová úprava ochranným nátěrem RAL	bm	12,400	3 148,00	39 035,20
	K	Z-3.1	D+M samostatného madla na obvodové stěně, Ocelová kce vč. nátěru RAL, dřevěné madlo, kotevní technika	bm	9,300	1 428,00	13 280,40
263	K	7679952 - 1	D+M - dodatková madla na obvodové stěně pro únikové schodiště, zinkování kce trubka D50 vč. kotevních úchytů a kotevní techniky	bm	16,100	988,60	15 916,46
	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,850	2 190,00	4 052,49
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 096,66
132	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 238,67	3 096,66

Praj

Změnový list č. 16	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace nového osvětlení únikového schodiště v provedení odpovídajícím požadavkům pro CHÚC A. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nového rozsahu osvětlení pro civilní i nouzové osvětlení prostor únikového schodiště (svítidla pro standardní osvětlení s integrovaným nouzovým modulem) . Nové rozvody proveden z bezhalogenové kabeláže vedené po povrchu zdiva v plastových bezhalogenových chráničkách. Ovládání pomocí tlačítek s volitelným časovačem
Zdůvodnění změny	Nový požadavek na osvětlení únikového schodiště ze strany objednatele / provozovatele z důvodu zajištění bezpečného provozu pohybu na schodišti.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

1037/32
Košíře
1560/99
Inžinier
19



Page

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 16

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.4.1 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

06.03.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		67 012,85	81 085,55
SO-01.4.1	Vícepráce	67 012,85	81 085,55

SO-01.4.1 - Elektroinstalace - osvětlení únikového schodiště

SO-01.4.1 - Elektroinstalace - Vícepráce

Náklady celkem

67 012,85

Náklady soupisu celkem						65 378,39	
		Kabel PRAFLASAFE® X-J 5 X 1,5	m	95,000	52,90	5 025,50	
		Kabel PRAFLASAFE® X-O 2 X 1,5	m	15,000	38,60	579,00	
		OVLADAČ Č. 6/0 VARIANT+, BEZŠR. SV., ŠEDÁ, IP54	ks	3,000	158,40	475,20	
		TRE SVÍTIDLO PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840 IP66 M1H + držák	ks	10,000	3 625,00	36 250,00	
		A - Svítidlo stropní LED 1210x238x50, Matná mřížka, 1x42W, 4150lm, IP20 mont.	ks	10,000	325,00	3 250,00	
		TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 4016EHF KA 750N 16/13MM 3M SV ŠEDÁ	m	50,000	183,70	9 185,00	
		Přichytka trubky 16	ks	100,000	35,20	3 520,00	
		KRABICE E113(A11), NÁST., 85X85X40MM, IP54, ŠEDÁ, BEZHALOGENOVÁ	ks	5,000	42,80	214,00	
		Jistič s proud.chráničem 1+N, B10A, 30mA, Typ A	ks	1,000	983,40	983,40	
		Instalační stykač AMPARO 20A, 2 zapínací kontakty,230VAC,1TE	ks	1,000	671,10	671,10	
		Schodišťový automat TIMON, 0.5 - 30 minut, 16 A	ks	1,000	948,10	948,10	
		na podr. materiál	%	5,000	611,01	3 055,07	
		GPV	%	2,000	611,01	1 222,03	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 634,46	
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	653,78	1 634,46

Změnový list č. 17	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace úpravy a doplnění rozvodů silnoproudé instalace. Změna montáže svítidel v učebnách, změna některých typů svítidel, doplnění počtu nouzových svítidel. Doplnění HOP v učebně IT, serveru; Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nových rozvodů např pro osvětlení hodin, nových rozvodů a úpravu stávajících rozvodů 1. a 3.NP s ohledem na ubourané a nově prováděné konstrukce. Provedení změny montáže a některých typů svítidel v jednotlivých učebnách. Dodání dalších potřebných nouzových svítidel. Provedení dalšího HOP pro pospojení elektrostatických podlah, racku a ost v učebně IT a serveru.
Zdůvodnění změny	Doplnění nových kabelových tras pro osvětlení věžních hodin z důvodu rekonstrukce systému osvětlení; úpravy a napojení elektroinstalace v místech nových schodišť z 3.NP do 4.NP a nového vstupu v 1.NP vyvstalých ze stávajícího stavu budovy. Záměna montáže svítidel v učebnách z důvodu prostorové koordinace s akustickými panely a rozvody VZT. Doplnění počtu nouzových svítidel k dodržení podmínek PBR.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 17

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		89 892,10	108 769,43
SO-01.4	Měněpráce	-17 027,04	-20 602,72
SO-01.4	Vícepráce	106 919,14	129 372,15

SO-01.4 - Elektroinstalace - Zl. Č. 17 - Méněpráce

Náklady celkem

-17 027,04**SO-01.4.3 - Svítidla**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 611,75

7	K	Pol49	D - Stropní reflektor, 1x70W, 6600lm, IP20	ks	-6,000	2 425,00	-14 550,00
8	K	Pol50	D - Stropní reflektor, 1x70W, 6600lm, IP20 mont.	ks	-3,000	325,00	-975,00
11	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	-155,25	-776,25
12	K	Pol33	GPV	%	2,000	-155,25	-310,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-415,29

1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-166,12	-415,29
---	---	-------	--------------------------	---	-------	---------	---------

Pap

SO-01.4 - Elektroinstalace - Zl. Č. 17 - Vícepráce

Náklady celkem

106 919,14

SO-01.4.1 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 072,42
21	K	Pol21	Svorka na pospojování ZSA 16 + měděný pásek	ks	2,000	78,00	156,00
22	K	Pol22	Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP	ks	1,000	3 650,00	3 650,00
32	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	38,06	190,30
33	K	Pol33	GPV	%	2,000	38,06	76,12

SO-01.4.2 - Kabely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 446,99
2	K	Pol35	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	185,000	46,00	8 510,00
3	K	Pol36	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	115,000	57,00	6 555,00
			Kabel CYKY-J 5x2,5	m	25,000	82,00	2 050,00
			Kabel CYKY-J 4x1,5	m	45,000	63,90	2 875,50
8	K	Pol41	Vodič CYA 6 ZeZl	m	165,000	34,00	5 610,00
			Vodič CYA 70	m	20,000	383,00	7 660,00
			Úprava stávajících rozvodů po bouracích pracích v místech schodišť 3.NP	HZS	15,000	365,00	5 475,00
10	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	387,36	1 936,78
11	K	Pol33	GPV	%	2,000	387,36	774,71

SO-01.4.3 - Světla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 195,95
7	K	Pol49	Asymetrické stropní LED světlo k osvětlení tabule, dl. 1500, 6200lm, 47W	ks	3,000	4 868,00	14 604,00
9	K	Pol51	NS - Světlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazené	ks	4,000	1 284,00	5 136,00
10	K	Pol52	NS - Světlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazené - mont.	ks	4,000	325,00	1 300,00
			Závěsná sada pro montáž světla (lanka, vodič, patice)	ks	29,000	943,00	27 347,00
			Montáž	ks	26,000	123,00	3 198,00
11	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	515,85	2 579,25
12	K	Pol33	GPV	%	2,000	515,85	1 031,70

SO-01.4.5 - Kabelové trasy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 596,00
			Trubka ohebná O25, 320N/5cm	m	86,000	36,00	3 096,00
27	K	27	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	500,00	500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 607,78

1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 043,11	2 607,78
---	---	-------	--------------------------	---	-------	----------	----------

Změnový list č. 18		6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Realizace úpravy a doplnění rozvodů provedených slaboproudých rozvodů. Práce na dopojení stávajících rozvodů. realizace nové ústředny školního rozhlasu. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nových rozvodů strukturované kabeláže dle požadavků nově vybraného dodavatele. Přeložení již provedených rozvodů v některých učebnách do nově specifikovaných poloh. Práce na dodání nové ústředny školního rozhlasu pro zajištění dostatečného výkonu. Provedení napojení stávajících kabeláží k nově dodávaným datovým rozvaděčům.
Zdůvodnění změny	Doplnění nových tras kabelových rozvodů a úpravy již realizovaných rozvodů z důvodu nových požadavků vybraného dodavatele konektivity. Úpravy rozvodů z důvodu změny rozmístění lavic v některých učebnách s ohledem na nově budované dispozice. Nová ústředna školního rozhlasu pro zajištění dostatečné kapacity výkonu pro stávající část a nově budovanou.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 18Stavba: **Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova**

SO-01.5 - Elektroinstalace - Slaboproud

06.03.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		53 105,25	64 257,35
SO-01.4.1	Méněpráce	-5 125,00	-6 201,25
SO-01.4.1	Vícepráce	58 230,25	70 458,60

Dm

SO-01.5 - Slaboproud - Zl.č. 18 - Vícepráce

Náklady celkem

58 230,25

SO-01.5.1 - Univerzální kabelážní systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 715,00
20	K	20	Kabel UTP, cat 6, bezhalogenový, 4 páry, LSOH	m	485,000	19,00	9 215,00
38	K	38	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	500,00	500,00

SO-01.5.4 - Domácí rozhlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 525,00
			Ústředna školního rozhlasu	ks	1,000	29 525,00	29 525,00

SO-01.5.7 - Společné kabelové trasy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 570,00
22	K	22	Trubka ohebná O25, 320N/5cm	m	230,000	36,00	8 280,00
23	K	23	Trubka ohebná O32, 320N/5cm	m	85,000	39,00	3 315,00
			úprava, napojení stávajících rozvodů, přesuny rozvodů vlivem změny dispozice	HZS	15,000	365,00	5 475,00
27	K	27	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	500,00	500,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 420,25

1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	568,10	1 420,25
---	---	-------	--------------------------	---	-------	--------	----------

Handwritten mark

SO-01.5 - Slaboproud - Zl.č. 18 - Měněpráce

Náklady celkem -5 125,00

SO-01.5.4 - Domáci rozhlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 000,00
7	K	7	Odzkoušení prioritního vstupu stávající rozhlasové ústředny	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-125,00
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-50,00	-125,00

Handwritten mark

Změnový list č. 19	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace dodávky a montáže truhlářských parapetů pro nově vzniklé opláštění dřevěných kleštin stávajícího krovu; Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v dodávce a montáži parapetů z dřevotřískových desek tl. 18mm vč. Ohranění a ABS hran, a to v místech jednotlivých učeben, prostoru schodiště
Zdůvodnění změny	Ochrana nově provedených SDK obkladů dřevěných krovů v učebnách a dalších prostorech. Nově vzniklé detaily je třeba ochránit proti provozním vlivům, kdy nutnost realizace vyplynula až v průběhu realizace SDK konstrukcí.

Vypracoval :

Datum :



6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košiče



REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 19

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Truhlářské kce

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		25 061,39	30 324,28
SO-01.1	Vícepráce	25 061,39	30 324,28

SOUPIS PRACÍ ZI. Č. 19 - Vícepráce

Stavba: **Vestavba podkrovní ZŠ kolín**

Objekt: **SO-01 - Stavební objekt**

Soupis: **SO-01.1 - ASŘ - Truhlářské kce**

Náklady soupisu celkem

25 061,39

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 450,14
D	766		Konstrukce truhlářské				24 450,14
			Dodávka a montáž parapetů z dřevotiskových desek laminovaných (dýha dřeva) tl. Desky 18mm, šířky od 100 do 250mm, ohraněné, ABS hrany včetně výřezů a ostatního opracování na stavbě	bm	5,200	585,00	3 042,00
		766	Dodávka a montáž parapetů z dřevotiskových desek laminovaných (dýha dřeva)tl. Desky 18mm, šířky do 450mm, ohraněné, ABS hrany včetně výřezů a ostatního opracování na stavbě	bm	11,400	1 094,00	12 471,60
			Dodávka a montáž parapetů z dřevotiskových desek laminovaných (dýha dřeva)tl. Desky 18mm, šířky od 600 do 700mm, ohraněné, ABS hrany včetně výřezů a ostatního opracování na stavbě	bm	5,700	1 438,00	8 196,60
256	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,387	1 912,00	739,94
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				611,25
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	244,50	611,25

24

Změnový list č. 20	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace většího rozsahu vodovodního potrubí; záměna a doplnění některých zařizovacích prvků; vypuštění dodávky některých zařizovacích prvků Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v realizaci většího rozsahu vodovodního potrubí vč. Izolací; záměně vnitřního vybavení - koše ; doplnění vybavení pro ZTP do WC; záměně WC combi za zavěšené WC vč. Závěsného modulu; vypuštění D+M umyvadla a kuchyňského dřezu včetně baterie, sifonu a ostatního vybavení.
Zdůvodnění změny	Větší rozsah rozvodů vodovodu, vypuštění některých zařizovacích prvků s ohledem na změnu dispozice sociálního zařízení vyplývající ze změnové PD. Záměna některých zařizovacích prvků s ohledem na dodržení požadovaných vnitřních rozměrů sociálních zařízení. Doplnění potřebného vybavení pro ZTP.


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



Ryf

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 20

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.2 - ZTI

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		4 736,16	5 730,75
SO-01.2	Měněpráce	-25 539,73	-30 903,07
SO-01.2	Vícepráce	30 275,89	36 633,83

SOUPIS PRACÍ - Zl.č. 20 - Méněpráce

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

Objekt:

SO-01 - Stavební objekt

Seznam:

SO-01.2 - Vodovod, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Ukázka:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 539,73
D		725	Zařizovací předměty - méně				-24 916,81
36	K	725013135R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	-1,000	3 030,00	-3 030,00
40	K	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	-1,000	706,00	-706,00
43	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-1,000	805,00	-805,00
48	K	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	1 333,00	-1 333,00
49	K	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	1 596,00	-1 596,00
53	K	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	154,00	-154,00
54	K	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	654,00	-654,00
59	K	55149013R	zásobník na papírové ručníky; nerez; kombinace s odpadkovým košem; montáž pod omítku	kus	-2,000	5 860,00	-11 720,00
60	K	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	-1,000	1 432,00	-1 432,00
62	K	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	-1,000	1 276,00	-1 276,00
63	K	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	-1,000	2 110,00	-2 110,00
65	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	-0,062	1 626,00	-100,81
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-622,92
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-249,17	-622,92

Handwritten mark

SOUPIS PRACÍ - Zl.č. 20 - Vícepráce

Stavba:

Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

Objekt:

SO-01 - Stavební objekt

Soupis:

SO-01.2 - Vodovod, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 275,89
D		722	Vnitřní vodovod				13 478,91
24	K	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,000	486,00	11 664,00
28	K	722181211R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 6 mm	m	8,000	62,00	496,00
29	K	722181212R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm	m	16,000	82,00	1 312,00
35	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,005	1 535,00	6,91
D		725	Zařizovací předměty - VCP				8 616,54
		725013135R01	Klozetové mísy závěsná, bílá, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka	soubor	1,000	4 652,00	4 652,00
41	K	725291141R00	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
58	K	55149011R	zásobník na papírové ručníky, nerez	kus	2,000	1 378,00	2 756,00
65	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,036	1 626,00	58,54
D		726	Instalační prefabrikáty				6 890,00
66	K	726211317R00	Závěsný modul WC - instalační sada do SDK, vč. doplňků - tlačítko a montáže	soubor	1,000	6 890,00	6 890,00
D		733	Rozvod potrubí				552,00
71	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	24,000	23,00	552,00
72	K	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	24,000	31,00	744,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				738,44
1	K	Po153	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	295,37	738,44

Prof

Změnový list č. 21	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace většího rozsahu keramických obkladů a dlažeb včetně potřebných hydroizolací nad rámec PD a VV Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v dodávce a montáži potřebného rozsahu keramických obkladů a dlažeb, hydroizolací pod obklady, a to v potřebném rozsahu a na nově specifikovaných místech jinak neurčených PD (vstupy do výtahu na stávajících chodbách jednotlivých NP vč. doplnění soklů a pod...)
Zdůvodnění změny	Větší rozsah keramických obkladů a dlažeb vzhledem k úpravě dispozic sociálních zařízení a nutnosti realizace nových rozsahů vyplývajících z průběhu stavby.


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 21

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Keramické obklady a dlažby

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		43 313,64	52 409,50
SO-01.1	Vícepráce	43 313,64	52 409,50

SOUPIS PRACÍ - Zl.č. 21 - Vícepráce

Stavba

Vestavba podkrovní ZŠ kolín

Objekt

SO-01 - Stavební objekt

Soupis

SO-01.1 - ASŘ - Keramické obklady a dlažby

Náklady soupisu celkem

43 313,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 257,21
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 165,76
130	K	711413113	Izolace proti povrchové vodě vodorovně těsnicí stěrkou vč. koutové pásky	m2	2,700	678,00	1 830,60
131	K	711413123	Izolace proti povrchové vodě svislé těsnicí stěrkou vč. koutové pásky	m2	7,400	713,00	5 276,20
132	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	t	0,061	973,00	58,96
D	771		Podlahy z dlaždic				29 070,78
271	K	771411112	Montáž soklíků pórovinových kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	46,550	135,00	6 284,25
272	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	170,683	57,00	9 728,95
275	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,655	420,00	6 575,10
276	M	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,221	320,00	5 510,56
277	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,639	1 521,00	971,92
D	781		Dokončovací práce - obklady				6 020,67
293	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	7,400	395,00	2 923,00
294	M	59761071	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	8,140	315,00	2 564,10
295	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,400	46,00	340,40
296	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,127	1 521,00	193,17
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 056,43
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	422,57	1 056,43

Změnový list č. 22	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Realizace zednických prací - svislých konstrukcí včetně povrchových úprav; realizace klempířských prací. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení obezdívek v prostorech schodišť mezi 3.NP a 4.NP; provedení zazdění meziprostorů mezi stávajícím stropem a nově provedenou podlahou 4.NP. Provedení klempířského utěsnění stávajících ciferníků věžních hodin a provedení nového propojení vnitřních dešťových svodů a rozvodů prvky z Cu plechu, KG potrubí.
Zdůvodnění změny	Nutnost provedení svislých konstrukcí pro předělení /zaslepení vzniklých meziprostorů pro dodržení podmínek PBR; vyrovnání návaznosti stávajících a nově provedených konstrukcí. Potřeba zatěsnění otvorů okolo ciferníků a zamezení zatékání do nově provedených prostor. Potřeba provedení úpravy stávajícího dešťového odvodnění v místech prostupů do objektu z důvodu jejího stavu před zaklopením SDK obklady.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



LEVEL, a.s.
Sídlo: Vejražkova 1037/32
150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 252 70 150
Průh 1500/99
- Braník
74 319
30

9



Duf

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 22

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - obezdivky, úpravy povrchů

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		94 795,53	114 702,59
SO-01.1	Vícepráce	94 795,53	114 702,59

SOUPIS PRACÍ - Zl.č.22 - Vícepráce

Stavba:

Vestavba podkrovní ZŠ kolín

Objekt:

SO-01 - Stavěná objekt

Práce:

SO-01.1 - ASŘ - obezdívky, úpravy povrchů

Náklady soupisu celkem

94 795,53

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 717,60
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				51 584,00
K		342272323R001	Předstěny a obezdívky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 - obezdívky schodištvých stěn, meziprosorů mezi stropy apod...	m2	52,000	992,00	51 584,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 384,00
K		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,000	209,00	10 868,00
K		612321141	Vápenocementová omítka vnitřních stěn štuková, jednovrstvá tl. Do 3mm	m2	52,000	183,00	9 516,00
D		998	Přesun hmot				1 749,60
121	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,050	432,00	1 749,60
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 765,84
D		764	Konstrukce klempířské				18 765,84
		764R001	D+M klempířského utěsnění prosotoru okolo ciferníků věžních hodin	ks	2,000	2 680,00	5 360,00
		764R002	Klempířská úprava napojení vnitřních dešťových svodů pod střechou - vnitřní žlab c Cu lplechu, zaústění , přechody, KG potrubí vč. demontáže stávajícího dřevěného žlabu	ks	4,000	3 281,00	13 124,00
209	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,104	2 710,00	281,84
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 312,09
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	924,83	2 312,09

24

Změnový list č. 23		6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Vypuštění dodávky a montáže požadovaných krytů jednotlivých radiátorů systému vytápění Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v nedodání a montáži všech krytů na radiátory dle projektové dokumentace a změnových listů.
Zdůvodnění změny	Vypuštění všech krytů radiátorů požadovaných pro dosažení bezpečnosti žáků vzhledem k dodání radiátorů Korado Radik, kdy jejich výrobce disponuje certifikací pro bezpečné použití ve veřejných budovách.


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



Handwritten mark

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 23

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.3 - UT

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-27 060,00	-32 742,60
SO-01.3	Měněpráce	-27 060,00	-32 742,60

SOUPIS PRACÍ - ZI.č. 23 - Méněpráce

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

Objekt:

SO-01 - Stavební objekt

Soupis:

SO-01.3 - UT

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 060,00
D		735	Otopná tělesa				-26 400,00
53	K	735.10	Ochranné kryty pro otopná tělesa (viz výrobní dokumentace)	kus	-33,000	800,00	-26 400,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-660,00
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-264,00	-660,00

24

Změnový list č. 24

6. 5 2020

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :

**Podkrovní vestavba odborných učeben
pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943**

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Změna rozsahu sadových úprav resp. kácení stávajících stromů a odstranění pařezů Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá ve vypuštění realizace kácení stávajícího stromu vč. Odstranění pařezu.
Zdůvodnění změny	Vypuštění z rozhodnutí místního odboru životního prostředí

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košiče

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 24**Stavba:** Vestavba podkroví ZŠ Kmochova**SO-03 - Sadové úpravy**

Celkem

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-16 856,13	-20 395,92
SO-03	Měněpráce	-16 856,13	-20 395,92

Dny

SOUPIS PRACÍ - Zl.č. 24 - Méněpráce

Stavba: **Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova**

Objekt: SO-01 - Stavební objekt

Specie: **SO-03 - Sadové úpravy**

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 856,13

D Kácení stromů ε Kácení stromů s odstraněním pařezů 1 ks + odstranění starých pařezů 2 ks Kácení stromů s -16 445,00

1	K	R – položka	Kácení stromů postupně se spouštěním o průměru kmene 300-400 mm s naložením větví na dopravní prostř. v rovině nebo svahu do 1:5, odvozem do 5000m, složením a poplatkem za skládkování Kácení stromů postupně se spouštěním o průměru kmene 300-400 mm s naložením větví na dopravní prostř. v rovině nebo svahu do 1:5, odvozem do 5000m, složením a poplatkem za skládkování Kácení stromů postupně se spouštěním o průměru kmene 300-400 mm s naložením větví na dopravní prostř. v rovině nebo svahu do 1:5, odvozem do 5000m, složením a poplatkem za skládkování	ks	-1,000	15 400,00	-15 400,00
2	K	R – položka.1	Odstranění pařezů ručně o průměru na řezné ploše 200-300 mm s naložením na dopravní prostř. v rovině nebo svahu do 1:5, odvozem do 5000m, složením a poplatkem za skládkování, včetně zasypání jam zeminou a mírným utužením Odstranění pařezů ručně o průměru na řezné ploše 200-300 mm s naložením na dopravní prostř. v rovině nebo svahu do 1:5, odvozem do 5000m, složením a poplatkem za skládkování, včetně zasypání jam zeminou a mírným utužením	ks	-1,000	517,00	-517,00
4	K	R – položka.3	ODPOČET ZA ODPRODEJ DŘEVNÍ HMOTY (dřevo trouchnivé, kmen s četnými dutinami, lze použít jen jako palivové dříví) ODPOČET ZA ODPRODEJ DŘEVNÍ HMOTY (dřevo trouchnivé, kmen s četnými dutinami, lze použít jen jako palivové dříví)	m3	-0,440	1 200,00	-528,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-411,13
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-164,45	-411,13

Změnový list č. 25	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Změna rozsahu povlakových podlah včetně přípravy podkladu pro montáž Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vystala v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení antistatických povlakových podlah v místnosti serveru 3.NP včetně přípravy podkladu pro montáž nivelační stěrky
Zdůvodnění změny	Realizace z důvodu nutnosti zajištění antistatických vlastností povrchů podlah v místnosti serveru


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



Šul

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 25

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Podlahy povlakové

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		22 353,16	27 047,32
SO-01.1	Vícepráce	22 353,16	27 047,32

Handwritten mark

SOUPIS PRACÍ - Zl.č.25 - Vícepráce

Stavba

Vestavba podkroví ZŠ kolín

Objekt

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis

SO-01.1 - ASŘ - Podlahy povlakové

Náklady soupisu celkem

22 353,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 807,96
D	776		Podlahy povlakové				21 807,96
280	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	18,320	34,00	622,88
281	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	9,160	140,00	1 282,40
282	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	9,160	215,00	1 969,40
284	M	28411026	PVC homogen, zálož, elasticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zatěže 34/43, třída S1	m2	10,073	1 118,00	11 264,97
285	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	8,244	52,00	428,69
286	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm	m	8,409	24,00	201,81
291	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,246	1 422,00	6 037,81
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				545,20
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	218,08	545,20

Handwritten mark


Změnový list č. 26	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Změna rozsahu sádkartonových konstrukcí vč. tepelných izolací, revizních otvorů; provedení nového rozsahu výztuh pro zavěšení vnitřního vybavení. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení SDK obkladů a tepelných izolací všech dřevěných konstrukcí krovu a nově provedených ocelových konstrukcí; provedení všech vyvstalých detailů v PD nespecifikovaných; provedení dodávky a montáže SDK revizních dveří s PO i bez v místech požárních ucpávek, ciferníku hodin a ventilátorů VZT; provedení výztuh z OSB desek pro zavěšení vybavení učeben (tabule, projektory, projekční plátno apod.)
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu vyplývá z členitosti stávajícího dřevěného krovu a dalších konstrukcí a jejich složitosti, provedení SDK obkladů nově vyvstalých detailů za nutnosti dodržení požadavků PBR - tj. opatření SDK obkladem PO EI 45min a tepelnou izolací; nutnosti doplnění některých revizních otvorů pro revizi technologií, požárních ucpávek apod.; provedení dřevěných výztuh k zavěšení vnitřního vybavení dle požadavků jednotlivých dodavatelů

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020



REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 26

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Sádrokartonové konstrukce

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		491 754,34	595 022,75
SO-01.1	Vícepráce	491 754,34	595 022,75

26

SOUPIS PRACÍ - ZI.č.26 - Vícepráce

Stavba: **Vestavba podkrovní ZŠ kolín**

Objekt: SO-01 - Stavební objekt

Soupis: **SO-01.1 - ASŘ - Sádrokartonové konstrukce**

Náklady soupisu celkem

491 754,34

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				419 568,85
---	-----	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

D	713		Izolace tepelné				61 696,27
---	-----	--	------------------------	--	--	--	------------------

141	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	79,970	76,00	6 077,72
142	M	63152122	<i>pás tepelné izolační suchá výstavba A=0,040 tl 200mm</i>	m2	81,569	324,00	26 428,49
150	K	713151111	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi kroky	m2	189,300	47,00	8 897,10
151	M	63166763	<i>pás tepelné izolační mezi kroky A=0,036-0,037 tl 100mm</i>	m2	193,086	98,00	18 922,43
156	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,698	1 964,00	1 370,53

D	763		Konstrukce suché výstavby				357 872,58
---	-----	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

177	K	763112328	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 255 mm, profil 100 TI tl. 100+100 mm, EI 90, Rw 65 dB	m2	9,860	1 630,00	16 071,80
178	K	763121551	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, TI tl. 50 mm, EI 45 mm	m2	79,970	748,00	59 817,56
179	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	63,100	1 120,00	70 672,00
180	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	388,227	24,00	9 317,45
181	M	28329233	<i>parozábrana univerzální s proměnlivou tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	427,050	44,00	18 790,19
182	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	36,800	75,00	2 760,00
183	K	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	3,600	667,00	2 401,20
184	K	763164557	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	12,900	923,00	11 906,70
185	K	763164782	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění dvojitě	m2	96,600	551,00	53 226,60
186	M	59030027	<i>deska sádk protipožární DF tl 12,5mm</i>	m2	222,180	95,00	21 107,10
		763164R001	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu drobných atypických konstrukcí dřevěných, opláštění dvojitě vč. Dodávky materiálu, ALU rohů a ost...	kus	11,000	852,00	9 372,00
		763164R002	Obklad Ocelového sloupku schodiště z desek protipožárních 2 x 12,5mm, bez TI	bm	2,800	520,00	1 456,00
		763164R003	Obklad rozvaděče elektro z desek protipožárních 2 x 12,5mm, bez TI, PO EI 45	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00
195	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	76,510	430,00	32 899,30
			D+M výztuh z OSB desek tl. 22mm pro instalaci vnitřního vybavení - tabule, interaktivní tabule, dataprojektor, reproduktory	bm	36,200	382,00	13 828,40
			D+M UA profilů pro ztužení příčky v místě interaktivní tabule, zavěšených tabulí	bm	16,000	198,00	3 168,00
		59591090R000	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 150 mm; s tlačným zámkem	kus	1,000	560,00	560,00
		59591090R001	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem	kus	1,000	726,00	726,00
		59591090R002	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem, EI 45	kus	1,000	2 126,00	2 126,00
		59591090R003	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 600 mm; s tlačným zámkem, EI 45	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
		59591090R004	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 400 mm asymetrická; s tlačným zámkem, EI 45	kus	1,000	3 856,00	3 856,00
196	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,101	2 280,00	18 470,28

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 489,22
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	4 195,69	10 489,22

Duc

Změnový list č. 27		6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Změna rozsahu interiérových maleb včetně přípravy podkladu Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení většího rozsahu interiérových maleb sádrokartonových konstrukcí včetně přípravy podkladu penetrací
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu maleb vlivem změny rozsahu sádrokartonových konstrukcí


Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



Def

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 27

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Malby interiérové

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		13 888,67	16 805,29
SO-01.1	Vícepráce	13 888,67	16 805,29

SOUPIS PRACÍ - ZI.č.27 - Vícepráce

Stavba:

Vestavba podkroví ZŠ kolín

Objekt:

SO-01 - Stavební objekt

Soupis:

SO-01.1 - ASŘ - Malby interiérové

Náklady soupisu celkem

13 888,67

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 549,92
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				13 549,92
299	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,290	14,00	3 952,06
301	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra	m2	282,290	34,00	9 597,86

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				338,75
1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	135,50	338,75

Puf

Změnový list č. 28	6. 5 2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Popis změny	Některé položky dle SoD a Změnového listu č. 1 nejsou prováděny Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vystala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá ve vypuštění realizace některých prací vlivem změn vyvolaných v předešlých změnových řízení - např. kročejová izolace skladby původně navržené podlahy a její úpravy pro montáž povlakových podlah; D+M střešních oken a jejich zastínění;
Zdůvodnění změny	Vypuštění realizace některých prací vlivem nastalých změn stavby a vlivem odchylek stávajících konstrukcí od PD.

Vypracoval :

Datum :

6. 5 2020

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 28

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

SO-01.1 - ASŘ - Položky neprováděné z SoD, ZL.č.1

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-207 646,77	-251 252,59
SO-01.1	Měněpráce	-207 646,77	-251 252,59

Duc

SOUPIS PRACÍ - Zl.č.28 - Méněpráce

Stavba:

Vestavba podkrovní ZŠ Kolín

Objekt:

SO-01 - Stavební objekt

Soubor:

SO-01.1 - ASŘ - Položky neprováděné z SoD
Náklady soupisu celkem
-207 646,77

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-192 173,18
D	713		Izolace tepelné				-71 226,61
138	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-702,660	24,00	-16 863,84
139	M	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	-718,713	72,00	-51 603,35
156	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-1,405	1 964,00	-2 759,42
D	766		Konstrukce truhlářské				-40 102,65
241	K	766671002	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm	kus	-2,000	1 905,00	-3 810,00
242	M	61124071	okno střešní dřevěné s PUR náterem 66x118 cm	kus	-2,000	8 117,00	-16 234,00
243	M	61140554a	lemování střešních oken v sestavě na profilované krytiny 66x118 cm	kus	-2,000	3 943,00	-7 886,00
255	K	7668115	D+M kuchyňská linka 1,2m	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00
256	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,090	1 912,00	-172,65
D	776		Podlahy povlakové				-76 092,68
281	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-519,510	140,00	-72 731,40
291	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,364	1 422,00	-3 361,28
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				-4 751,24
303	K	786611200	Montáž zastíhujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních	kus	-2,000	130,00	-260,00
305	M	61124362	roleta celostřílní vnitřní 66x118cm	kus	-2,000	1 560,00	-3 100,00
309	M	61141041	tyč ovládací teleskopická pro obsluhu oken, žaluzii, rolet	kus	-2,000	694,00	-1 388,00
310	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	-0,002	1 821,00	-3,24

SO-01.1 - ASŘ - Položky neprováděné ze Zl.č.1
PSV Práce a dodávky PSV -10 409,03
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod -10 409,03

74	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	-2,000	5 160,00	-10 320,00
75	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,058	1 535,00	-89,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 064,56

1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-2 025,82	-5 064,56
---	---	-------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------

Day