

0723/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 723/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany



MKOLP002M774

Objednatel:

Město Kolín

se sídlem:

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

zastoupen:

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČO:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu:

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 353, e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz

a Karin Dostálová, tel.: 321 748 293, e-mail: karin.dostalova@mukolin.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BFK service a.s.

se sídlem:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zastoupen:

IČO:

27155153

DIČ:

CZ27155153

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

107-3509860227/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 9379

Zástupce ve věcech smluvních:

(dále: „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Nástavba odborných učeben pro Základní školu
Kolín V., Mnichovická 62“**

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 27. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dne 7. 1. 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění.

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o další vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.

3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahují změnové listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 2b, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 7	155 017,02 Kč
Změnový list č. 8	291 081,17 Kč
Změnový list č. 9	46 931 Kč
Změnový list č. 10	31 157 Kč
Změnový list č. 11	15 673,71 Kč
Změnový list č. 12	137 676 Kč
Změnový list č. 13	- 101 004,44 Kč
Změnový list č. 14	42 075,55 Kč
Změnový list č. 15	162 827,42 Kč
Změnový list č. 16	87 751,39 Kč
Změnový list č. 17	11 908,34 Kč
Změnový list č. 18	26 997,83 Kč
Změnový list č. 19	43 559 Kč
Změnový list č. 20	161 878,29 Kč
Změnový list č. 21	42 850,84 Kč
Změnový list č. 22	- 79 753,82 Kč
Změnový list č. 23	120 591,60 Kč
Změnový list č. 25	64 683,90 Kč
Změnový list č. 2b	83 246,95 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 345 148,75 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	282 481,23 Kč
cena celkem včetně DPH	1 627 629,98 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH	21 000 924,53 Kč
Celkem DPH	4 410 194,14 Kč
Cena díla včetně DPH	25 411 118,67 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Vyjádření TDI
 - b) Změnový list č. 7
 - c) Změnový list č. 8
 - d) Změnový list č. 9
 - e) Změnový list č. 10
 - f) Změnový list č. 11
 - g) Změnový list č. 12
 - h) Změnový list č. 13
 - i) Změnový list č. 14
 - j) Změnový list č. 15
 - k) Změnový list č. 16
 - l) Změnový list č. 17
 - m) Změnový list č. 18
 - n) Změnový list č. 19
 - o) Změnový list č. 20
 - p) Změnový list č. 21
 - q) Změnový list č. 22
 - r) Změnový list č. 23
 - s) Změnový list č. 25
 - t) Změnový list č. 2b

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29. 6. 2020, usnesení č. 2582/68/RM/2020.

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: BFK service a.s.

V Kolíně dne 03.07.2020.....

V Zásnukách dne 17.07.2020.....


za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



ARCHA ing.agentura a.s.
Žižkova 250, 280 00 Kolín III
tel. 321714159, fax 321714275

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Odbor investic a územního plánování

Vyřizuje : *Michael Havránek*

V Kolíně dne : 17. 06. 2020

Věc : **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003625**

Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k nutnosti dodatečných stavebních prací.

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezočných situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

Jedná se zejména o následující více a méně práce:

1) ZL č. 7 - SO 01 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP

Důvod změny: Nálezová situace – v návaznosti na statické posouzení stopní konstrukce 3.NP a její statické zajištění v rámci již schválených změnových listů, byla navržena záměna zděných konstrukcí za konstrukce z SDK pro odlehčení stopu 3.NP a celého objektu.

Popis změny: Záměna zděných konstrukcí za konstrukce montované z SDK, s požadovanou požární odolností, výztuhy pro AV techniku a interaktivní tabule, záměna zárubní do zdiva za SDK a navazující dodávky a montáže.

Méněpráce: - 551 624,39 Kč

Vícepráce: + 706 641,41 Kč

Celkem: + 155 017,02Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

2) ZL č. 8 - SO 01 - Dopočet ovládání PO dveří poz. 005 a nové prosklené AL stěny D15+D16

Důvod změny: Změna požárně bezpečnostního řešení stavby, nálezová situace – nemožnost osazení panikového kování do stávajících výplní otvorů dle zadání, při dodržení stávajících legislativních a požárně bezpečnostních požadavků. Otevírání dveří do prostoru dvora současně při funkci automatického otevírání odvětrání CHÚC.

Popis změny: Záměna stávajících výplní za nové, včetně doplnění prvků v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Méněpráce: -11 050,- Kč

Vícepráce: + 302 131,17 Kč

Celkem: + 291 081,17 Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídka konkurenčních subjektů

Termínový dopad: bez dopadu

3) ZL č. 9 - SO 01 - Doplnění ČK a UPS pro výtah

Důvod změny: Aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby a požadavky provozovatele na bezpečný provoz školského zařízení

Popis změny: Doplnění výtahu o nezbytné prvky v souladu s aktuálním požárně bezpečnostním řešením stavby (dojezd výtahu do nejbližší stanice a otevření dveří), doplnění čtečky karet pro ovládání výtahu, v souladu s požadavky na BOZ ve škole.

Méněpráce: - 0,- Kč

Vícepráce: + 46 931,- Kč

Celkem: + 46 931,- Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídky konkurenčních subjektů

Termínový dopad: bez dopadu

4) ZL č. 10 – SO 07 - EI slaboproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Nálezová situace – úprava slaboproudých rozvodů v souladu s aktuálním řešením ve stávajícím objektu dle požadavku provozovatele a návaznost na aktuální řešení interiérového vybavení a dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7.

Popis změny: Úprava slaboproudých rozvodů, aktivních a pasivních prvků dle upraveného zadání. Sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy. Doplnění rozvodů na základě požadavku fi. ENESA pro měření a regulaci ÚT.

Méněpráce: - 76 809,- Kč

Vícepráce: + 107 966,- Kč

Celkem: + 31 157,- Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

5) ZL č. 11 – SO 06 - EI silnoproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Nálezová situace – úprava silnoproudých rozvodů v souladu s aktuálním řešením ve stávajícím objektu dle požadavku provozovatele a dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7

Popis změny: Úprava silnoproudých rozvodů, aktivních a pasivních prvků dle upraveného zadání.

Méněpráce: - 209 700,05 Kč

Vícepráce: + 225 373,76 Kč

Celkem: + 15 673,71 Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

6) ZL č.12 – SO 01 - Doplnění zámečnických kcí pozice Z07, Z08

Důvod změny: chyba zadání – v projektové dokumentaci není adekvátně řešeno osazení a ukotvení jednotek chlazení a jejich následná pravidelná kontrola a obsluha. Projektová dokumentace uvažuje se způsobem osazení na konstrukci ploché střechy, přičemž přístavba má střechu sedlovou.

Popis změny: Doplnění zámečnických konstrukcí pro osazení jednotek chlazení na střeše a výtahové šachtě, dále doplnění bezpečnostních prvků pro jejich obsluhu a údržbu – přístupový žebřík, nástřešní lávky atd. a s uvedenou změnou související vedlejší rozpočtové náklady.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 137 676,- Kč
Celkem: + 137 676,- Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

7) ZL č.13 – SO 04 - ÚT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Optimalizace tras pro minimalizování zásahu do stávajících prostor školy s ohledem na bezpečnost provozu, dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7. sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy a aktualizace zadání na základě upřesnění a požadavků měření a regulace ÚT ze strany fi. ENESA.

Popis změny: Optimalizace koncových prvků ÚT dle skutečnosti na stavbě, úprava trubních rozvodů dle skutečnosti na stavbě. Méně práce v rozsahu dle upraveného zadání.

Méněpráce: - 173 949,- Kč
Vícepráce: + 72 944,56 Kč
Celkem: -101 004,44 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

8) ZL č.14 – SO 03 - ZTI (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny a popis: Na základě ověření skutečné trasy stávajících svodných rozvodů ZTI a s ohledem na rozvody silnoproudu, které křížují předpokládané místo napojení nové stoupačky ZTI, bylo rozhodnuto o využití v maximální míře napojení na stávající trasy hrubých rozvodů. Dále došlo ke změně trasy ležatého potrubí kanalizace z 3.NP do 2.NP s ohledem na zajištění dostatečného spádu potrubí. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK konstrukci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.

Popis změny: Úprava vedení splaškové kanalizace vedení (přesun části vedení ze 3.NP do 2.NP), doplnění bidetové sprchy na WC žen dle platné legislativy a požadavků KHS. Doplnění koncových prvků ZTI - rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Méněpráce: - 40 285,90 Kč
Vícepráce: + 82 361,45 Kč
Celkem: + 42 075,55 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

9) ZL č.15 – SO 05 - VZT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Optimalizace tras pro minimalizování zásahu do stávajících prostor školy s ohledem na bezpečnost provozu. Zohlednění změny zděných konstrukcí a SDK ve 3.NP - změna způsobu provádění. Sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy, dále nastavení stávajícího odvodního potrubí na fasádě budovy, včetně ventilátorů pro odtah ze sociálního zázemí v 1. a 2. N – nebylo řešeno v projektové dokumentaci.

Popis změny: Úprava vedení VTZ dle skutečného stavu na stavbě kolidujícímu s vedením stávajících inženýrských sítí. Doplnění VZT v sociálním zázemí v 1.NP a 2NP. Doplnění odvodu kondenzátu od jednotek chlazení – položky nebyly obsaženy zadání. Doplnění požárních klapek dle aktualizace PBŘS. Měření hlukové hladiny dle vyjádření dotčeného orgánu KHS, které není obsaženo v zadání.

Méněpráce: - 2 395,- Kč
Vícepráce: + 165 222,42 Kč
Celkem: + 162 827,42 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

10) ZL č.16 – SO 01 - Doplnění prostupů na střeše, ok kce, oplechování štítů, nátěry

Důvod změny a popis: V rozsahu optimalizace tras a umístění venkovních zařízení na střešním plášti bylo nutné doplnění systémového lemování a oplechování prostupů střechou, dále nátěry zárubní, nátěry stávajícího a doplněného vedení VZT na fasádě budovy, doplnění madel na zábradlí z 1.NP do 3.NP z bezpečnostních důvodů, revizní dvířka HUP ve fasádním plášti, oplechování štítu S1 k č.p. 60. Dále odpočet neprovedené D+M ok prvků HEB 1.NP+2.NP nad rámeček VV.

Méněpráce: - 39 021,25 Kč
Vícepráce: + 126 772,64 Kč
Celkem: + 87 751,39 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, ceníky materiálů
Termínový dopad: bez dopadu

11) ZL č.17 – SO 08 - Hromosvod a zemnění

Důvod změny: Na základě ověření skutečnosti a doložení výchozí revizní zprávy stávajícího objektu ZŠ bylo zjištěno, že PD neodpovídá platným normám a je nutné toto napravit, dále jsou zde zohledněny nové prvky na střeše nástavby (nový výlezový žebřík, Ok konstrukce rámu pro jednotky chlazení), TIČR

Popis změny: Provedení hromosvodu dle aktualizovaného zadání.

Méněpráce: - 4 552,47 Kč
Vícepráce: + 16 460,81 Kč
Celkem: + 11 908,34 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

12) ZL č.18 – SO 01 - Změna podlahových krytin + úprava velikosti dveřních křídel

Důvod změny: Změna podlahových krytin byla provedena na základě požadavku provozovatele z důvodu provozu a zajištění maximální životnosti podlah. Velikost dveřních křídel je dána velikostí nové dispozice v návaznosti na ZL č. 7 (optimalizace konstrukce, záměna zděné konstrukce za SDK), dále provozními podmínkami a v souladu s novým PBŘS.

Popis změny: Změna šířky dveřních otvorů v souladu s aktualizací PBŘS, změna podlahové krytiny v místnosti 008 a 017.

Méněpráce: - 210 757,25 Kč
Vícepráce: + 237 755,08 Kč
Celkem: + 26 997,83 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

13) ZL č.19 – SO 01,03,04,05,06,07 - aktualizace PBŘS viz. Dod č. 1 a HZS

Důvod změny: Na základě vydané změny stavby před jejím dokončením z čehož plyne nové vyjádření dotčených orgánů státní správy HZS jsou na stavbě zohledněny dopady dotčené touto změnou. Tento ZL č. 19 reflektuje skutečnost a odpočet původního stavu v rámci PBŘS, včetně zakreslení viz. kniha požárních ucpávek.

Popis změny: Realizace požárních ucpávek, hasicích přístrojů, značení únikových východů dle aktualizovaného zadání.

Méněpráce: - 23 675 Kč
Vícepráce: + 67 234,- Kč
Celkem: + 43 559,- Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídka konkurenčních subjektů
Termínový dopad: bez dopadu

14) ZL č.20 – SO 02 - Zateplení objektu (dopočet výměr + rovinatost fasád)

Důvod změny: Doplnění KZS na základě změření ploch, včetně kontroly rovinatosti podkladu stávajícího objektu. Chyba výkazu výměr.

Popis změny: Realizace fasádního pláště v rozsahu dle skutečnosti na stavbě, úprava podkladu pro realizaci KZS v souladu s certifikací ETICS.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 161 878,29 Kč
Celkem: + 161 878,29 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

15) ZL č.21 – SO 01 - Provizorní mezipodesta - dřevěnný strop, viz. TP a statika

Důvod změny: Ochrana stávajících prostor při realizaci stavby za provozu školy.

Popis změny: Na základě zpracovaného a odsouhlaseného technologického postupu a upřesněného způsobu bourání realizace provizorního stropu a jeho následná demontáž a likvidace.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 42 850,84 Kč
Celkem: + 42 850,84 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

16) ZL č.22 - SO 01 + SO 010 - Odpočet a přípočet prací v rozsahu skutečnosti

Důvod změny: Méně a více práce dle skutečného provedení na stavbě

Popis změny: Méně práce navazující na změnu konstrukčního systému a nové statické posouzení objektu, doplnění dopravně informačního opatření po dobu výstavby (položka není součástí zadání), provedení sond pro ověření předpokladů statické části PD a nového návrhového řešení.

Méněpráce: - 271 778,26 Kč
Vícepráce: + 192 024,44 Kč
Celkem: - 79 753,82 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

17) ZL č.23 - SO 01 - Zateplení objektu (dopočet výměr + rovinatost fasád)

Důvod změny: Doplnění KZS na základě změření ploch, včetně kontroly rovinatosti podkladu stávajícího objektu. Chyba výkazu výměr.

Popis změny: Realizace fasádního pláště v rozsahu dle skutečnosti na stavbě, úprava podkladu pro realizaci KZS v souladu s certifikací ETICS.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 120 591,60 Kč
Celkem: + 120 591,60 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

18) ZL č.25 - SO 02 - Doplnění sadových obrub

Důvod změny: Nálezová situace – uvedení prostoru před objektem do požadovaného stavebně technického stavu. Nevyhovující stav již před předáním a převzetím staveniště (viz. passport stavby)

Popis změny: Výměna a doplnění obrub u stávajícího chodníku, rekultivace a osetí zelených ploch travním semenem.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 64 683,90 Kč
Celkem: + 64 683,90 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

19) ZL č.2b - SO 01 – Bourací práce (ná vaznost na ZL č.2)

Důvod změny a popis: V souladu se ZL č.2. a v souladu s kontrolou skutečně provedených prací, po doložení vážných listků likvidovaných odpadů, je tento změnový list rozšířen skutečně provedené a vykázané práce, které nemohly být před jejich provedením přesně vykázaný. V původním ZL č.2 byly některé konstrukce vykázaný odborným odhadem.

Méněpráce: 0,- Kč
Vícepráce: + 83 246,95Kč
Celkem: + 83 246,95 Kč
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I
Termínový dopad: bez dopadu

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami a byl na ně zpracován změnový list, včetně změnového rozpočtu. Tento rozpočet zhotovitel ocenil v souladu se smlouvou o dílo a to především v rámci smluvních jednotkových cen. Jednotkové ceny nad rámec nabídkového rozpočtu, jsou zkontrolovány, zda jsou v souladu s cenou obvyklou v místě a čase. Pro určení ceny obvyklé v místě a čase, technický dozor stavebníka využil v souladu se smlouvou o dílo, porovnání s cenovou soustavou ÚRS Praha a.s. / cenová hladina I 2020. U jednotkových cen, které sborník ÚRS neobsahuje, je cena obvyklá doložena nabídkami konkurenčních subjektů.

Jako technický dozor stavebníka konstatujeme, že nabídkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny obvyklé v místě a čase, tak jak požaduje platná legislativa. Novou cenovou nabídkou zhotovitel nepřekračuje zákonem stanovené limity dodatečných stavebních prací.

S pozdravem



ARCHA

Inženýringová agentura, a.s.

Kolín III, Žitkova 250, 280 02



Dne: 16.06.2020

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ KOLÍN V, MNICHOVICKÁ 62

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PRO DOD Č. 2

Pořadí	Číslo ZL	Stručný popis	Celkem bez DPH	PŘÍPOČTY	ODPOČTY
7	ZL č. 7	SO 01 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP	155 017,02 Kč	706 641,41 Kč	551 624,39 Kč
8	ZL č. 8	SO 01 - Dopočet ovládní PO dveří poz. O05 a nové prosklené AL stěny D15+D16	291 081,17 Kč	302 131,17 Kč	11 050,00 Kč
9	ZL č. 9	SO 01 - Doplnění ČK a UPS pro výtah	46 931,00 Kč	46 931,00 Kč	- Kč
10	ZL č. 10	SO 07 - EI slaboproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)	31 157,00 Kč	107 966,00 Kč	76 809,00 Kč
11	ZL č. 11	SO 06 - EI silnoproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)	15 673,71 Kč	225 373,76 Kč	209 700,05 Kč
12	ZL č. 12	SO 01 - Doplnění zámečnických kčf pozice Z07, Z08	137 676,00 Kč	137 676,00 Kč	- Kč
13	ZL č. 13	SO 04 - UT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)	101 004,44 Kč	72 944,56 Kč	173 949,00 Kč
14	ZL č. 14	SO 03 - ZT1 (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)	42 075,55 Kč	82 361,45 Kč	40 285,90 Kč
15	ZL č. 15	SO 05 - VZT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)	162 827,42 Kč	165 222,42 Kč	2 395,00 Kč
16	ZL č. 16	SO 01 - Doplnění prostupů na střeše, ok kce, oplechování štítů, nátěry	87 751,39 Kč	126 772,64 Kč	39 021,25 Kč
17	ZL č. 17	SO 08 - Hromosvod a zemnění	11 908,34 Kč	16 460,81 Kč	4 552,47 Kč
18	ZL č. 18	SO 01 - Změna podlahových krytín + úprava velikosti dveřních křidel	26 997,83 Kč	237 755,08 Kč	210 757,25 Kč
19	ZL č. 19	SO 01,03,04,05,06,07 - aktualizace PBRS viz. Dod č. 1 a HZS	43 559,00 Kč	67 234,00 Kč	23 675,00 Kč
20	ZL č. 20	SO 02 - Zateplení objektu (dopočet výměr+rovinatost fasád)	161 878,29 Kč	161 878,29 Kč	- Kč
21	ZL č. 21	SO 01 - Provilzní mezipodesta - dřevěnný strop, viz. TP a statika	42 850,84 Kč	42 850,84 Kč	- Kč
22	ZL č. 22	SO 01 + SO 010 - Dpočet a připočet prací v rozsahu skutečnosti	79 753,82 Kč	192 024,44 Kč	271 778,26 Kč
23	ZL č. 23	SO 01 - Zateplení objektu (dopočet výměr+rovinatost fasád)	120 591,60 Kč	120 591,60 Kč	- Kč
25	ZL č. 25	SO 02 - Doplnění sadových obrub	64 683,90 Kč	64 683,90 Kč	- Kč
26	ZL č. 28	SO 01 - Bourání štítových stěn S1, S2, návaznost na ZL č. 2	83 246,95 Kč	83 246,95 Kč	- Kč
SOUHRN ZL - CELKEM BEZ DPH			1 345 148,75 Kč	2 960 746,32 Kč	- 1 615 597,57 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 7
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 6.2.2020		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Jedná se o záměnu zděných příček za příčky suché výstavby. Tato záměna byla navržena z důvodu odlehčení stávající stropní konstrukce, která je již v předchozím ZL č. 1 staticky zesilována z důvodu nedostatečné únosnosti.		
II. Casové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: 		

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 01"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.7"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 6.2.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 7

Objekt SO 01 Změna zděných kcl za SDK z důvodu statiky stropních kcl a základů

Přípočty	Díl 713: Izolace tepelné	24 555,75 Kč
Přípočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	682 085,66 Kč
Odpočty	Díl 3: Svislé a kompletní konstrukce	- 146 100,46 Kč
Odpočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 92 205,64 Kč
Odpočty	Díl 998: Přesun hmot	- 3 707,49 Kč
Odpočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	- 309 610,80 Kč
Celkem přípočty		706 641,41 Kč
Celkem odpočty		- 551 624,39 Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 7, bez DPH		155 017,02 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3
Místo: Mnichovická 62, Kolín
CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:
Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		155 017,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	32 553,57 0,00
Cena s DPH		187 570,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolin

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolin, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolin 1

Projecticon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Nástavba 3.NP	155 017,02	187 570,59	STA
ZL č 7_R3	Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-	155 017,02	187 570,59	Souplis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2
Objekt: SO 01 - Nástavba 3.NP
Soupis:

ZL č 7_R3 - Sjednání materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-

KSO: Mnichovická 62, Kolín
Místo: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant: Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 1. 2019
Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	155 017,02	
DPH základní snížená	Základ daně 155 017,02 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	187 570,59	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č 7_R3 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projection s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

155 017,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-242 013,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-146 100,46

998 - Přesun hmot

-92 205,64

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 707,49

713 - Izolace tepelné

397 030,61

763 - Konstrukce suché výstavby

24 555,75

372 474,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt: SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis: ZL č 7_R3 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 017,02	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
25	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	-43,311	710,00	-146 100,46	
29	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	-5,000	230,00	-30 750,81	
30	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-6,000	285,00	-1 150,00	
31	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	-5,000	325,00	-1 710,00	
27	K	342244111	Příčka z cihel dřevaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	-128,106	610,00	-1 625,00	
28	K	342244121	Příčka z cihel dřevaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	-35,031	695,00	-76 924,66	
36	K	342291111	Ukotelení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-93,220	55,00	-24 346,55	
			"3.NP"				-5 127,10	
			-(1,72+0,25+7,42+1,5+1,4+1,8+1,85+1,85+3,25+1,4+8,13+1,04*2+2,7+1,5+2,54*4)*2		-93,220			
37	K	342291112	Ukotelení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	-56,536	79,00	-4 466,34	
			"3.NP"					
			"3.NP tl. 175mm" -12,525*2		-25,050			
			"3.NP tl. 140mm" -(-5,273+1,000+5,140+1,000+0,180+3,150)*2		-31,486			
			Součet		-56,536			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
78	K	612321141	Vápenocementová omítka šluková dřevostavá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-208,787	249,00	-92 205,64	
79	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-190,825	59,00	-52 236,96	
			"výpočet skutečnosti" -190,825		-190,825		-11 258,68	
107	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-16,000	750,00	-12 000,00	
108	M	55331231	zárubeň ocelová pro běžné zdění obíly profil 110 600 levá,právé	kus	-4,000	980,00	-3 920,00	
109	M	55331233	zárubeň ocelová pro běžné zdění obíly profil 110 700 levá,právé	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
110	M	55331235	zárubeň ocelová pro běžné zdění obíly profil 110 800 levá,právé	kus	-5,000	1 050,00	-5 250,00	
111	M	55331237	zárubeň ocelová pro běžné zdění obíly profil 110 900 levá,právé	kus	-6,000	1 090,00	-6 540,00	
D	998		Přesun hmot					
152	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-30,788	120,42	-3 707,49	
							-3 707,49	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D PSV		Práce a dodávky PSV				397 030,61	
D	713	Izolace tepelné				24 555,75	
0	K 743131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílů, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	271,774	36,10	9 841,04	CS ÚRS 2019 01
PSC		poznámka k souboru cen: 1. Pokožky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1711 až -1717 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a odtěžení zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výšlehy nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 764 41-72 katalogu 764 - Konstrukce tuhlé stěny.					
W		obvodové stěny S03 - změna za SDK deska 2x DF 12,50"					
W		(38,1172)*3,585		271,774			
0	M 63151285	deska tepelné izolační minerální do přiček λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	285,363	51,67	14 744,71	CS ÚRS 2019 01
W		271,774*1,05 Přepočtené koeficientem množství		285,383			
D	763	Konstrukce suché výstavby				372 474,86	
0	K 763111411-R1	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 80, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI Izover Orsik tl. 60 mm, Rw 52 dB	m2	86,260	1 155,60	99 682,06	
PSC		poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nářez, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1811 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nářez, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Přilepek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na prořez, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
W		"m.č. 005 a 008" (2,535*3,585)-(0,90*2,0)		7,237			
W		"m.č. sklad bez označení a 004" (2*0,965+2,750+1,50)*3,585-(0,70*2,00+0,80*2,00)		19,032			
W		"m.č. 011" (3,750*3,585)-(0,90*2,00)		11,589			
W		"m.č. 012" (7,050*3,585)-(2*0,70*2,00+0,80*2,00)		20,733			
W		"m.č. 013" ((6,450*3,585)-(2*0,80*2,00+2*0,70*2,00))		27,689			
W		Součet		86,280			
0	K 763111447-R1	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI Izover Orsik tl. 100 mm, Rw 57 dB	m2	6,150	1 512,00	9 298,80	
PSC		poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nářez, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1811 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nářez, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Přilepek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na prořez, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
W		"m.č. 013 - změna tl. příčky z důvodu vedeného potrubí ZTI pro pletky"		6,150			
W		(1,725*3,585)					
0	K 763111448-R1	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI Izover Orsik tl. 100 mm, Rw 59 dB	m2	122,426	1 684,80	206 263,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náleť, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cenu -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náleť, -1718 Úprava spal sepařovací páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
			"m.č. 007" (6,23+2,55)*3,56-(0,90*2,00)		29,457			
			"m.č. 008+005" (7,85*3,56-(2*0,80*2,00))		24,746			
			"m.č. 009+010" (11,850+8,325)*3,56-(2*0,90*2,00)		68,223			
			Součet		122,426			
247	K	763111771	Příplatek k SDK příloze za rovinnost kvality Q3	m ²	429,672	100,00	42 967,20	
			(86,28+6,15+122,426)*2		429,672			
			Součet		429,672			
0	K	763121551-R1	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s košením CD po 1 500 mm dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, TI Izover Orsik tl. 50 mm, EI 45 mm	m ²	271,774	810,00	220 136,94	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náleť, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611. b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17, pro příčky ze sádrokartonových desek								
			"obvodové stěny S03 - záměna Celis za SDK deska 2x DF 12,50"		271,774			
			(38,1172)*3,565		271,774			
251	K	763161R01	Vnitřní stěna - cementovláknitá deska desky 2x22 protipožární, dřevěná konstrukce a TI 30	m ²	249,518	1 200,00	-299 421,60	
0	K	763181321	Výpne otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zábrubní kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zatěže dvířkova křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové	kus	15,000	798,00	11 970,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zábrubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zábrubní, profilů a pásek zábrubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - páska UA = 4 kusy. 2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přeměnění, včetně kotveního materiálu. 3. Montáž zábrubní dřevěných a obojživných lze oceňovat cenami katalogu 800-765 Konstrukce truhlářské. 4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny náklady na ochranné šelinky. 5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny náklady na nastavení střešního pouzdra. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny náklady na opláštění střešního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění střešního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek								
			"zábrubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá,práva" 5		5,000			
			"zábrubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,práva" 4		4,000			
			"zábrubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,práva" 6		6,000			
			Součet		15,000			
0	M	55331299	Zábrubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 600 levá,práva	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2020 01
			"zábrubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 600 levá,práva" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Gerová soustava
0	M	55331301	zárubní ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 700 levá,právé	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá,právé" 4		4,000			
0	M	55331303	zárubní ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 800 levá,právé	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,právé" 3		3,000			
0	M	55331328	zárubní ocelová pro sádkokarton s drážkou 150 900 levá,právé	kus	5,000	1 410,00	7 050,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 5		5,000			
0	M	55331305	zárubní ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 900 levá,právé	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 1		1,000			
0	M	55331305-R1	zárubní ocelová požární E/30 pro sádkokarton s drážkou 110 900 levá,právé	kus	1,000	2 937,60	2 937,60	
	W		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkokartonových desek montáž protipožární zárubně kovové s příslušenstvím pro příchvy výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dvanácti křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové, včetně požárního utěsnění penou	kus	1,000	1 023,84	1 023,84	
	W		"zárubní ocelová požární EW30 pro sádkokarton s drážkou 110 900 levá,právé" 1		1,000			
0	K	763182411-R1	D+M UA profil- výztuha ocelových zárubní	m	128,000	230,00	29 440,00	
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá,právé" 5*8,0		40,000			
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,právé" 4*8,0		32,000			
	W		"zárubní ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 8*8,0		48,000			
	W		"zárubní ocelová požární EW30 pro sádkokarton s drážkou 110 900 levá,právé" 1*8,0		8,000			
	W		Součet		128,000			
0	K	763182411-R2	D+M UA profil- výztuha, výdřevy pro tabule a zařizovací předměty	m	88,000	230,00	20 240,00	
	W		"m.č. 008" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 010" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 011" 2*4,0+3*4,0		20,000			
	W		"m.č. 012" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 013" 3*4,0+3*4,0		24,000			
	W		"m.č. 014" 2*4,0		8,000			
	W		Součet		88,000			
254	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-9,704	1 050,00	-10 189,20	
254	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	18,558	1 050,00	19 485,90	

ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 8
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 11.2.2020		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ZL č. 7 - změna stavby před jejím dokončením byla vydána revize PBRS z čehož vyplynuly požadované vlastnosti a provedení. Pro poz. 005 bylo nutné dodatečně provést úpravy, tak aby byla splněna bezpečnost z hlediska provozu objektu školy a dodržení vlastností požárního větrání v souladu s podmínkami výrobce. Pro stávající AL pozice D15, D16 - z důvodu nemožnosti doložit požadovaný atest a certifikaci výrobku spočívající ve výměně stávajícího kování těchto pozic za nové, a to panikové, kdy by se musely upravit šíře profilací, vyplynulo že pro splnění provozuschopnosti a doložení legislativních dokladů je nutné vyrobit nové AL dveře. II. Časové změny: Zohledněno v Dod č. 1 Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.8":		
		291 081,17 Kč



stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 01"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.8"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 11.2.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 8

Objekt SO 01 Změna zděných kcl za SDK z důvodu statiky stropních kcl a základů

Připočty	Díl 6: Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 956,80 Kč
Připočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 474,58 Kč
Připočty	Díl 766: Konstrukce truhlářské	6 842,29 Kč
Připočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	282 857,50 Kč
Odpočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	- 11 050,00 Kč
Celkem připočty		302 131,17 Kč
Celkem odpočty		- 11 050,00 Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 8, bez DPH		291 081,17 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3
Místo: Mnichovická 62, Kolín
CZ-CPV: 45214000-0
CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Projektant:
Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		291 081,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	
Základ daně		291 081,17
snížená		0,00
Cena s DPH		352 208,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Nástavba 3.NP	291 081,17	352 208,22	STA
ZL č. 8	Dopočet pro ovládání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16	291 081,17	352 208,22	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Číslo zakázky: 23.4.2019_P2

Číslo listu: 1/1

ZL č. 8 - Dopočet pro ovládání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16

Mnichovická 62, Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

291 081,17

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
291 081,17	21,00%	61 127,05
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

352 208,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pracovní list č. 26, 1. únor 2019, P2

Projektant: NP

ZL č. 8 - Dopčet pro ovládání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16

Mnichovická 62, Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Datum: 17. 1. 2019

Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

291 081,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 431,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 956,80

PSV - Práce a dodávky PSV

6 474,58

766 - Konstrukce truhlářské

278 649,79

767 - Konstrukce zámečnické

6 842,29

271 807,50

SOUPIS PRACÍ

Objednatel: ZS Mladá Boleslav 23.4.2019_P2

Adresat: N.P.

ZL č. 8 - Dopčet pro ovládání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15-D16

Mnichovická 62, Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				291 081,17	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 431,38	
328	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2 000	1 500,00	5 956,80	
			"D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" 1		1 000		3 000,00	
			"D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" 1		1 000			
			Součet		2 000			
36	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začisticových profilů pro spojení s okenním rámem	m	45,073	32,00	1 442,34	
			"D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP"					
			(2.350*2.850*2)		13,395			
			"D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP"					
			(2.350*3.370*2)*2		31,678			
			Součet		45,073			
37	M	59051476	profil okenní začisticový se sklovačnou armovací hranou 9 mm/2, 4 m	m	47,327	32,00	1 514,46	
			45,073*1,05 "P"počtené koeficientem množství		47,327			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 474,58	
137	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění náletů položením fólie	m2	11,280	15,00	169,20	
			"D15 - AL dveře prosklené nepožární 2350x2850mm" (2.35*1,20)*2		5,640			
			"D16 - AL dveře prosklené nepožární 2350x3370mm" (2.35*1,20)*2		5,640			
			Součet		11,280			
138	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací II 25u 4x5m	m2	11,280	10,00	112,80	
			11,28		11,280			
133	K	949111111	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	215,00	215,00	
135	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	145,00	145,00	
0	K	966074242	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových rámu, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvorů přes 5 do 10 m2	m2	14,618	399,00	5 832,58	CS ÚRS 2019 01
			14,618		14,618			

1. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
2. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
3. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
4. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
5. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
6. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
7. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
8. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
9. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
10. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
11. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
12. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
13. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
14. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
15. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
16. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
17. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
18. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
19. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
20. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
21. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
22. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
23. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
24. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
25. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
26. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
27. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
28. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
29. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
30. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
31. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
32. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
33. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
34. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
35. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
36. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
37. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
38. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
39. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
40. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
41. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
42. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
43. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
44. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
45. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
46. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
47. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
48. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
49. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
50. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
51. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
52. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
53. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
54. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
55. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
56. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
57. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
58. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
59. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
60. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
61. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
62. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
63. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
64. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
65. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
66. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
67. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
68. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
69. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
70. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
71. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
72. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
73. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
74. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
75. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
76. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
77. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
78. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
79. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
80. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
81. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
82. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
83. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
84. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
85. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
86. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
87. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
88. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
89. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
90. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
91. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
92. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
93. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
94. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
95. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
96. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
97. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
98. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2
99. "D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" (2.350*2.850)
100. "D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" (2.350*3.370)*2

6,698

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D16-nové AL stěna s dveřmi-1.NP								
(2.350+3.370)								
Součet								
Práce a dodávky PSV								
278 649,79								
Konstrukce truhlářské								
6 842,29								
0	K	766691610	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí listy dřevěné nebo hliníkové (s dodáním listů) pro překrytí spoju mezi oknem a balkonovými dveřmi s podmělním	m	34,280	31,60	1 083,25	CS URS 2019 01
D1512 350x2850*212								
Součet								
0	M	59071041	listy okenní tvrzené PVC skryté drážka pro šrouby integrované PUR pásy extenr 35 mm	m	34,280	168,00	5 759,04	CS URS 2019 01
D1512 350x2850*212								
Součet								
Konstrukce zámečnické								
271 807,50								
0	M	553R01-SPEC	O05 okno francouzské Al trojsko, prolipozámi, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, odpočet za nedodaný standardní zámek dveří dle původní PBRS	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00	
0	M	553R01-SPEC 1	O05 okno francouzské Al trojsko, prolipozámi, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, odpočet pro automatický zámek G-U security Autom 359/29/24x6/1020	ks	1,000	10 900,00	10 900,00	
0	M	553R01-SPEC 2	O05 okno francouzské Al trojsko, prolipozámi, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, odpočet pro elektrozámeček pasivního křídla GEM ML-350M - 24VDC	ks	2,000	12 818,00	25 636,00	
320	M	553R05	D15 stávací dveře Al, doplnění o kliku nebo madlo s panikovou funkcí pro obě křídla, dle specifikace PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
0	M	553R05_SPEC1	D15 nová vstupní stěna s dvoukřídlými dveřmi, 2350x2850mm- dveře ovlávané ven - hlavní křídlo levé, řubodový panikový zámek GU SA (panika dle ČSN EN1179 na aktivním křídle), paniková klíka-klíka GU - nerez, samozavírač GEZE TS 4000 bez arelace - bílý, dle pevné AL výplň, zbytek izolační oboustranné bezpečnostní trojsko črné, Ug = 0,6 W/m2K, Ug = 1,2 W/m2K, bez vodorovných madel na křídlech, bez požární odolnosti a kouřotěsnosti, bez reflexního značení skla dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	1,000	114 248,00	114 248,00	
321	M	553R06	D16 stávací dveře Al, doplnění o kliku nebo madlo s panikovou funkcí pro obě křídla, dle specifikace PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
0	M	553R06_SPEC2	D16 nová interiérová stěna s dvoukřídlými dveřmi, 2350x3370mm - dveře ovlávané ven - hlavní křídlo levé, jednobodový panikový elektroodolový zámek ASSA ABLOY EL420 (panika dle ČSN EN1179 na aktivním křídle), paniková klíka-koule GU - nerez, samozavírač GEZE TS 4000 bez arelace - bílý, bezpečnostní sklo črné - Stratobel 33.1, provedení bez prahu s karáčkem, bez vodorovných madel na křídlech, bez požární odolnosti a kouřotěsnosti, bez reflexního značení skla dle vyhlášky č. 398/2009 Sb	kus	1,000	117 386,00	117 386,00	
316	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	
332	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,155	2 500,00	2 887,50	
D15+D16-stávací								
(5.698+7.919)*0.039								
D15+D16-nové stěny								
(5.698+7.919)*0.040								
Součet								

ZMENOVY LIST	číslo ZL : 9
---------------------	---------------------

Zhotovitel :
"BFK service a. s."
 Komenského náměstí 54
 281 44 Zámuky
 IČO : 27155153
 DIČ : CZ27155153

Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola ze TDI 	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 19.2.2020		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

POPIS ZMĚNY :

I. Návrh změny:

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Jedná se o doplnění ČK v kabině výtahu v rámci sjednocení s ostatními výtahy v areálu ZŠ a dále doplnění UPS dle HZS článku 5.3 ČSN EN 81-73 by výtah měl sjet při stisknutí tlačítka total stop a to i bez nastoupených osob v kabině do výchozí spodní stanice a dveře by se měly otevřít a zavřít.

II. Časové změny:

Zohledněno v Dod. č. 1

Cenové vyčíslení:

viz příloha č. 1-7 "Seznam víceprací a méněprací - ZL č. 9":

44 931,00 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 01"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.9"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 19.2.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 9

Objekt SO 01 Doplnění ČK a UPS dle požadavku provozovatele pro sjednocení a UPS viz. HZS

Přípočty	Díl 33-M: Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	46 931,00 Kč
Celkem přípočty		46 931,00 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY, ZL č. 9, bez DPH		46 931,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3
Místo: Mnichovická 62, Kolín
CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 128
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zhotovitel:

Projektant: Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522
Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 46 931,00 0,00	46 931,00
Cena s DPH	v	CZK	Výše daně 9 855,51 0,00
			56 786,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019_P2

Místo: Mníchovická 62, Kolín

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projektant: Projectcon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Nástavba 3.NP	46 931,00	56 786,51	
ZL č. 9	Čtečka karet do kabiny pro osobní výtah	46 931,00	56 786,51	STA
		46 931,00	56 786,51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavbní úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2018_P2
Objekt:
SO 01 - Nastavba 3.NP
Soupis: ZL č. 9 - Čistka kareť do kablny pro osobní výťah
KSO:
Místo: Mnichovická 62, Kolín
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zhotovitel:
Projektant: Projección s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2018
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	46 931,00	0,00
Sazba daně	21,00%	15,00%
Výše daně	9 853,51	0,00
	46 931,00	56 784,51

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č. 9 - Čtečka karet do kabin pro osobní výtah

Místo:

Mnichovická 82, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projection a.s.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

46 931,00

33-M - Montáž dopr.zařiz.,sklad. zař. a věh

46 831,00

46 931,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č. 9 - Čtečka karet do kabiny pro osobní výstřih

Místo:

Mníchovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019


Projektant: Projektcon s.r.o.,

Nový Hrádek 151,

548 522

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	M		Práce a dodávky M				46 931,00	
0	33-M		Montáž dopr.zařiz., sklad.zařiz. a věh				46 931,00	
0	K	330R03	D+M čtečky do kabiny výstřihu OS04 pro bickování lístků v ovičadlové kombinaci pro možnost využití	kus	1,000	18 526,00	18 526,00	
0	K	330R04	slučovacího šrouby objektivy ZS	kus	1,000	28 405,00	28 405,00	
			D+M záložního zdroje UPS a spínání požadavků PZS článek 8.3 ČSN EN 81-75, včetně kabelů jednotky a					
			mikroprocesorem, odtah a přenos (přeměna) v rámci rozváděče OS12					

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL : 10
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zámuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola ze TDI 	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 19.2.2020	Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
Odkazy	na dokumentaci : Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění kompatibility nového zařízení se stávajícím bylo nutné dodatečně dodat novou ústřednu, protože po otevření stávající bylo zjištěno, že současný počet smyček je již zcela obsazen a nelze sdružovat. Na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdvo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.		
II. Casové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.10":		
		31 167,00 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 07"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.10"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 19.2.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 10

Objekt SO 07 Úprava rozsahu SLB dle požadavku provozovatele na sjednocení a kompatibility se stávajícím zařízením

Přípočty	Díl 1: SK - strukturovaná kabeláž	87 570,00 Kč
Přípočty	Díl 3: PZTS - poplachový zabezpečovací systém	17 640,00 Kč
Přípočty	Díl 4: CCTV - uzavřený kamerový systém	216,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Televize/rozhlas (ŠTA)	2 540,00 Kč
Přípočty	Díl 1: SK - strukturovaná kabeláž	- 18 290,00 Kč
Přípočty	Díl 3: PZTS - poplachový zabezpečovací systém	- 6 300,00 Kč
Přípočty	Díl 4: CCTV - uzavřený kamerový systém	- 909,00 Kč
Přípočty	Díl 5: SKZV - Školní zvonek	- 740,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Televize/rozhlas (ŠTA)	- 4 410,00 Kč
Přípočty	Díl 7: DT - Domácí telefon	- 46 160,00 Kč
Celkem přípočty		107 966,00 Kč
Celkem odpočty		- 76 809,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL. č. 10, bez DPH		31 157,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mlnchovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3

Místo: Mlnchovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projedicon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

31 157,00

Sazba daně

21,00%

Základ daně

31 157,00

Výše daně

6 542,97

15,00%

0,00

Cena s DPH

V

CZK

37 699,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mlnchovická 23.4.2019_P2

Místo: Mlnchovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projeclcon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 07	Elektro - slabo	31 157,00	37 699,97	
ZL č. 10	Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele	31 157,00	37 699,97	STA
		31 157,00	37 699,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2
Objekt: SO 07 - Elektro - slabo
Soupis: ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele
KSO: Místo: Mnichovická 62, Kolín
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zhotovitel:
Projektant: Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH				31 157,00
DPH základní saňžaná	Základ daně 31 157,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 542,97 0,00	
Cena s DPH		v CZK		37 699,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 07 - Elektro - slabo

Soupis:

ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Zadevatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

17. 1. 2019
Prolecticon a.s.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - SK - Strukturovaná kabeláž

3 - PZTS - poplachový zabezpečovací systém

4 - CCTV - uzavřený kamerový systém

5 - ŠKZV - Školní zvonek

8 - Televize/hlas (STA)

7 - DT - Domácí telefon

Cena celkem [CZK]

31 157,00

31 157,00

69 280,00

11 340,00

-693,00

-740,00

-1 870,00

-46 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 07 - Elektro - slabo

System:

ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo:

Mníchovická 62, Kolín

Zakazatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Projectcom s.r.o.,


Nový Hradek 151,

548 022

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Výkresy souplsu celkem							
D HSV							
D 1							
D 1.1							
10	K 10	Další záruka UTP CAT.6e 2xFL45 na omítku (protirachová) bílá		-10,000	560,00	60 280,00	
11	K 11	Výzvací panel do 19" rozváděče 1U RAB-VP-X02-A1		-2,000	270,00	-540,00	
12	K 12	Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1		-1,000	1 250,00	-1 250,00	
13	K 13	Panel 24p Cat.6e s výzvacím rámečkem		-1,000	2 650,00	-2 650,00	
14	K 14	Kabel UTP CAT.6e LSOH Drt		2 200,000	24,00	52 800,00	
15	K 15	KU88/1 krabice univerzální		-30,000	35,00	-1 050,00	
16	K 16	KU88-45 LD krabice univerzální do sděrkartonu		30,000	33,00	990,00	
17	K 17	Trubka elektroinstalace pr. 23mm		600,000	42,00	21 000,00	
18	K 18	Trubka elektroinstalace pr. 40mm		72,000	65,00	4 680,00	
19	K 19	Rezaní rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm		-180,000	35,00	-6 300,00	
20	K 20	Opětné bourání betonové mazaniny šlité do 180mm, výšky do 80mm na stávajících svazích SK, včetně		39,000	150,00	5 850,00	
21	K 21	opravy a úpravy na línou, později z důvodu kolize s novými SDK ve 3.NP		-30,000	85,00	-2 550,00	
22	K 22	Vysazení kapsy ve zdivu cihelném pro krabici		30,000	75,00	2 250,00	
23	K 23	Montáž krabic elektroinstalace do SDK zapuštěných plastových včetně zasazení odbočných kruhových		-30,000	65,00	-1 950,00	
D 3							
D 3.1							
42	K 42	PZTS - poplachový zabezpečovací systém		-2,000	560,00	-1 120,00	
43	K 43	Magnetický kontakt		-30,000	35,00	-1 050,00	
44	K 44	Krabice odbočná a vířkem KU88		30,000	33,00	990,00	
45	K 45	KU88-45 LD krabice univerzální do sděrkartonu		-60,000	32,00	-1 920,00	
46	K 46	Sekání rýh v cihelném zdivu hloubka 5 cm, šířka 10 cm		-30,000	65,00	-1 950,00	
47	K 47	Sekání kapsy ve zdivu cihelném pro krabici		30,000	75,00	2 250,00	
48	K 48	Montáž krabic elektroinstalace do SDK zapuštěných plastových včetně zasazení odbočných kruhových		-4,000	65,00	-260,00	
49	K 49	Průraz zdivem II. do 45cm		1,000	14 400,00	14 400,00	
50	K 50	Ústředna EZS 10 amyšak+OSM+AKU					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4		CCTV - uzavřený kamerový systém					
59	K 4.3	Výšešíkání kapes ve zděvu pro krabice		-2,000	65,00	-683,00	
0	K 4.3-R1	Montáž krabic elektroinstalacních do SDK zapuštěných plastových včetně zasklení odborných kruhových		2,000	75,00	-130,00	
60	K 5.3	Výšešíkání rýhy v dřevěných zdech hloubka 30mm šířka 30mm		-20,000	32,00	-640,00	
61	K 6.3	Vypouštění otvoru ve stěně do pr. 60mm šířka stěhy do 300mm		-1,000	68,00	-68,00	
62	K 7.3	KU68/1 krabice univerzální		-2,000	36,00	-70,00	
0	K 7.3-R1	KU68-45 LD krabice univerzální do sádrokartonu		2,000	33,00	66,00	
D 5		ŠKZV - školní zvonek					
83	K 9.6	Sekání rýh v dřevěném zděvu hloubka 5 cm, šířka 16 cm		-20,000	37,00	-740,00	
D 6		Televize/hodiny (STA)					
91	K 2.4	Kabel pro 100V rozvody, 2x1,5 mm ²		-10,000	35,00	-350,00	
83	K 4.4	KU68/1 krabice univerzální		20,000	28,00	560,00	
0	K 4.4-R1	KU68-45 LD krabice univerzální do sádrokartonu		-10,000	35,00	-350,00	
94	K 5.4	KO 97/5 krabice odbočná s výřtem		10,000	33,00	330,00	
0	K 5.4-R1	Krabice odbočná do sádrokartonu, KO 97/L NA		-5,000	105,00	-525,00	
97	K 8.4	Sekání rýh v dřevěném zděvu hloubka 5 cm, šířka 10 cm		5,000	101,00	505,00	
99	K 9.4	Sekání kapes ve zděvu dřevěném pro krabice		-40,000	32,00	-1 280,00	
0	K 9.4-R1	Montáž krabic elektroinstalacních do SDK zapuštěných plastových včetně zasklení odborných kruhových		-15,000	65,00	-975,00	
D 7		DT - Domácí telefon		15,000	75,00	1 125,00	
107	K 1.6	Umet 1722/84 Souprava barového videa, pro 2 úsečky, digitální, dvouúrovňová, včetně MIRO		-1,000	17 850,00	-17 850,00	
108	K 2.5	Umet 1722/80 Instalace krabice s rámečkem pro panel MIKRA video		-1,000	1 550,00	-1 550,00	
109	K 3.5	Nepřesed zdvo		-1,000	1 385,00	-1 385,00	
110	K 4.5	Elektrický nízkodíkový zámeč		-1,000	1 950,00	-1 950,00	
111	K 5.5	Dveřní zavírání vč. ramena DC700		-1,000	7 280,00	-7 280,00	
112	K 6.5	Cilindrická vložka FAB		-1,000	650,00	-650,00	
113	K 7.5	Výšešíkání kapes ve zděvu beton pro krabice		-3,000	85,00	-255,00	
114	K 8.5	Kabel UTP CAT 5e LSCH Drát		-80,000	24,00	-1 920,00	
115	K 9.5	Kabel CY8Y 2x1		-90,000	25,00	-2 250,00	
116	K 10.5	Výšešíkání rýhy v dřevěném zděvu hloubka 30mm šířka 30mm		-10,000	32,00	-320,00	
117	K 11.5	Trubka el. ká. prům. 20mm		-80,000	42,00	-3 360,00	
118	K 12.4	Drobný spotřební materiál		-1,000	850,00	-850,00	
119	K 13.4	Dokumentace skutečného provedení, revize, odvětví, záložení		-1,000	1 250,00	-1 250,00	
120	K 14.4	Společná a ostatní řemesla		-1,000	800,00	-800,00	
121	K 15.4	Rozlož - doprava		-1,000	2 000,00	-2 000,00	
122	K 16.4	Stavební přípomoc		-1,000	2 500,00	-2 500,00	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 11
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI 	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 11.6.2020		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění dálkového ovládání MaR systému vytápění, bylo doplněno dle dodavatelské firmy ENESA. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdívo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL. Současně je zde doplněno ovládání PK v m.č. 007		
II. Časové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-10 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.11":		
		15 673,71 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 06"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.11"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 11.6.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 11

Objekt SO 06 Úprava rozsahu SILNO dle požadavku provozovatele

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 050,00 Kč
Přípočty	Díl 741: Elektroinstalace - siloproud	186 916,76 Kč
Přípočty	Díl 742: Elektroinstalace - slaboproud	16 682,00 Kč
Přípočty	Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby	11 725,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 830,00 Kč
Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 692,00 Kč
Přípočty	Díl 997: Přesun sítě	27 913,05 Kč
Přípočty	Díl 741: Elektroinstalace - siloproud	160 265,00 Kč
Celkem přípočty		225 373,76 Kč
Celkem odpočty		209 700,05 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY, ZL. č. 11, bez DPH		15 673,71 Kč

ZA TŘI:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

15 673,71

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

15 673,71

0,00

Výše daně

3 291,48

0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 965,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 06	Elektro - silno	15 673,71	18 965,19	
ZL č 11	Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele	15 673,71	18 965,19	STA
		15 673,71	18 965,19	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2
Objekt: SO 06 - Elektro - silno
Soupis: ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

KSO: Mnichovická 62, Kolín
Místo: Datum: 17. 1. 2019
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zhotovitel:
Projektant: Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH	15 673,71		
DPH základní snížená	Základ daně 15 673,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 291,48 0,00
Cena s DPH	v CZK		18 965,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 06 - Elektro - silno

Soupis:

ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projectcon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 673,71

-39 385,05

-5 830,00

-5 642,00

-27 913,05

43 333,76

26 651,76

16 682,00

11 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2
Objekt: SO 06 - Elektro - silno
Soupis: ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele
Místo: Mnichovická 62, Kolín
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019
Projektant: Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady souplisu celkem								
D		HSV					15 673,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 830,00	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	-22,000	265,00	-5 830,00	
*odpočet změna zdivo za SDK-110,00*0,20					-22,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 642,00	
3	K	946111112	Montáž pojizdných věží trubkových/dřicových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	
4	K	946111212	Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použit	kus	5,000	370,00	1 850,00	
6	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-110,000	185,00	-20 350,00	
7	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-110,000	65,00	-7 150,00	
0	K	977151111	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	7,200	1 640,00	11 808,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru osn: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, uložení vrtacího stroje, vrtání, opoděbení diamantových vrtacích korunek a spořezu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtí jsou započteny i náklady na osazení výpěchové vody z vrtu.								
PSC								
*vrtání proslupů ve stěnách pro hrubou kabeláž 1.NP a 2.NP*12*0,80					7,200			
D	997		Přesun sutě				-27 913,05	
8	K	997013156	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	-7,920	380,00	-3 009,60	
*odpočet -(110,000*0,300*0,150)*1,80					-7,920			
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-7,920	570,00	-4 514,40	
*odpočet -(110,000*0,300*0,150)*1,80					-7,920			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-133,650	85,00	-11 360,25	
*odpočet -(110,000*0,300*0,150)*1,80*15					-133,650			
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-7,920	1 140,00	-9 028,80	
*odpočet -(110,000*0,300*0,150)*1,80					-7,920			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 333,76	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 651,76	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 1,1 do 23 mm		m	25,000	20,90	522,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"						
	W		15,00						
	W		"připojení ventilátorů na toaletách v 1. a 2.NP"						
	W		10,00						
	W		Soubčet			15,000			
0	M	34571006	trubka elektroinstalční ohebná z PVC (ČSN) 2348		m	25,000	35,10	877,50	CS ÚRS 2020 01
0	K	741110511	Montáž šlů a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s výčtkem, šířky do 60 mm		m	16,000	69,00	1 104,00	CS ÚRS 2020 01
	W		4+12						
0	M	34571008	lišta elektroinstalční hranatá bílá 30x25		m	16,000			
	W		"Úprava stávajících rozvodů v lštách na schodišti a chodbách" 4,00		m	4,000	37,50	150,00	CS ÚRS 2020 01
0	M	34571010	lišta elektroinstalční vkládací 18x13		m	12,000	18,10	217,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"Připojení ventilátorů na toaletách v 1.a2.NP" 12,00		m	12,000			
0	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lšty, demontáže a montáže víčka a přístroje, otáčehavacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 180x180 mm		kus	3,000	82,70	248,10	CS ÚRS 2020 01
	W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"						
	W		3						
0	M	34571534	krabice odbočná z polystyrenu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2		kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	741111R01	D+M Podlahový box pro přístroj, PA, 330x260x57 mm, IP 30 - dle specifikace PD, kompletní dodávka včetně zapojení		kus	-2,000	5 890,00	-11 780,00	
	W		"dle PD"-10						
	W		"akutelnost"			-10,000			
	W		Soubčet			8,000			
	W		-2,000						
13	K	741112R01	Krabice elektroinstalční přístrojová pro zapuštěnou montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení		kus	-30,000	75,00	-2 250,00	
0	K	741112R01-1	Krabice elektroinstalční přístrojová pro zapuštěnou montáž do SDK kce, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení		kus	162,000	112,00	18 144,00	
	W		"doplnění skutečnosti v rozsahu 1.NP,2.NP,3.NP"						
	W		"záměna za SDK" 30			30,000			
	W		"doplnění v rozsahu 1.,2.,3.NP" 120			120,000			
	W		"3.NP - zásuvky pro interaktivní tabule v učebnách"12			12,000			
	W		Soubčet			162,000			
14	K	741112R02	Krabice elektroinstalční odbočná pro zapuštěnou montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení		kus	-25,000	75,00	-1 875,00	
0	K	741112R02-2	Krabice elektroinstalční odbočná pro zapuštěnou montáž do SDK kce, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení		kus	32,000	112,00	3 584,00	
	W		"změna umístění do SDK-3.NP" 25			25,000			
	W		"doplnění v rozsahu požadavku MaR ENESA - 3.NP" 7			7,000			
	W		Soubčet			32,000			
15	K	741120R01	Ukončení kabelů		kus	24,000	99,00	2 376,00	
	W		12,00+3,00+2,00+7,00						
18	K	741122R03	C - Montáž kabel Cu, 3x1,5 mm2 (CYKY), včetně dodávky a kompletního provedení		m	24,000			
	W		"Připojení ventilátorů na toaletách v 1.a 2.NP"20,00		m	20,000	46,00	920,00	
19	K	741120R04	D - Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY 3x1,5, včetně dodávky a kompletního provedení		m	20,000			
	W		"Doplnění přírodních rozvodů pro ovládání MaR ENESA 3.NP" 35		m	70,000	46,00	3 220,00	
	W		"Doplnění přívodů pro ovládání pískarů od el. rozváděče k traťm 3.NP" 35			35,000			
	W		Soubčet			70,000			
23	K	741122R02	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo podlaže, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		m	20,000	38,00	760,00	
	W		"Doplnění zásuvkových obvodů k interaktivním tabulím v učebnách - 3.NP"20			20,000			
0	K	741122R03	Kabel VSLY 3x0,5 mm2 s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo podlaže, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		m	180,000	48,00	8 280,00	
	W		"Doplnění přírodních kabelů ovládání MaR ENESA - 3.NP"180			180,000			
0	K	741124736	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení plozených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 12x1,5 mm2		m	18,000	38,90	700,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1669763	18 KABEL JYTY-O 2x1 UV ČERNA	m	18,000	8,27	148,86	
25	K	741210R03	D+M řídící centrála č.2, umístění v zapuštěném rozvaděči	kus	-1,000	28 600,00	-28 600,00	
0	K	741210R03 a	D+M řídící centrála č.2 pro dvě větrací skupiny, včetně záložního zdroje, umístění v zapuštěném rozvaděči ve 3.NP m.č. 007	kus	1,000	45 200,00	45 200,00	
27	K	741210R04	D+M řídící centrála č.2, umístění v zapuštěném rozvaděči	kus	-1,000	28 600,00	-28 600,00	
31	K	741310R04	Tahový spínač se šňůrkou, 230V, kompletní provedení, včetně zapojení	kus	-1,000	980,00	-980,00	
32	K	741313R01	Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	kus	12,000	265,00	3 180,00	
0	M	35822107	12,000 "Doplnění zásuvkových obvodů k interaktivním tabulím v učebnách - 3.NP-12	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2020 01
0	M	35822107	1,000 "jistě 1pólový-čtrnáctiřístřka B 6A	kus	1,000			
0	M	35822107	1,000 "3.NP - MaR ENESA" 1	kus	1,000			
0	M	35822107	2,000 "3.NP - trefa písková" 1	kus	2,000			
0	M	35822107	2,000 Součet	kus	2,000			
37	K	741313R08	Kouřové čidlo, dodání včetně komplet montáže	kus	-4,000	1 995,00	-7 980,00	
0	M	35822107	4,000 "skutečnost dle nového PBR - rev 1" 1-5	kus	4,000			
38	K	741313R07	RWA prosklené tlačítko, dodání včetně komplet montáže	kus	4,000	2 895,00	11 580,00	
0	M	35822107	4,000 "skutečnost dle nového PBR- rev 1"	kus	4,000			
0	M	35822107	3,000 "1.NP+2.NP+3.NP+3	kus	3,000			
0	M	35822107	2,000 "1.NP+3.NP+2	kus	2,000			
0	M	35822107	1,000 "odpočet vV" -1	kus	1,000			
0	M	35822107	4,000 Součet	kus	4,000			
39	K	741313R08	Vřetenový pohon okenních křídel 4 ks pohonů, dodání včetně komplet montáže	kus	-1,000	35 600,00	-35 600,00	
80	K	741313R08 a	Vřetenový pohon okenních křídel pohonů GEZE-RWA 105NT, zdvih 230mm, dodání včetně komplet montáže	kus	1,000	35 600,00	35 600,00	
40	K	741313R09	Vřetenový pohon dveřních křídel 4 ks pohonů, dodání včetně komplet montáže	kus	-1,000	42 600,00	-42 600,00	
81	K	741313R09 a	Vřetenový pohon dveřních křídel pohonů GEZE-K600T tlačný stříbný, dodání včetně komplet montáže	kus	1,000	42 600,00	42 600,00	
0	K	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	76,20	152,40	CS ÚRS 2020 01
0	K	741371004	Montáž svídek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních	kus	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01
0	M	35822107	7,000 "přisazených 2 zdroje s krytem	kus	7,000			
0	M	35822107	7,000 "Montáž stávajících svídek a montáž nových zapuštěných do podhledu SDK v učebnách 2.NP z důvodu zesílení stáv.	kus	7,000			
0	M	35822107	7,000 stropní kce Hurdle"	kus	7,000			
0	K	741374823	Demontáž svídek se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	7,000	159,00	1 113,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	741910R02	Stropní kabelová příchytka s požární odolností	kus	36,000	14,00	504,00	
0	M	35822107	36,000 "ovládání 6ks PK v m.č. 007, 3.NP"	kus	36,000			
0	M	35822107	18*2	m	42,000	65,00	2 730,00	
74	K	741910R06	Trubka elektroinstalací DN 75 s protahovacím drátem, dodávka včetně montáže	m	42,000	65,00	2 730,00	
0	M	35822107	42,000 Elektroinstalace - slaboproud	m	42,000			
0	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	40,000	208,00	8 320,00	CS ÚRS 2020 01
0	M	34575005	vřko žlabu pozinkované 2m/ks š 500 mm	m	20,000	256,00	5 120,00	CS ÚRS 2020 01
0	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	20,000	139,00	2 780,00	CS ÚRS 2020 01
0	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	20,000	23,10	462,00	CS ÚRS 2020 01
0	M	35822107	20,000 Hodinové zúčtovací sazby	kus	20,000			
0	M	35822107	11 725,00 D+M SVITIDLO ZARIVKOVE VM 2x36 A EP 2x36W IP	kus	1,000	875,00	875,00	
0	M	35822107	1,000 "schodiště - výměna"	kus	1,000			
77	K	HZSR02	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	hod	8,000	350,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	HZSR04	Výchozí revize elektro	hod	4,000	350,00	1 400,00	
	W		*doplňání revize elektro pro požadavek Enesa MaR-2		2,000			
	W		*doplňání revize elektro pro ovládání PK 3.NP a demontáž+zpětnou montáž svítidel 2.NP*2		2,000			
	W		Součet		4,000			
0	K	HZSR07	Oprava stávajících rozvodů po osazování schodiště, dveří prostupů pro topení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
0	K	HZSR08	Připojení ventilátoru, včetně pospojování ve svítilně na toaletách v 1. a 2 NP	hod	7,000	350,00	2 450,00	
0	K	HZSR09	Montáž a úprava stávajících rozvodů na chodbách a schodišti pro světelné okruhy	hod	4,000	350,00	1 400,00	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zámuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI 	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 6.2.2020	Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 548 22 Nový Hrádek IČO 268 09 458 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : LNávrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Jedná se o doplnění výřezového žebříku bez suchovodu pro obkružnost a revizi nové střechy nástavby a dále doplnění nosných rámců pro venkovní jednotky chlazení na střechu z důvodu stability na základě zpracované dílenské dokumentace kce krovu a posouzení jednotek na střechu. Tento ZL nazohledňuje klempířské opracování a dodatečné uzemnění bude předmětem samostatné části		
II. Casové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: viz příloha č. 1-6 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.12":		
		137 676,00 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 01"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.12"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 6.2.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 12

Objekt SO 01 Doplnění zámečnických kcí Z07 + Z08

Připočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	137 676,00 Kč
Celkem připočty		137 676,00 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY ZL. č. 12, bez DPH		137 676,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovská 23.4.2019_P2

KSO: 801 3
Místo: Mníchovská 62, Kolín
CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant: Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve skupce 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

137 576,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	137 576,00
	15,00%	0,00

Výše daně
28 911,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

166 587,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019_P2

Místo: Mníchovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projeckon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Nástavba 3.NP	137 676,00	166 587,96	
ZL č. 12	Doplňání zámečnických kcl Z07 + Z08	137 676,00	166 587,96	STA
		137 676,00	166 587,96	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Start:

Stavební úpravy ZŠ Mlčkovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Sources:

ZL č. 12 - Doplnění zámečnických Kčl Z07 + Z08

Q5M

Misto: Mníchovské 82, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Photovolt:

Projektant:

Projection s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 878,00
DPH základní snížená		Sazba daně	Výše daně
			28 911,98
			0,00
Cena s DPH			166 587,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mníchovská 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Source:

ZL č. 12 - Doplnění zámečnických kříž Z07 + Z08

Místo:

Mníchovská 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

17. 1. 2019
Projetibon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 622

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Konstrukce zámečnické

Cena celkem [CZK]

137 676,00

137 676,00

137 676,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2018_P2

Objekt:

SO 01 - Nálevna 3.NP

Soupis:

ZL č. 12 - Doplnění zámečnických kcl ZD7 + ZD8

Místo:

Mníchovická 82, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:


17. 1. 2019

Projektant:

Proječní s.r.o.,
Nový Hrádek 161,
549 522

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 676,00	
D	787		Konstrukce zámečnická				137 676,00	
0	K	787R07-VZT	ZD7 D+M 4ks ocelových rámtů v povrchové úpravě FeZn na sítěch a výřezovou šachtu pro jednotky chlazení	kg	99,800	292,60	24 453,00	
			"ocelové rámy na sítěch a výřezovou šachtu pro jednotky chlazení"					
			"materiál dle offenakové dokumentace, celkem 4ks rámtů 78"		78,000			
			"prolez materiálu 10% " 78"0,10		7,800			
			Soubat		83,800			
			"Pozvánka" CN zajišťuje D+M OK 4ks rámtů včetně povrchové úpravy FeZn, včetně manipulace a zvedání					
			profesí, offenakové dokumentace, atd.					
0	K	787R08	ZD8 D+M ocelového žebříku délky 8,0m s ochrannými kruhy v povrchové úpravě FeZn, doplnění v rámci	kg	620,400	182,50	113 223,00	
			objednání a kontrolu objektu následky					
			"ocelový žebřík s ochrannými kruhy délky 8,0m bez součástí"					
			"materiál dle offenakové dokumentace zhotovitele" 564		564,000			
			"prolez materiálu 10% " 564"0,10		56,400			
			Soubat		620,400			
			"Pozvánka" CN dle zmlouvy je zaměřen, výrobu, offenakové dokumentaci, poděsta s poročků, manipulace, zvedání					
			profesí, - je 564					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 13
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI 	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 11.6.2020	Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění dálkového ovládání MaR systému vytápění, bylo doplněno a aktualizováno dle dodavatelské firmy ENESA. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdívo za SDK kde byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.		
II. Časové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-9 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.13":		
		101 004,44 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Objekt SO 04"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.13"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 11.8.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 13

Objekt SO 04 Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

Přípočty	Díl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 034,56 Kč
Přípočty	Díl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 745,00 Kč
Přípočty	Díl 23-M: Další	4 950,00 Kč
Přípočty	Díl N01: Ústřední vytápění - nepojmenované práce	7 215,00 Kč
Odpočty	Díl 732: Ústřední vytápění - strojovny	17 500,00 Kč
Odpočty	Díl 734: Ústřední vytápění - armatury	41 389,00 Kč
Odpočty	Díl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 160,00 Kč
Odpočty	Díl 23-M: Další	85 000,00 Kč
Odpočty	Díl N01: Ústřední vytápění - nepojmenované práce	8 900,00 Kč
Celkem přípočty		72 944,56 Kč
Celkem odpočty		173 949,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL. č. 13, bez DPH		101 004,44 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

KSO: 801 3
Místo: Mnichovická 62, Kolín
CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126
Datum: 17. 1. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:
Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		-101 004,44
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	-21 210,93
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-122 215,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový
Hrádek 151, 549 522

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 04	UT	-101 004,44	-122 215,37	
ZL č. 13	Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT	-101 004,44	-122 215,37	STA
		-101 004,44	-122 215,37	Souplis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 04 - UT

Soupis:

ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

KSO:

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-101 004,44

DPH základní
snížená

Základ daně
-101 004,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 210,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

-122 215,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2

Objekt:

SO 04 - UT

Soupis:

ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projectcon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-101 004,44

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-19 269,44

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-17 500,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

37 034,56

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-41 389,00

M - Práce a dodávky M

2 585,00

23-M - Další

-80 050,00

N00 - Nepojmenované práce

-80 050,00

N01 - Ústřední vytápění

-1 685,00

-1 685,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019_P2
 Objekt: SO 04 - UT
 Soupis:

ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečností a provozovatele pro ÚT

Místo: Mnichovická 62, Kolín
 Datum: 17. 1. 2019
 Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
 Projektant: Projecticon s.r.o.,
 Nový Hrádek 151,
 549 522
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-101 004,44	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				-19 269,44	
5	K	732R01	Napojení na stávající předávací stanici, včetně regulace a nastavení	kpl	-0,500	35 000,00	-17 500,00	
W			"dle PD"-1		-1,000			
W			"skutečnost v rámci ověření v místě stavby za účasti správce sítě"0,5		0,500			
W			Součet		-0,500		-17 500,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				37 034,56	
8	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termolizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	46,174	25,00	1 154,35	
W			"w PD"-(44,813+20,313+40,513)		-105,639			
W			"w skutečnost"151,813		151,813			
W			Součet		46,174			
9	K	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termolizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	22,336	32,00	714,75	
W			"w PD"-(84,242+8,422)		-92,684			
W			"w skutečnost"115,000		115,000			
W			Součet		22,336			
5	K	733R02	Potrubí AL/PEX D 18x2,0	m	36,687	350,00	12 840,45	
W			"w PD"-(2,204+2,05+3,353+40,568+6,881+1,2+1,2+1,2)*1,10		-20,313			
W			"w skutečnost"51,818*1,10		57,000			
W			Součet		36,687			
6	K	733R03	Potrubí AL/PEX D 20x2,0	m	9,493	399,00	3 787,71	
W			"w PD"-(1,517+2,58+8,174+8,586+8,637+5,636+0,7)*1,10		-40,513			
W			"w skutečnost"45,480*1,10		50,006			
W			Součet		9,493			
7	K	733R04	Potrubí AL/PEX D 26x3,0	m	30,758	550,00	16 916,90	
W			"w Sod"-(8,432+5,621+28,931+33,6)*1,10		-84,242			
W			"w skutečnost"104,545*1,10		115,000			
W			Součet		30,758			
15	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	85,360	15,00	1 280,40	
W			"w PD"-(105,639+84,242)		-189,881			
W			"w skutečnost"(44,813+57,000+50,006+115,000+8,422)		275,241			
W			Součet		85,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,017	10 000,00	170,00	
17	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	10 000,00	170,00	
	W		0,017		0,017			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-41 389,00	
18	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soudo	4,000	2 950,00	-11 800,00	
19	K	734163445	Filtr DN 40 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soudo	4,000	3 950,00	-15 800,00	
20	K	734R01	Šroubení lomenářské rohové	kus	1,000	195,00	-195,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
21	K	734R02	Armatura připojovací rohová radiátorů typu VK	kus	1,000	395,00	-395,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
22	K	734R03	Svěrmé šroubení	kus	1,000	125,00	-125,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
23	K	734R04	Ventilová vložka	kus	1,000	52,00	-52,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
24	K	734R06	Termostatická hlavice	kus	30,000	355,00	-10 650,00	
	W		*odpočet termohlavice dle požadavku provozovatele na sjednocení s objektem ZŠ v rámci dálkového odpočtu*-29,00		-29,000			
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
	W		Součet		-30,000			
25	K	734R07	Konzola pro uchycení	sada	1,000	75,00	-75,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozicních důvodů*-1,00		-1,000			
26	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	2,297	500,00	-1 148,50	
27	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	2,297	500,00	-1 148,50	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 585,00	
28	K	735R01	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 700/1200mm výkon 1661 W pravé spodní připojení	kus	4,000	5 290,00	-21 160,00	
	W		*3.NP m.č. 017*-3		-3,000			
	W		*3.NP m.č. 015*-1		-1,000			
	W		Součet		4,000			
	W		*Poznámka:					
	W		*Úprava velikosti s ohledem na stávající výšku parapetu, typ VK 33-300/1200*					
	W		*Úprava velikosti z důvodu dispozice přiček v návaznosti na ZL 7, typ VK 21-800/1000*					
30	K	735R04	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 300/1200mm výkon 1661 W pravé spodní připojení, typ VK 33-300/1200	kus	3,000	6 085,00	18 255,00	
39	K	735R05	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1661 W	kus	1,000	5 490,00	5 490,00	
	W		*3.NP m.č. 015*-1		1,000			
	W		*Poznámka:					
	W		*Úprava velikosti z důvodu dispozice přiček v návaznosti na ZL 7, typ VK 21-800/1000*					
D	M		Práce a dodávky M				-80 050,00	
D	23-M		Další				-80 050,00	
33	K	230R01	Topná zkouška	hod	21,500	120,00	2 580,00	
	W		*"w PD"-(189,881/3,956+0,002)		48,000			
	W		*"w skutečnost" (275,241/3,958-0,078)		69,500			
	W		Součet		21,500			
34	K	230R02	Zprovoznění systému	hod	7,000	290,00	2 030,00	
	W		*"w PD"-(189,881/1,987-0,001)		16,000			
	W		*"w skutečnost" (275,241/1,987-0,194)		23,000			
	W		Součet		7,000			
36	K	230R04	Technologické úpravy výměníkové stanice	kpl	1,000	80 000,00	-80 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	230R05	Demontáže - tělocvična	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
38	K	230R06	Stavební přímocí nedejfinované rozpočtem	kpl	0,068	5 000,00	340,00	
	W		"v PD" (494105/5000)/100		-0,988			
	W		"v skutečnost" ((494105+33735)/5000)/100		1,056			
	W		Součet		0,068			
D	N00		Nepojmenované práce				-1 685,00	
D	N01		Ústřední vytápění				-1 685,00	
3	K	735131R3	Ventil + hlavice pro sifedové připojení	kus	-2,000	1 560,00	-3 120,00	
3	K	735131R3-R1	Ventil + bez hlavice pro sifedové připojení	kus	2,000	1 205,00	2 410,00	
8	K	735131R8	Změna tělesa v 3.NP z KLVM 10-600/1600 na KLVM 20-600/1600 - navýšení výkonu	kus	-1,000	5 780,00	-5 780,00	
8	K	735131R8-R1	Změna tělesa v 3.NP z KLVM 20-600/1600 na VK 21-600/600 v m.č. 014 z důvodu kolize s výlevkou	kus	1,000	4 805,00	4 805,00	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 14
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI 	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 16.6.2020		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření skutečné trasy stávajících stoupaček ZTI a s ohledem na rozvody silnoproudu, které kříží předpokládané místo napojení nové stoupačky ZTI bylo rozhodnuto využít maximální míře napojení na stávající trasy hrubých rozvodů. Dále došlo ke změně trasy ležatého potrubí kanalizace z 3.NP do 2.NP s ohledem na zajištění dostatečného spádu potrubí. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.		
II. Časové změny: Zohledněno v Dod č. 1		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-9 "Soupis výšepráci a méněpráci - ZL č.14":		
		42 075,55 Kč