

00707/2020

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený	Mgr. Michaellem Kašparem, starostou města
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
Zástupce objednatele ve věcech technických	



(dále: „objednatel“)

Zhotovitel	Společnost BFK – GEMA ART GROUP
Zastoupený společností	BFK service a.s.
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Zastoupený	
IČO	27155153
DIČ	CZ 27155153
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	107-3509860277/0100
Společnost zapsána v oddíle B, složce 9379	v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
a společnosti	GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Zastoupený	
IČO	26437741
DIČ	CZ 26437741
Společnost zapsána v oddíle B, složce 7114	v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 04. 12. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **1225/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje
- SO Areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně - parkán
- SO Areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně – nezpůsobilé aktivity

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 28 – 33 (HA), změnový list č. 3 (NA) a změnové listy č. 10 – 11 (PA):

Změnový list č. HA-028	-131.037,74 Kč
Změnový list č. HA-029	423.447,95 Kč
Změnový list č. HA-030	362.155,13 Kč
Změnový list č. HA-031	-6.368,34 Kč
Změnový list č. HA-032	21.783,88 Kč
Změnový list č. HA-033	231.741,17 Kč
Změnový list č. NA-003	-38.340,13 Kč
Změnový list č. PA-010	6.259,14 Kč
Změnový list č. PA-011	-70.571,36 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	799.069,70 Kč
--------------	---------------

Článek IV. Cena díla odstavec 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za zhotovení díla činí:

Cena díla bez DPH	53.728.828,07 Kč
Cena víceprací bez DPH	799.069,70 Kč
Cena díla celkem bez DPH	54.527.897,77 Kč
DPH (základní sazba)	11.450.858,53 Kč
DPH (snížená sazba)	0,00 Kč
Cena díla včetně DPH	65.978.756,30 Kč

2. Posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných změn v průběhu realizace.

Termíny plnění pro jednotlivé stavební objekty nově zní:

SO 01 – Zvonice – termín dokončení 31. 7. 2020

SO 02 – Stará škola – termín dokončení 31. 7. 2020

SO 03 – Kostnice – termín dokončení 31. 7. 2020

SO 04 – Hradební zeď – termín dokončení 5. 12. 2019

SO 05 – Parter – termín dokončení 17. 8. 2020

IO 01 – Přípojka vody včetně areálových rozvodů – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 02 – Přípojka kanalizace včetně areálových rozvodů – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 03 – Přípojka slaboproudu včetně areálových rozvodů – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 04 – Nasvětlení vnějších fasád včetně areálových rozvodů – termín dokončení 8. 8. 2020

IO 05 – Přípojka NN včetně areálových rozvodů – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 06 – Veřejné osvětlení včetně areálových rozvodů – termín dokončení 11. 8. 2020

SO 01 – Parkán – termín dokončení 31. 7. 2020

SO 02 – Suterén muzea – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 02 – Přípojka kanalizace – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 03 – Veřejné osvětlení – termín dokončení 5. 12. 2019

IO 04 – Nasvětlení vnějších fasád – termín dokončení 5. 12. 2019

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.12.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 5 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. HA-028
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. HA-029
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. HA-030
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. HA-031
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. HA-032
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. HA-033,
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. NA-003
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. PA-010
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. PA-011
 - Příloha č. 10 – Aktualizovaný harmonogram
 - Příloha č. 11 – Zařazení změn dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 7. 7. 2020, usnesení č. 2640/69/RM/2020.

V Kolíně dne 21.4.20

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

V Zásmukách dne 21.4.20



Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PRO DOD Č. 5

Pořadí	Číslo ZL	Stručný popis	Celkem bez DPH
01-HA		Celkem bez DPH pro díl: 01 - STAVBA - Hlavní aktivity	901 722,04 Kč
1	HA-028	SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice - změna v provádění tesařských konstrukcí	131 037,74 Kč
2	HA-029	SO 02 - Stará škola_Výměry omítek v místnostech chyběly, nebo neodpovídali výměrám a stavu uvedeným ve VV. - viz. zápis z KD č. 51 bod 51.31.1. z 26.2.20, zápis z KD č. 52 bod 51.30.1	423 447,95 Kč
3	HA-030	SO 02 - Stará škola_Změna v provedení dveří dle návrhu na restaurování dveří D02,D03,D05 z. 15.11.2019; změny PD - viz. níže; viz. KD č. 52 bod 3.30.2 - dvoukřídlé dveře, bod 7.20.2 - skříň v č.m. 206; KD č. 51 bod 3.30.2 - skříň T06;	362 155,13 Kč
4	HA-031	SO 05 - Parter_Na základě nálezu fragmentu původní štetové dlažby a kosterních pozůstatků muselo být přistoupeno k úpravě původního návrhu způsobu provedení dlaždových ploch.Zápis z KD č. 52 bod 19.20.1	6 368,34 Kč
5	HA-032	Aktualizace PBŘS v souladu s HZS	21 783,88 Kč
6	HA-033	Aktualizace silnoproudu a slaboproudu na objektu SO 02 Stará škola dle požadavku provozovatele v souladu NPÚ+GP	231 741,17 Kč
03-NA		Celkem bez DPH pro díl: 03 - NEUZNANÉ AKTIVITY	38 340,13 Kč
1	NA-003	SO 05 - Parter_změna v provedené rampy - viz. zápis z KD č. 51	38 340,13 Kč
04-PA		Celkem bez DPH pro díl: 04 - PARKÁN	64 312,22 Kč
1	PA-010	Aktualizace PBŘS v souladu HZS	6 259,14 Kč
2	PA-011	Sedové úpravy v souladu s NPÚ	70 571,36 Kč
SOUČET 2 - CELKEM BEZ DPH			

Název stavby Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Objekt Zl: SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Změna v provádění katežských konstrukcí

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 14.2.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-028

HA-028	SO 05 Parter Architektonicko - stavební řešení	-	131 037,74 Kč
přípočty	Architektonicko - stavební řešení		100 764,62 Kč
odpočty	Architektonicko - stavební řešení	-	231 802,36 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-028 bez DPH	-	131 037,74 Kč
---	---	----------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Změna v provádění tesařských konstrukcí

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 14.2.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Přípochty za nové prováděné práce				100 764,62 Kč
			2_SO-02: Stará škola				97 511,63 Kč
			2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				97 511,63 Kč
			RS24: Strop pod půdou - provizorní podepření - č.m. 208				12 606,33 Kč
112.		762941250.AH	Montáž bednění - plošné podepření plochy po demontáži základu	m2	15,05	141,75 Kč	2 132,99 Kč
			6,84*2,2		15,05		
113.		60515111.AH	Řezivo jehličnaté prkno jakost I-II. 2 - 3 cm - šířka 200 mm	m3	0,88	5 010,72 Kč	1 985,28 Kč
657.		762823112.AH	Montáž stropního trámu z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - včetně všech spojovacích prostředků	m	47,36	61,67 Kč	2 920,46 Kč
			Výkaz výměr: 16ks*v. 180cm=28,8m - stojky, 4ks*4639cm=18,556m		47,36		
658.		60512018.AH	Řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2	m3	0,65	5 010,72 Kč	3 274,85 Kč
			16ks*v. 180cm=28,8m - stojky, 4ks*4639cm=18,556m+15%		0,65		
135a		762823112.AH	Demontáž stropního trámu z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	47,36	50,57 Kč	2 394,75 Kč
			Výkaz výměr: 16ks*v. 180cm=28,8m - stojky, 4ks*4639cm=18,556m		47,36		
			RS24: Strop pod půdou - protézování zhlaví stropních trámů - strop nad č.m. 208				36 320,34 Kč
543.		762811811.AH	Demontáž podbití stropů z hrubých prkna	m2	15,05	25,05 Kč	377,01 Kč
			Č.M.:208;6,84*2,2		15,05		
660.		762812240.AH	Montáž spodního základu z prkna	m2	15,05	141,65 Kč	2 131,54 Kč
			Č.M.:208;6,84*2,2		15,05		
645.		762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 400 cm2 délky do 8 m	m	7,00	140,69 Kč	984,80 Kč
			(1,75*4)				
657a		762822934	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - montáž	m	7,00	581,00 Kč	4 067,00 Kč
			Výkaz výměr: (1,75*4)		7,00		
657b		762813004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čaty jednoduchý/rovinný se dvěma kolíky, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	ks	4,00	6 770,00 Kč	27 080,00 Kč
			Výkaz výměr: 4 ks				
658a			Řezivo jehličnaté hranol jakost II průřezové plochy 400 cm2	m3	0,28	6 000,00 Kč	1 680,00 Kč
			Výkaz výměr: (1,75*4)*0,04m2		0,28		
			RS24: Strop pod půdou				48 582,96 Kč
		713	Tepeinné izolace				
			RS24: Strop pod půdou				48 582,96 Kč
nová		713113119	Tepeinné izolace stropů - foukané minerální tepeinné izolace	m3	33,276	1 460,00	48 582,96 Kč
			Podlaha krov:166,38*0,2		33,28		
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				3 252,99 Kč
			V04: Ostatní náklady				3 252,99 Kč
14.			Kompletační a koordináční činnost	%	1,668	97 511,63	1 626,49 Kč
15.			Práce na památkovém objektu	%	1,668	97 511,63	1 626,49 Kč
			Odpočty za neprovedené práce				- 231 802,36 Kč
			2_SO-02: Stará škola				- 160 317,89 Kč
			2.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				- 160 317,89 Kč
			2.D.1.1.03: Nové konstrukce				- 955,04 Kč
			2.D.1.1.03.01: Nové konstrukce				- 955,04 Kč
			2.D.1.1.03.01.1: Nc-A konstrukce				- 955,04 Kč
568.		60511011	Řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I - vč. všech nátlků a povrchový úprav	m3	-0,21	4654,19	- 955,04 Kč
			Výkaz výměr: Č.M.:108;[(1,2+1,9+2,6)*1,2]*0,03		-0,21		
			2.D.1.1.04: Sanace				- 110 075,61 Kč
			RS: Sanace konstrukcí				- 26 172,09 Kč
601.		762342216.AH	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm - kontralát; včetně všech spojovacích prostředků	m2	-242,00	48,30	- 11 688,60 Kč
			Výkaz výměr: (138*1,2)		-242,00		
602.		60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - kontralát	m3	-2,82	5195,99	- 14 483,49 Kč
			Výkaz výměr: (138*1,2)*0,04*0,2		-2,82		
			RS21: Trám pod llaťování na střeších				- 2 679,51 Kč
645.		762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m - předpoklad 50%	m	-3,75	140,69	- 527,57 Kč
			Výkaz výměr: Dřevěný trám:7,5*10,5		-3,75		
646.		762332132.AH	Montáž věžaných latí krovů pravidelných z hranolného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - protézování; včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 50%	m	-3,75	514,56	- 1 929,61 Kč
			Výkaz výměr: Dřevěný trám:7,5*10,5		-3,75		

647.	60512011.AH5	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - protěsování;předpoklad 50%	m3	-0,08	5010,72	-	422,78 Kč
		Dřevěný trám;7,5*0,15*0,15*0,5		-0,08			
		R574: Strop pod podou					81 073,55 Kč
657.	762829112.AH	Montáž stropního trámu z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kcl - včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 20%	m	-72,16	61,67	-	4 450,14 Kč
		Výkaz výměr: (20*8,8*2+8,8)*0,2		-72,16			
658.	60512013.AH	Řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2 - včetně všech nářadí a povrchových úprav; předpoklad 20%	m3	-1,62	5010,72	-	8 135,40 Kč
		Výkaz výměr: ((20*8,8*2+8,8)*0,2)*0,15*0,15		-1,62			
659.	X0021.AH	Zařízení trámů přiložkováním 80x150 mm - D+M	m3	-2,60	5299,80	-	13 767,61 Kč
		Výkaz výměr: ((20*8,8*2+8,8)*2*0,06*0,15)*0,3		-2,60			
662.	564932111.AH	Výpenohlinatý mlat tl 100 mm	m2	-166,38	328,59	-	54 670,40 Kč
		Podlaha krov;166,38					
		SH: Skladby konstrukcí					49 287,24 Kč
		SH05: Staré škola - patro					49 287,24 Kč
681.	762392192.AH	Montáž vězáků kcl krovů pravidelných z hranového řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - protěsování; včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 60%	m	-78,57	514,56	-	40 429,17 Kč
		Výkaz výměr: Č.M.:208;(5,43*15)*0,6		-88,97			
		Výkaz výměr: Č.M.:204;(4,5*11)*0,6		-29,70			
682.	60512011.AH5	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - protěsování	m3	-1,77	5010,72	-	8 858,08 Kč
		Výkaz výměr: Č.M.:208;(5,43*15)*0,6*0,15*0,15		-1,10			
		Č.M.:204;(4,5*11)*0,6*0,15*0,15		-0,67			
		3_SO-03: Kostnice					64 001,19 Kč
		3.D.1.1: Architektonická - stavební řešení					64 001,19 Kč
		3.D.1.1.02: Bourané konstrukce					13 217,76 Kč
		3.D.1.1.02.01: Bourané konstrukce					13 217,76 Kč
		3.D.1.1.02.01.1: Bourané konstrukce					13 217,76 Kč
1356.	762342812.AH	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti	m2	-35,59	14,45	-	1 381,72 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní lať;kontrola;81,69*1,2*0,3*2		-58,82			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní lať;kontrola;4*12,77*1,2*0,3*2		-36,78			
1357.	762941832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	-47,80	72,27	-	3 454,30 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3		-28,41			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3		-18,39			
1358.	762391812	Demontáž vězáků kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	-79,08	108,00	-	8 381,74 Kč
		Výkaz výměr: krovov;[4*3,2+4*3,8+3*4*1,62+4*2,9]*1,2*0,3		-21,25			
		Výkaz výměr: posednice;43,652*0,8*0,22,9		-57,83			
		3.D.1.1.04: Sanace					50 783,42 Kč
		R5: Sanace konstrukcí					50 783,42 Kč
		AH06: Sítěchz Kortnice					50 783,42 Kč
1367.	762942216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm - latě; včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 30%	m2	-47,80	18,40	-	879,70 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3		-28,41			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3		-18,39			
1368.	60514101	Řezivo jehličnaté kcl jakost I 10 - 25 cm2 - předpoklad 30%	m3	-0,38	5135,99	-	1 963,89 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3*0,04*0,3		-0,24			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3*0,04*0,2		-0,15			
1369.	762342216.AH	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm - kontrola; včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 30%	m2	-47,80	24,08	-	1 151,43 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3		-28,41			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3		-18,39			
1370.	60514101	Řezivo jehličnaté kcl jakost I 10 - 25 cm2 - kontrola; předpoklad 30%	m3	-0,38	5135,99	-	1 963,89 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3*0,04*0,3		-0,24			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3*0,04*0,2		-0,15			
1371.	762341250.AH	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken - na polodrážkách včetně všech spojovacích prostředků; předpoklad 50%	m2	-47,80	129,12	-	6 171,69 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3		-28,41			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3		-18,39			
1372.	60515111.AH	Řezivo jehličnaté prkno jakost I-II. 2 - 3 cm - předpoklad 30%	m3	-0,96	5010,72	-	4 789,97 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;81,69*1,2*0,3*0,02		-0,88			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;4*12,77*1,2*0,3*0,02		-0,07			
1373.	762392192	Montáž vězáků kcl krovů pravidelných z hranového řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - včetně všech spojovacích prostředků	m	-79,08	129,12	-	10 210,48 Kč
		Výkaz výměr: krovov;[4*3,2+4*3,8+3*4*1,62+4*2,9]*1,2*0,3		-21,25			
		Výkaz výměr: posednice;43,652*0,8*0,22,9		-57,83			
1374.	60512011.AH	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	-0,30	5010,72	-	1 491,00 Kč
		Výkaz výměr: Krovov;[4*3,2+4*3,8+3*4*1,62+4*2,9]*1,2*0,14*0,1*0,3		-0,30			
1375.	60512011.AH4	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - posednice;	m3	-0,81	5010,72	-	4 056,19 Kč
		Výkaz výměr: Posednice;[43,652*0,8*0,14*0,1+22,9*0,14*0,1]		-0,81			
1376.	783783911	Nářadí tesáckých kcl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni preventivní dvojnásobné v Interiéru	m2	-461,65	39,22	-	18 105,19 Kč
		Výkaz výměr: Spodní střešní;[81,69*1,2*0,7*0,2]*4		-84,90			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;[4*12,77*1,2*0,7*0,2]*4		-84,33			
		Výkaz výměr: Spodní střešní;[81,69*1,2*0,7*0,2]*4		-84,90			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;[4*12,77*1,2*0,7*0,2]*4		-84,33			
		Výkaz výměr: Spodní střešní;[81,69*1,2*0,7]*2		-137,24			
		Výkaz výměr: Vrchní střešní;[4*12,77*1,2*0,7]*2		-85,83			
		Výkaz výměr: Krovov;[4*3,2+4*3,8+3*4*1,62+4*2,9]*1,2*0,14*0,7]*4		-27,77			
		Výkaz výměr: Posednice;[43,652*0,8*0,14*0,22,9*0,14]*4		-32,38			
		7 VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady					7 483,28 Kč
		V04: Ostatní náklady					7 483,28 Kč
14.		Kompletní a koordinální činnost	%	1,67	-224318,08	-	3 741,84 Kč
15.		Práce na památkovém objektu	%	1,67	-224318,08	-	3 741,84 Kč
POZNÁMKA:							
CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-028 bez DPH							-131 037,74 Kč

Stará škola Kolín




POSTUP VÝMĚNY POZEDNICE

Práce budou probíhat postupně po třech etapách – část nalevo od vstupu (nad místností 208), střední část s baštou a pravá část (nad místností 204). Postup bude následující:

1. Bude sejmuta krytina a laťování z části krovu nad místností 208 až k úžlabí u půlkruhové bašty.
2. V této části budou demontovány krokve a odstraněna pozednice. Dle potřeby bude krovová stolice provizorně zajištěna. Poškozené konce vazných trámů budou protézovány (možno s použitím svorníků)
3. Na očištěnou korunu zdiva bude provedena podezdívka nové pozednice do původní úrovně z druhotně použitých cihel v šíři 300 mm.
4. Na podezdívku bude osazena nová pozednice a přikotvena pásovinou do stropních trámů – viz výkresová dokumentace
5. Konce vazných trámů budou tesařským způsobem spojeny s pozednicí a vyklínovány na novou podezdívku.
6. Znovu osazeny krokve (pokud bude některá poškozena, bude provedena výměna celého prvku). Na latě bude položena krytina.

Praha 28.5.2019






Dub. hmoždík

NÁ
SP

STAR

OPATRNĚ DEMONTOVAT PRKENNÉ PODBITÍ V NEZBYTNÉM ROZSAHU, PO PROTÉZOVÁNÍ VRÁTIT ZPĚT

PROTÉZOVANÁ ZHLAVÍ (ODŘEZÁVAT POUZE NEZBYTNOU DĚLKU POŠKOZENÍ)



POZNÁMKA: veškeré dřevo v místě spojů bude ošetřeno likvidačním prostředkem proti houbě a hmyzu v bezbarvém provedení)

CENOVÁ NABÍDKA ZATEPLENÍ STROPU DOMU

IZOTRADE s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČ 28368509
DIČ CZ28368509
č.ú.:220869614/0300

provozovna: Sbít 81
607 03 Vysoké Veselí

Zakázka č. M20280303A

	Prjmení	Jméno	IC	DIČ
Zadavatel:	Gema ART Group		26437741	CZ26437741
Kontaktní osoba:	pan Tobiška			
Adresa:	Haštalská 27, Praha 1			
Telefon:	737 808 848			
e-mail:	tobiska@gemaart.cz			
Adresa místa zakázky:	ul.Brandlova, Kolín			

Cenová nabídka na zateplení stropu foukanou tepelnou izolací
izolant minerální skelné vlákno

název plochy	rozměr plochy	výsledná plocha	výška izolace m	koefficient hutnění	výsledný objem m3
dutina trám.stropu		166,9			
odpočet trámy (-15 %)		-24,9			
celkem		141,1	0,18	1,31	33,3
celkem					

Připravné práce	množství	sazba	celkem
zhotovení aplikačních otvorů (výmuť prken, vrácení) - zajistí dodavatel	23 bm	64 Kč	1 242 Kč
celkem			1 242 Kč

skelné min.vlákno - URSA, ISOVER

počet m3	cena /m3	cena bez DPH
33,3	1 280 Kč	42 857 Kč
izol.práce bez DPH		42 957 Kč
připravné práce		1 242 Kč
doprava	zdarma	0 Kč
cena celkem bez DPH		44 189 Kč
přenesené daň.povinnost 21 %		9 282 Kč

Podmínky realizace: připojení na 220V a 380V / 16A do 50m od místa výkonu práce
objednávka, SoD, faktura

Čas realizace: 1 den

zpracoval dne : 03.03.2020

Bradna Petr
technicko-obchodní poradce
IZOTRADE s.r.o. - foukaná izolace
tel.: 775 590 701
bradna@izolace-izotrada.cz

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**



Objednatel: "Město Kolín"
Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP
Dne: 20.4.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-029

HA-029	SO 02 Stará škola Výměry omítek	423 447,95 Kč
přípočty	Stavební práce	534 465,33 Kč
odpočty	Stavební práce	- 111 017,38 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-029 bez DPH	423 447,95 Kč
---	----------------------

2 122.			Kompletační a koordinační činnost	%	1,868	517 211,17	8 627,08 Kč
2 124.			Práce na památkovém objektu	%	1,868	517 211,17	8 627,08 Kč
ODPOČTY			SO-02: Stará škola				- 111 017,38 Kč
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				- 107 433,40 Kč
			2.D.1.1.03.01: Nové konstrukce				- 17 237,70 Kč
581.	612311121		Věpenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-8,91	159,98	- 1 424,58 Kč
			Omítka pod obklady				
			Plocha dle VV		-20,21		
			Plocha dle skutečnosti		11,30		
			m.č. 105 - 2,72 x 0,60		1,63		
			m.č. 106 - (1,22 x 1,13 + 1,10 + 1,60) x 1,20		6,42		
			m.č. 110 - 2,71 x 1,20		3,25		
582.	781471114.AH		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 kusů/m2 kladených do malty	m2	-10,97	431,89	- 4 806,16 Kč
			Plocha dle VV		-20,21		
			Plocha v m.č. 109 a m.č. 110 6,6x1,2		7,92		
			Plocha v m.č. 106 (ze kuch. linkou) 2,7x0,6		1,62		
583.	59781039.AH		Obkladačky keramické	m2	-10,87	1 050,32	- 11 206,86 Kč
			RS Sanace konstrukcí				- 90 195,70 Kč
628.	X014.AH		Lokální oprava nesoudržných částí a tras po stávající elektroinstalaci - (trhliny prokértnout na zdivo, v případě trhlin ve zdivu vyčistit / ostrými úlomky a vyplnit maltou, omítku doplnit, přechody vyčistit) - strop 2.NP předpoklad 60%, zbytek stěn a stropů předpoklad 25%; pod restaurátorským dohledem	m2	-142,83	360,82	- 54 363,87 Kč
630.	X015.AH		Lokální trasební a izolaci ploch - předpoklad 10%; pod restaurátorským dohledem	m2	-48,93	732,34	- 35 632,09 Kč
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				- 3 583,98 Kč
			V04: Ostatní náklady				- 3 583,98 Kč
2 122.			Kompletační a koordinační činnost	%	1,868	- 107 433,40	- 1 791,99 Kč
2 124.			Práce na památkovém objektu	%	1,868	- 107 433,40	- 1 791,99 Kč
POZNÁMKA:							
CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-029 bez DPH							423 447,95 Kč

Nálezová zpráva

hodnotící stav omítkových ploch i návrh na způsob jejich oprav

Stavba: Stavební úpravy areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Objekt: SO 02 Stará škola

Již provedené práce

Dle projektové dokumentace bylo opatrně provedeno plošné odstranění veškerých vrstev maleb. Mocnost odstraněné vrstvy v některých místech přesahovala i 5 mm. V minulosti došlo k přeštukování některých ploch, protože se objevila novodobá štuková vrstva mezi vrstvami výmalby.

Plošné odstranění odhalilo částečně rozpoznatelné původní barevné řešení, bez figurálních či dekorativních motivů, které by vyžadovali zásah restaurátora. Barevné řešení ovšem není předmětem této zprávy. Zároveň jsou samozřejmě rozpoznatelné původní omítky od novodobějších.

Dále došlo k odstranění stávající elektroinstalace, provedení nových instalací a ve ZNP došlo k částečnému odstranění omítek stropu kvůli nutnosti provedení protézování nosných trámů (dle odborného vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/49683/2019 ze dne 24.9.2019).

Aktuální stav

Omítky nejsou obecně řečeno v dobré kondici. Množství odstraněné stávající kabeláže a výrazně větší množství nově realizované kabeláže silnoproudých a slaboproudých rozvodů se podepisuje na stavu omítek. Zároveň v místnosti č. 208 je odstraněna omítka z cca poloviny stropu z důvodu protézování stropních trámů a tato plocha se bude muset nově realizovat. I ostatní stropy ve ZNP si vyžádají částečnou obnovu omítkových ploch. Spolu se stropy budou v nezbytně nutné míře obnoveny i fabiony. Před opravami omítek musí dojít k nutným zazdívkám instalačních otvorů, parapetů a nadezdívkám nad novými dveřními tesařskými zárubněmi. Když se k tomu připočtou ještě stávající, nicméně novodobé, omítky, zastoupené největší měrou v přízemí objektu (stropy a spodní části stěn), nejedná se o zrovna jednoduše řešitelné plochy.

Návrh provedení

Veškeré opravy i nově omítané plochy budou provedeny čistě vápennou maltou. Instalační prostupy budou zazděny a omítnuty. Dřevěný neomítnutý podhled v místnosti č. 208 bude před provedením omítek opatřen rákosovou rohoží. Menší drážky po instalacích budou prohozeny, větší nebo hlubší drážky a budou prohozeny a vyplněny úlomky cihel (proplentovány). Všechny nově házené omítky, vyjma ploch pod keramickými obklady, budou následně přeštukovány.

Projektová dokumentace předpokládala sjednocení nových omítek s původními v rozsahu 10% výměry. Tento předpoklad však neodpovídá výše popsanému a reálně zjištěnému stavu povrchů stěn a stropů.

Přímo na stavbě byl se zástupci památkové péče i zástupci generálního projektanta konzultován způsob provedení finální povrchové úpravy omítek. Vzhledem k velké rozmanitosti omítek – původní omítky, novodobé plošné omítky stropů, novodobé lokální omítky stěn, nově realizované plošné omítky stropů, nově realizované omítky drážek – bylo jako nejvhodnější řešení vybráno celoplošné scelení omítek. Plošné scelení by se týkalo všech vnitřních omítek vyjma nově realizovaných omítek na nově vyzdívaných příčkách.


Postup scelení byl domluven následovně:

- Stržení starých přechodů omítek škrabákem
- Očištění ploch od prachu a hrubších nečistot ometením
- Penetrace vápenným mlékem - stávající i opravené plochy
- Vypínění menších defektů, trhlin a nerovností vápennou směsí. Při větším rozsahu defektů bude směs natažena plechovým hladítkem.
- Po zavednutí vápenné směsi dojde k utažení a roztažení přes kompletní plochy omítek (zatočením filcovým hladítkem), což zaručí sjednocení všech povrchů.
- Po vyzrání takto sjednocených ploch budou provedeny dvě vrstvy nátěru hustým vápenným pačokem (veškeré omítky vč. nových na nově vyzděných příčkách)
- Provedení výmalby dle odsouhlaseného návrhu

V Hořicích 12.03.2020

Vypracoval




Váš dopis čj. / ze dne:
Naše čj.: NPU-321/34905/2020
Vyřizuje: 
Spisový znak: 823.

Praha 07. 05. 2020

Věc: Kolín, správní obvod obce Kolín, areál kostela sv. Bartoloměje, NKP r.č. ÚSKP 184, čp. 24 tzv. stará škola – provedení opravy omítek interiérů.

Dne 12. 03. 2020 byla restaurátorem Ondřejem Noskem zpracována Nálezová zpráva hodnotící stav omítkových ploch i návrh na způsob jejich oprav v objektu SO 02 Stará škola. Dle PD z roku 2017 mělo být opatrně provedeno plošné odstranění veškerých vrstev maleb. Mocnost odstraněné vrstvy v některých místech přesahovala 5 mm. V minulosti došlo k přeštukování některých ploch. Po plošném odstranění novodobých omítek a nátěrů bylo viditelné, že na omítkách stěn i stropů nejsou patrné nálezy figurální či ornamentální malby, jasně prokazatelné je členění stěn na sokl (vysoký nebo nízký) s linkou a plošná výmalba stěn v šedo modrém odstínu. Po odstranění starých elektroinstalací, částí podhledů z důvodu opravy zhlaví stropních trámů bylo na kontrolním dnu vyhodnoceno, že omítky nejsou v dobrém stavu a míra oprav je výrazná (nové rozvody, stropy po opravě trámů, doplnění omítek kolem dveří,...). Způsob obnovy povrchů, vzhledem ke zjištěnému, počítá s provedením čistě vápenné omítky, zazdění instalačních prostupů a jejich omítnutím, provedením doplnění podhledů stropů na rákos s vápennou omítkou, zahození drážek po instalacích a finálním provedení scelující vrstvy povrchu rozetřením doplněných míst do celé plochy.

S pozdravem



Přílohy: Nálezová zpráva hodnotící stav omítkových ploch i návrh na způsob jejich oprav v objektu SO 02 Stará škola, Nosek, 03/20.

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

20.4.2020

ZMĚNOVÝ LIST Č.: HA-030

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dle části: SO 02 Stará škola

Název ZL: Změna v provedení truhlářských výrobků

Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	Stručný popis změny
Celková cena dle původní SO:		37 259 686,00	7 826 634,06	45 086 320,06	
Změny schválené před tímto ZL:	ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43	
	ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23	
	ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08	
	ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84	
	ze dne: 20.6.2018	63 504,93	13 336,06	76 840,99	
	ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90	
	ze dne: 20.6.2018	11 642,09	2 444,83	14 086,96	
	ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 122,40	17 990,97	
	ze dne: 30.10.2018	124 860,05	26 220,61	151 080,66	
	ze dne: 30.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35	
	ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50	
	ze dne: 4.3.2019	36 602,10	7 686,23	44 288,33	
	ze dne: 8.1.2019	1 028 527,43	215 990,76	1 244 518,19	
	ze dne: 8.1.2019	22 647,56	4 755,99	27 403,55	
	ze dne: 15.4.2019	368 597,62	77 405,50	446 003,12	
	ze dne: 4.3.2019	29 643,18	6 235,47	35 878,65	
	ze dne: 4.10.2019	235 525,33	49 460,32	284 985,65	
	ze dne: 4.10.2019	139 010,32	29 192,17	168 202,49	
	ze dne: 4.10.2019	636 912,46	133 753,62	770 666,08	
	ze dne: 4.10.2019	-104 099,80	-21 860,96	-125 960,76	
	ze dne: 4.10.2019	-3 844,81	-807,41	-4 652,22	
	ze dne: 14.11.2019	383 215,97	80 475,35	463 691,32	
	ze dne: 25.11.2019	96 661,20	20 298,85	116 960,05	
	ze dne: 28.11.2019	41 423,84	8 698,59	50 122,43	
	ze dne: 28.11.2019	-140 371,17	-29 477,95	-169 849,12	
	ze dne: 6.12.2019	138 072,78	28 995,28	167 068,07	
	ze dne: 12.12.2019	139 907,82	41 980,64	181 888,46	
	ze dne: 14.2.2020	-131 037,74	-27 517,93	-158 555,67	
	ze dne: 20.4.2020	423 447,95	88 924,07	512 372,02	
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:		41 640 434,29	8 744 491,20	50 384 925,49	
Rozdíl v ceně proti původní SOd: (řádek 15 - řádek 8)		4 370 748,29	917 857,14	5 288 605,43	sazba DPH: 21%
Termín dokončení dle původní SOd:					
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SOd:					

NÁVRH ZMĚNY:**SoD
po**

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD					Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny.**			
Tento změnový list č. HA-030 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesnění projektantem								
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	
SO 02-Stará škola	Truhlářské prvky	362 155,13	76 052,58	438 207,70	42 002 589,41	8 820 543,78	50 823 133,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELKEM Změnový list (Kč):		362 155,13	76 052,58	438 207,70	42 002 589,41	8 820 543,78	50 823 133,19	
Celková ZMĚNĚNÁ cena proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -					12,70%	4 732 901,41	999 909,72	5 732 811,13
Přílohy Změnového listu:								
č.	Název	Vypracoval		Datum				
1	návrh na restaurování dveří D02,D03,D05 z 15.11.2019	PhDr. Daniel Ebel		15.11.2019				
2	Zápis z KD č. 48 bod č. 3.00.1			16.1.2020				
3	PD stěna D08	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		2.8.2019				
4	PD stěna D06	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		18.2.2020				
5	PD níka v pokladně č.m. 107	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		18.2.2020				
6	Dveře D10; D11	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		3.3.2020				
7	Skříň v č.m. 206	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		13.3.2020				
8	Skříň T06	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		25.3.2020				
9	Dvířka před el. rozvaděč v č.m. 101	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		7.4.2020				
10	Okno O13	Ing. arch. Jaroslav Svěrek		7.4.2020				
Vliv na termín dokončení: má vliv		Nový termín dokončení (návrh): + 35 dní						

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.

** Součet aktuální smluvní (podsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Objekt: SO 02 Stará škola

Název ZL: Změna v provedení truhlářských výrobků

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 20.4.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL č. HA-030

HA-030	SO 02 Stará škola Změna v provedení truhlářských výrobků	362 155,13 Kč
přípočty	2.D.1.1.05: Výrobky	672 834,82 Kč
odpočty	2.D.1.1.05: Výrobky	- 310 679,69 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-030 bez DPH 362 155,13 Kč

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DŘÍ Číslo: SO 02 Stará škola

Název ZI: Změna v provedení truhlářských výrobků

Objednatel: "Město Kolín"


Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 20.4.2020


Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-02: Stará škola				672 834,82 Kč
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				851 113,67 Kč
			2.D.1.1.05: Výrobky				651 113,67 Kč
			2.D.1.1.05.02: Dveře				480 828,98 Kč
			2.D.1.1.05.02.1: Dveře - repase				111 034,67 Kč
708a	2.D.1.1.5.02.01_002		D02 - Dveře do depozitáře	ks	1,00	27 944,89 Kč	27 944,89 Kč
			demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	4 794,43 Kč	
			nastavení kotevových zámků	ks	1,00	8 575,22 Kč	
			rozestavení dveřních křídel, nastavení svahových a spodních výsad, kompletace	ks	1,00	18 575,04 Kč	
710a	2.D.1.1.5.02.01_003		D03 - Dveře do depozitáře	ks	1,00	27 944,89 Kč	27 944,89 Kč
			demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	4 794,43 Kč	
			nastavení kotevových zámků	ks	1,00	8 575,22 Kč	
			rozestavení dveřních křídel, nastavení svahových a spodních výsad, kompletace	ks	1,00	18 575,04 Kč	
711a	2.D.1.1.5.02.01_004		D04 - Dveře vstupové - doplnění "myšlakového" zámku	ks	1,00	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
712a	2.D.1.1.5.02.01_005		D05 - Dveře kazetové	ks	1,00	27 944,89 Kč	27 944,89 Kč
			demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	4 794,43 Kč	
			nastavení kotevových zámků	ks	1,00	8 575,22 Kč	
			rozestavení dveřních křídel, nastavení svahových a spodních výsad, kompletace	ks	1,00	18 575,04 Kč	
			2.D.1.1.05.02.2: Dveře - novotvar				348 051,81 Kč
713a	2.D.1.1.5.02.02_001		D06 - Prosklená stěna s dveřmi - navýšení ceny z důvodu změny členění na stožňáky	ks	1,00	96 258,51 Kč	96 258,51 Kč
718a	2.D.1.1.5.02.02_003		D08 - Prosklená stěna s dveřmi - navýšení ceny z důvodu změny členění na stožňáky	ks	1,00	108 667,88 Kč	108 667,88 Kč
717a	2.D.1.1.5.02.02_008		D10 - Dveře kazetové - dvoukřídlé, Umístění: škola, Rozměr (mm): 855/1875, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná specifikace viz / tabulka prvků	ks	1,00	71 439,77 Kč	71 439,77 Kč
718a	2.D.1.1.5.02.02_008		D11 - Dveře kazetové - dvoukřídlé, Umístění: škola, Rozměr (mm): 855/1875, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná specifikace viz / tabulka prvků	ks	1,00	73 828,77 Kč	73 828,77 Kč
			2.D.1.1.05.05: Truhlářské prvky				190 184,85 Kč
			2.D.1.1.05.05.2: Truhlářské prvky - novotvar				190 184,85 Kč
747a	2.D.1.1.5.05.02_003		T06 - Skříň pod schody, Umístění: škola, Rozměr (mm): 900/900/1800, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: viz tabulka prvků	ks	1,00	59 930,99 Kč	59 930,99 Kč
nová			T06 - doplnění mincovní zámky 6 ks	ks	6,00	6 898,28 Kč	36 377,55 Kč
nová			police v níce v č.m. 111	ks	3,00	1 508,82 Kč	4 526,46 Kč
nová			níce v pokladně v č.m. 107	ks	1,00	23 972,16 Kč	23 972,16 Kč
nová			dvířka před níkou v č.m. 106	ks	1,00	11 843,82 Kč	11 843,82 Kč
nová			skříň v níce v č.m. 206	ks	1,00	44 466,12 Kč	44 466,12 Kč
nová			dřevěná dvířka pře rozvaděč RM val. 750/920 v č.m. 101	ks	1,00	10 273,78 Kč	10 273,78 Kč
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				21 721,15
			V04: Ostatní náklady				21 721,15
2 122.			Kompletační a koordinátorské činnosti	%	1,868	651 113,67	10 860,58
2 124.			Práce na památkovém objektu	%	1,868	651 113,67	10 860,58
ODPOČTY			SO-02: Stará škola				- 310 678,89
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				- 300 650,01 Kč
			2.D.1.1.05: Výrobky				-300 650,01 Kč
			2.D.1.1.05.01.4: Okna - novotvar				56 820,60 Kč
706a			O15 - Dřevěný rám zatevňovací okna včetně krycího šelblu, distančních profilů, nábytkářského profilu, dřevěného postku a ocel. šelblu, Rozměr (mm): 650/850, sklo s černou SPD 16W, každé ze skel by na přípojném vodiči bylo osazeno "konstatorem",	ks	-1,00	8 619,00 Kč	-8 619,00 Kč
706b			O16 - Sklo vstavené ESG VSG 44,4 float, hrany leště, včetně fólie SPD, 4x otvory ve skle, na sklo umístěn lakovaný celobvořový pruh v šíř 20mm v černém odstínu, rychlopojka TH8367 Hybrid, Rozměr (mm): 650/850	ks	-1,00	41 033,00 Kč	-41 033,00 Kč
706c			O15 - Napájecí transformátor 65V/300W (230VAC - 65VAC) rozměr 223x117x117mm	ks	-1,00	4 647,00 Kč	-4 647,00 Kč
706d			O16 - montáž	ks	-1,00	2 284,00 Kč	-2 284,00 Kč
			2.D.1.1.05.02: Dveře				-214 471,00 Kč
			2.D.1.1.05.02.2: Dveře - novotvar				-214 471,00 Kč
713.	2.D.1.1.5.02.02_001		D06 - Prosklená stěna s dveřmi, Umístění: škola, Rozměr (mm): 850/1800, Typ opravy: novotvar, - Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná / specifikace viz tabulka prvků	ks	-1,00	58 932,00 Kč	-58 932,00 Kč

715.	2.D.1.1.5.02.02_009	D08 - Proskladná stěna s dveřmi, Umlistění: škola, Rozměr (mm): 2210/2400, 900/1950, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná specifikace viz tabulka prvků	ks	-1,00	67 186,00 Kč	-67 186,00 Kč
717.	2.D.1.1.5.02.02_005	D10 - Dveře kazetové, Umlistění: škola, Rozměr (mm): 855/1875, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná specifikace viz / tabulka prvků	ks	-1,00	43 460,00 Kč	-43 460,00 Kč
718.	2.D.1.1.5.02.02_006	D11 - Dveře kazetové, Umlistění: škola, Rozměr (mm): 855/1875, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, včetně kování, Další specifikace: včetně montáže, podrobná specifikace viz / tabulka prvků	ks	-1,00	44 913,00 Kč	-44 913,00 Kč
		2.D.1.1.05.05: Truhlářské prvky				-29 596,01 Kč
		2.D.1.1.05.05.2: Truhlářské prvky - novotvar				29 596,01 Kč
747.	2.D.1.1.5.05.02_003	T06 - Schůň pod schody, Umlistění: škola, Rozměr (mm): 900/600/1600, Typ opravy: novotvar, Materiál: dřevěný masiv - smrk, Další specifikace: podrobná specifikace viz tabulka prvků	ks	-1,00	29 596,01 Kč	-29 596,01 Kč
		7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				- 10 028,68
		V04: Ostatní náklady				- 10 028,68
2 122		Kompletační a koordináční činnost	%	1,668	- 300 650,01	- 5 014,84
2 124		Práce na památkovém objektu	%	1,668	- 300 650,01	- 5 014,84
CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY_ZL č. HA-030 bez DPH						362 155,13 Kč

Areál sv. Bartoloměje v Kolíně
Starý škola, průzkum a návrh na restaurování vybraných prvků




D 01- vstupní dveře na půdu.



D 01- vstupní dveře na půdu.

Detail závěsu.



D 01- vstupní dveře na půdu.

Detail zámku.

Popis a zjištění.

Původně svlakové hladké dveře zhotovené ze spárovky na sraz, později doplněné aplikovaným rámem s vodorovným vlysem v polovině dveří, (pravděpodobně v první čtvrtině 20. st. Jednoduchá obložková zárubeň bez profilací.

Krabicový zámek a křížové závěsy.

Druhotné povrchové úpravy světlým krycím nátěrem, šedá.


Klížená spárovka dvevního křídla je popraskaná. Praskliny jsou druhotně zalištovány.

Návrh postupu restaurátorských prací.


Demontáž dvevního křídla, odvoz do atelieru, demontáž kování, odstranění povrchových úprav ze zárubně a dvevního křídla, celkové očištění a vybroušení.

Truhlářská oprava zárubně a křídla, vyšpánování prasklin v rubové straně, ochrana

proti dřevokazům, 2x základní a 2x vrchní nátěr dle schváleného vzoru (dle průzkumu je na lící straně dveří nejstarší povrchovou úpravou šedý krycí nátěr). Oprava zámku, doplnění klíče, oprava závěsů závěsů, povrchová úprava v barvě dveří. Závěrečné montáže.



D 02- dvoukřídle dveře.



D 02- dvoukřídle dveře.

Popis a zjištění.

Klasicistní dvoukřídle dveře zhotovené z měkkého dřeva s krycími nátěry.

Klasicistní zasekané závěsy s koncovými čučky, vrchní krabicový zámek a zástrče, které upevňují pasivní křídlo.

Dveře jsou podříznuté přibližně o 12 cm, takže spodní vlys je nefunkční a byl druhotně posílen prkénkem přibitým na povrch výplně a vlysu.

Výplně dveří vystupují z drážek rámu, profilace jsou vylomené, výplně puklé.


Tesařská zárubeň je spolu s obložkou poškozená vlhkostí, je degradována přibližně do 70 cm od podlahy. Podprahová spojka zcela chybí.

Povrchové úpravy.

Na dveřním křídle byly pod nátěry v lomené bílé nalezeny hnědé krycí nátěry. Na zárubni se tato hnědá vrstva neobjevuje. Pod lomenými bílými nátěry je šedá.


Návrh postupu restaurátorských prací.

Demontáž dveřního křídla, vybourání zárubně, odvoz do atelieru, demontáž kování, odstranění povrchových úprav ze zárubně a dveřního křídla, demontáž obložky, odříznutí cca 70 cm svislých stojek tesařské zárubně a nastavení novým masivním dřevem, (jedna stojka bude vyměněná kompletně, zhotovení nové podprahové spojky, výměna 60 procent obložky zárubně, rozebrání konstrukce dveří a výměna spodního vlysu, který bude rozšířen na předpokládanou původní výšku, přesazení spodních závěsů, výměna novodobé klapačky, oprava prasklin ve výplních, celkové očištění a vybroušení. Truhlářská oprava zárubně a křídla, vyšpánování prasklin, ochrana proti dřevokazům, 2x základní a 2x vrchní nátěr dle schváleného vzoru. Oprava zámku, doplnění klíče, oprava závěsů závěsů, povrchová úprava kování v barvě dveří. Závěrečné montáže.



D 2. zárubeň.

1. měkké dřevo.
2. šedý nátěr.
3. vícevrstevný nátěr lomenou bílou.



D 2. dveřní křídlo.

1. měkké dřevo.
2. Hnědý nátěr.
3. vícevrstevný nátěr lomenou bílou.



D 03- dvoukřídle dveře.

Podříznutá dvevní křídla.



D 03- dvoukřídle dveře.

Uhníla dveřní zárubeň.

Popis a zjištění.

Klasicistní dvoukřídle dveře zhotovené z měkkého dřeva s krycími nátěry.

Klasicistní zasekané závěsy s koncovými čúčky, vrchní krabicový zámek a zástrče, které upevňují pasivní křídlo.

Dveře jsou podříznuté přibližně o 12 cm, takže spodní vlys je nefunkční .

Výplně dveří vystupují z drážek rámu, profilace jsou vylomené, výplně puklé.


Tesařská zárubeň je spolu s obložkou poškozená vlhkostí přibližně do 50 až 70 cm od podlahy. Podprahová spojka je vyhníla.

Povrchové úpravy.


Na dveřním křídle a zárubni, byly pod nátěry v lomené bílé nalezeny šedé krycí nátěry.

Návrh postupu restaurátorských prací.

Demontáž dveřního křídla, vybourání zárubně, odvoz do atelieru, demontáž kování, odstranění povrchových úprav ze zárubně a dveřního křídla, demontáž obložky, odříznutí cca 70 cm svislých stojek tesařské zárubně a nastavení novým masivním dřevem, zhotovení nové podprahové spojky, výměna 40 procent obložky zárubně, rozebrání konstrukce dveří a výměna spodního vlysu, který bude rozšířen na předpokládanou původní výšku, přesazení spodních závěsů, výměna novodobé klapačky, oprava prasklin ve výplních, jejich rozšíření, kompletace dveří, celkové očištění a vybroušení. Truhlářská oprava zárubně a křídla, vyšpánování prasklin, ochrana proti dřevokazům, 2x základní a 2x vrchní nátěr dle schváleného vzoru. Oprava zámku, doplnění klíče, oprava závěsů závěsů, povrchová úprava kování v barvě dveří. Závěrečné montáže.



D04-jednokřídlé dveře.



D04-jednokřídlé dveře.

Zjištění: jednokřídlé dveře zhotovené z měkkého dřeva, spárovka klížená na sraz, zpevněná vloženými svlaky.


Původně pravděpodobně bez povrchové úpravy, následně natřeno šedou krycí barvou. Poslední povrchová úprava emailem v odstínu lomená bílá.

Dochovány pásové závěsy. Zde nebyl myšákový zámek, (popis na kartě, ale zámek s klíčem), **dle zadání bude dodán z depozitu.**


Klížené spoje mezi jednotlivými prkny jsou rozestouplé, do dveřního křídla jsou druhotně provedeny výřezy. Povrchové úpravy jsou dožilé.

Navrhovaný postup prací.

Odvoz dveří do atelieru, odstranění stávajících nátěrů, vyražení svlaků a sesazení dřevěných desek k sobě, rozšíření dveří náklízkem z měkkého dřeva, nahrazení poškozeného materiálu novým dřevem, sanace a chemické zpevnění, povrchová úprava 2 x základ a 2x vrchní polomatný šedý nátěr, povrchová úprava kování v barvě dveří.



D 05- dvoukřídle dveře.



D 05- dvoukřídle dveře.

Popis a zjištění.

Klasicistní dvoukřídle dveře zhotovené z měkkého dřeva s krycími nátěry.

Klasicistní zasekané závěsy s koncovými čučky, vrchní krabicový zámek a zástrče, které upevňují pasivní křídlo.

Dveře jsou podříznuté přibližně o 12 cm, takže spodní vlys je nefunkční.

Dveřní výplň je nahrazena sklem.

Tesařská zárubeň je spolu s obložkou poškozená vlhkostí přibližně do 60 cm od podlahy. Podprahová spojka chybí.

Povrchové úpravy.

Na dveřním křídle byly pod nátěry v lomené bílé nalezeny šedé krycí nátěry.

Dveře jsou podříznuté přibližně o 12 cm, takže spodní vlys je nefunkční.

Výplně dveří vystupují z drážek rámu, profilace jsou vylomené, výplně puklé.

Tesařská zárubeň je spolu s obložkou poškozená vlhkostí přibližně do 50 až 70 cm od podlahy. Podprahová spojka je vyhnílá.

Povrchové úpravy.

Na dveřním křídle a zárubni, byly pod nátěry v lomené bílé nalezeny šedé krycí nátěry.

Návrh postupu restaurátorských prací.

Demontáž dveřního křídla, vybourání zárubně, odvoz do atelieru, demontáž kování, odstranění povrchových úprav ze zárubně a dveřního křídla, demontáž obložky, odříznutí cca 70 cm svislých stojek tesařské zárubně a nastavení novým masivním dřevem, zhotovení nové podprahové spojky, výměna 50 procent obložky zárubně, rozebrání konstrukce dveří a výměna spodního vlysu, který bude rozšířen na předpokládanou původní výšku, přesazení spodních závěsů, výměna novodobé klapačky, oprava prasklin ve výplních, jejich rozšíření, kompletace dveří, celkové očištění a vybroušení. Truhlářská oprava zárubně a křídla, vyšpánování prasklin, ochrana proti dřevokazům, 2x základní a 2x vrchní nátěr dle schváleného vzoru. Oprava zámku, doplnění klíče, oprava závěsů závěsů, povrchová úprava kování v barvě dveří. Závěrečné montáže.

15.11.2019





KD č. 48

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ


Bod č. Téma:

Úkol
pro:


Termín

00 Staveniště, BOZP, průběh prací, harmonogram výstavby (HMG)			
1.00.1	BOZP (1.1, 1.2, 1.3-3.1, 3.1, 5.1, 6.1, 8.1-10.1-12.1, 9.1, 23.1, 24.1, 25.1, 43.1) 39.1 upozornění na dodržování předpisů BOZP- povinnost používat na staveništi ochranné pomůcky	GD	trvale
1.00.2	Průběh prací, staveniště, průzkumy (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2-6.1-6.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2,)		
3.00.1	Průzkumy, restaurování (8.1, 11.1, 11.2-12.1...17.1, 11.3-12.1, 12.1-13.1-14.1-3.2-16.1, 12.2, 12.3, 13.1-15.1, 14.1-18.1, 15.1, 16.2, 17.1-18.1-20.1, 20.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 31.1, 39.1) 48.1 předložen odsouhlasený Návrh postupu oprav v objektu Staré školy (Daniel Ebl XI 2019)		
10.00.1	Průběh prací 6.1 - Parkán: (25, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 30.2, 31.2, 31.3, 32.1, 33.1, 36.1, 37.1, 38.1, 38.2, 39.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1) 45.1 odstraňování nedodělků dle dílčího předávacího protokolu I. fáze z 24.10.2019 Suterén muzea (34.1, 35.1, 35.2, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1) Opěrná zeď u muzea (47.1) 48.1 dokončeny vyzdívky s osazením zábradlí v rozsahu dvou polí 6.3 - Zvonice: (27.1, 31.1, 32.1, 34.1, 37.1, 38.1, 38.2, 39.1, 40.1, 42.1, 44.1, 45.1) 7.1 - Stará škola: (26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 36.1, 37.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1) 48.1 stále probíhají práce na pokládce preizové krytiny – nad baštou 5.00.1 7.2 - Parter (západ): (26.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 45.1) 48.1 vyzděny dva sloupky rozvaděče u hradební zdi (ZL HA-20) 10.1 - Městská hradební zeď: (25.1, 32.1, 33.1, 34.1) 13.1 - Kostnice: (25.1, 29.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 36.1, 37.1, 39.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1) 48.1 dokončeny vnitřní omítky, výmalba interiéru, zpětné osazování kosterní výzdoby Zařízení staveniště (5.1, 6.1)		
1.00.3	HMG (1.1, 3.1-2.1-5.1, 6.1, 12.1, 16.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 30.2, 31.1, 31.2, 33.1, 39.1, 41.1) 42.1 S časovou prodlevou započaty práce na střešní konstrukci a na fasádě Staré školy – TDS konstatuje výrazné zpoždění 48.1 TDS upozorňuje na neplnění HMG prací – výrazné zpoždění prací na objektu Staré školy - letapa	GD	
1.00.4	Pasportizace (1.1-3.1)	info	
10 ZÁZNAM Z PŘEDCHOZÍHO DNE – připomínky			
20 PROJEKTOVÁ AGENDA (GP) + Geodet			
1.20.1	Niveleta stavby (3.1)	info	
2.20.2	Projekt (2.1, 3.1-3.1, 6.1-7.1, 8.1-11.1-11.2) Stavební práce a úpravy nezachycené v PD 2.1 - Nika v jižní stěně místnosti 111 bude ponechána vč. 2 ks. políc 8.1 - Vinice (11.1, 11.2) 12.1 - Údržba zeleně na parkánu po dobu stavby (13.1, 14.1) 29.1 Mykologický průzkum (30.1, 31.1, 34.1) 47.1 Rozvaděč ve zdi fary nevyhovuje svými rozměry pro využití pro další potřeby slavnostního nasvícení kostela - návrh nových dvířek spojených s potřebným zvětšením otvoru 48.1 – návrh proj. odsouhlasen	GD info GP	Ve sledování 16.1.2020


POHLED Z CHODBY 1:20



ŘEZ A-A'




PŮDORYS 1:20





ŘEZ 1:10

POHLED 1:10



PŮDORYS 1:10






DVOUKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ DVEŘE KAZETOVÉ, ZČÁSTI PROSKLENÉ, DO TESÁŘSKÉ ZÁRUBNĚ

Materiál: smrk, masiv


Povrchová úprava: krycí nátěr v odstínu ostatních dveří

Zasklení: plochým čířým sklem do tmelu


POZNÁMKA: rozměry nutno změřit na místě




1:1 DETAIL






1:10 POHLED



1:10 SVISLÝ ŘEZ






VESTAVĚNÁ OKNO 1.N.P.

Materiál: smrk masiv

Povrch. Oprava: krycí náleť šedý,
dlho dřevě

Zasklení: čiré sklo tl. 3 mm


Kování: - sklířkový zámek s rozvorou
a mosaznou krycí rozstou 2x
- sklířková tužková
zasklávací závlačky




KOVÁNÍ: ZÁVĚSY -

BUD PÍANOVÉ PANTY
NEBO KULOVÉ


ZÁMEK NADSTŘEDNÍ
S BORVOU



DIŘKA ELEKTRO



POKLADNÍ OKÉNKO



Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 05 Parter

Název ZL: Štěťová dlažba

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 16.3.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-031

HA-031	SO 05_Parter_Štěťová dlažba	-	6 368,34 Kč
přípočty	Stavební práce		321 632,23 Kč
odpočty	Stavební práce		-328 000,57 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-031 bez DPH	-	6 368,34 Kč
---	---	--------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 05 Parter

Název ZL: Štětová dlažba

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 16.3.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-05: Parter				321 632,23 Kč
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				311 248,97 Kč
			5.D.1.1.04: Sanace				311 248,97 Kč
			SH: Skladby konstrukcí				311 248,97 Kč
			Parter západní část - provedení štětových dlažeb				67 327,19 Kč
1 749.	594611111.AH1		D+M Dlažba kamenná štětová včetně proskvy	m2	9,25	2 168,10 Kč	7 046,33 Kč
			uvedeno ve VV		258,00		
			Celková plocha včetně valounové štětové dlažby		261,30		
			Plocha náležející původní dlažbě		15,90		
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno z 50% doplnit - 17,7x0,5		8,85		
			Plocha nové malované dlažby - 261,3 - 15,9 + 8,85		261,25		
1 750.	451571223.AH		Podklad pod dlažbu ze štěrku tl. 150 mm - (fr. 16-32)	m2	12,10	190,09 Kč	1 574,04 Kč
			uvedeno ve VV		258,00		
			Celková plocha včetně valounové štětové dlažby		261,20		
			Plocha náležející původní dlažbě		15,90		
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno		17,70		
			Plocha nové malované dlažby - 261,2 - 15,9 + 17,7		270,10		
	451571211R		Lože pod dlažbu z kmeniva těsného hrubého vrstva tl. do 100 mm (fr. 4-8)	m2	270,10	176,55 Kč	47 686,16 Kč
			Plocha nové malované dlažby - 270,1 - 15,9 + 17,7		270,10		
1 712.	113106121.AH		Rozebírání dlažeb z dlaždic, určeno ke zpětné montáži	m2	8,85	56,85 Kč	503,14 Kč
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno z 50% doplnit - 17,7x0,5		8,85		
1 713.	952905212.AH		Opatrné mechanické očištění	m2	8,85	74,20 Kč	656,65 Kč
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno z 50% doplnit - 17,7x0,5		8,85		
1 714.	594611111.AH2		Zpětná montáž dlažby	m2	8,85	515,53 Kč	4 562,41 Kč
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno z 50% doplnit - 17,7x0,5		8,85		
1 715.	636195251		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene kamenivem nebo ornici hl. do 70 mm	m2	8,85	33,73 Kč	298,48 Kč
			Plocha malého lomového štětu - předstín před kostelem nutno z 50% doplnit - 17,7x0,5		8,85		
			Základové zdivo předstíní kostela				36 879,96 Kč
1 669.	985221012		Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 9 m3	m3	2,26	1 137,05 Kč	2 569,73 Kč
			Postupné rozestavění zdiva po odstranění základu předstíní kostela na současnou úroveň				
			11,3 m2 x 0,2 m		2,26		
1 674.	979031111.AH		Očistění kamene	m3	2,26	1 907,83 Kč	4 311,92 Kč
			11,3 m2 x 0,2 m		2,26		
1 675.	327213122.AH2		Zdění zdiva z původních pleťových kamene na maltu s trassovým vápnem	m3	2,26	4 721,64 Kč	10 670,91 Kč
			Nahodzení objeveného původního základu předstíní kostela ze současně úroveň do úrovně 01				
			11,3 m2 x 0,2 m		2,26		
1 676.	327213122.AH3		Zdění zdiva z pleťových kamene na maltu s trassovým vápnem	m3	1,70	5 781,60 Kč	9 799,81 Kč
			Nahodzení objeveného původního základu předstíní kostela ze současně úroveň do úrovně 01				
			11,3 m2 x 0,15 m		1,70		
1 671.	622691011.AH		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene - s použitím trassového vápna, hl. 20-30 mm	m2	11,3	443,26 Kč	5 008,79 Kč
			Spárování pochozí plochy základu předstíní kostela				
			11,3 m2		11,3		
1 672.	X0004.AH		Strnutí malty do líc zdiva - dle bít na cca nejmenší znečištění líc kamene	m2	11,3	897,26 Kč	3 811,04 Kč
			Spárování pochozí plochy základu předstíní kostela				
			11,7 m2		11,3		
1 673.	784111005.AH		Oprášení (ornatění) podkladu	m2	11,3	62,63 Kč	707,76 Kč
			Spárování pochozí plochy základu předstíní kostela				
			11,3 m2		11,3		
			Parter severní část - rozebrání dlažby kvůli přípojkám				126 536,10 Kč
1 712.	113106121.AH		Rozebírání dlažeb z dlaždic, určeno ke zpětné montáži	m2	186,00	56,85 Kč	10 574,55 Kč
			Veškeré práce na severní části parteru budou vykonány po dokončení kladby a následně po odstranění parteru, provedení kladby předstíní kostela a následně po vyčištění				
1 713.	952905212.AH		Opatrné mechanické očištění	m2	186,00	74,20 Kč	13 800,68 Kč
			Veškeré práce na severní části parteru budou vykonány po dokončení kladby a následně po odstranění parteru, provedení kladby předstíní kostela a následně po vyčištění				
1 714.	594611111.AH2		Zpětná montáž dlažby	m2	186,00	515,53 Kč	95 887,84 Kč

Lokální práce na střešní části portálu kvůli výměně potrubí a kabeláže a uložení zemního pásu, případně lokální předžádání výraznějších vad

205,00

1 715.	636195251	Vyplnění spár dlažby z kamenného kamene kamenivem nebo omítkou hl do 70 mm	m2	186,00	33,75 Kč	6 273,04 Kč
Lokální práce na střešní části portálu kvůli výměně potrubí a kabeláže a uložení zemního pásu, případně lokální předžádání výraznějších vad						
Portál jižní část - zídka kolem kaštanu						
1 722.	952905212.AH	Opatrné mechanické očištění	m2	20,74	231,26 Kč	4 796,18 Kč
22,3 x (0,42 + 0,45)						
1 723.	985142112.AH	Vykřídění spár hl. 20-30 mm	m2	20,74	1 349,04 Kč	27 977,74 Kč
1 724.	985191111	Očištění ploch stěn, rubu klenby a podlah tlakovou vodou - s střísnovými kartáči	m2	20,74	481,80 Kč	9 992,05 Kč
1 725.	985211112.AH	Vykřídění spár ostrými kameny	m2	20,74	158,99 Kč	3 297,38 Kč
1 726.	622681011.AH3	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene - s použitím trasového vápna, hl. 20-30 mm	m2	20,74	443,26 Kč	9 192,69 Kč
1 727.	10004.AH1	Strhnutí malty do líce zdiva - včetně vyplnění kaven maltou	m2	20,74	337,26 Kč	6 994,44 Kč
Zař u školy - oprava po odkopání zeminy						
1 721.	311213111.AH	Zálho kaven z nepravdivých kamennů na maltu	m3	2,94	5 781,60 Kč	17 015,25 Kč
1,83 m2 x 0,45 m						
0,82 m2 x 0,4 m						
1,46 m2 x 0,3 m						
3,21 m2 x 0,35 m						
0,92 m2 x 0,25						
6.D.2.4: IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád						
6.D.2.4.1: IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád						
6.D.2.4.1.1: IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád						
6.D.2.4.1.1.4: Ostatní dřeváky						
1.	R00000001	Výruba a dodávka pískovcových bloků jako náhrada stávajících nesoudržných kamennů na střeše síkristie kostela sv. Bartoloměje pro osazení a uložení svítidel S1	ks	15,00	416,00 Kč	6 240,00 Kč

7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady

10 383,27 Kč

V04: Ostatní náklady

10 383,27 Kč

2 122.		Kompletační a koordináční činnost	%	1,67	311 248,97 Kč	5 191,63 Kč
2 124.		Práce na památkovém objektu	%	1,67	311 248,97 Kč	5 191,63 Kč

ODPOČITY		SD-05: Portál	-328 000,57 Kč			
----------	--	---------------	----------------	--	--	--

1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení

-320 192,43 Kč

5.D.1.1.01: Zemní práce

-86 135,53 Kč

5.D.1.1.01.01: Zemní práce

-86 135,53 Kč

Portál západní část - provedení štrkových dlažeb

-86 135,53 Kč

1 690.	9036.AH	Výkopové práce pod archeologickým dohledem	m3	-73,15	517,45 Kč	-37 851,70 Kč
excavace v IV - 2,58 x 0,60 - 1,59 m3						
plocha nově nainstalované dlažby - 201,25 m2						
nová tloušťka souvrstev - 4,0 mm						
nová tloušťka dlažby uprostřed plánované - 4 140 mm						
1 691.	167101101	Naládkování výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-73,15	120,45 Kč	-8 810,92 Kč
1 692.	167201105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/vypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-73,15	240,90 Kč	-17 621,84 Kč
1 694.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-146,30	149,36 Kč	-21 851,08 Kč

2.D.1.1.03.01: Nové konstrukce

-234 068,90 Kč

5.D.1.1.04: Sanace

-234 056,90 Kč

RS: Sanace konstrukcí

-190 550,36 Kč

AH03: Portál - Kamenný pod chrlicí

-14 569,63 Kč

1 719.	594611111.AH	D+H Dlažba	m2	-6,72	2 168,10 Kč	-14 569,63 Kč
RS23: Dlažba s vlnitým štět portálu						
1 742.	113106121.AH	Rozebírání dlažeb z dlaždic, určeno ke zpětné montáži - včetně zdokumentování podic	m2	-502,97	60,42 Kč	-30 388,90 Kč
jednotlivých dlaždic a skautských líh						
1 743.	952905212.AH	Opatrné mechanické očištění	m2	-502,97	103,59 Kč	-52 101,15 Kč
1 744.	113107222.AH	Odstránění podkladu pl plet 200 m2 z kamenného dřevného tl 100-150 mm	m2	-502,97	45,10 Kč	-22 682,18 Kč
1 745.	594611111.AH2	Zpětná montáž dlažby	m2	-502,97	109,85 Kč	-55 251,46 Kč
1 746.	636195251	Vyplnění spár dlažby z kamenného kamene kamenivem nebo omítkou hl do 70 mm	m2	-502,97	80,93 Kč	-40 557,65 Kč
SH: Skladby konstrukcí						
SH07: Portál						
1 751.	451571224.AH	Podklad pod dlažbu ze štrku tl 200 mm - (fr. 0-32)	m2	-258,00	168,63 Kč	-43 506,54 Kč

7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady


-7 808,14 Kč

V04: Ostatní náklady

-7 808,14 Kč

2 122.		Kompletační a koordináční činnost	%	1,67	-234 056,90 Kč	-3 904,07 Kč
2 124.		Práce na památkovém objektu	%	1,67	-234 056,90 Kč	-3 904,07 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-031 bez DPH					-6 368,34 Kč	
--	--	--	--	--	--------------	--



2800

1750

2400

V Praze dne: 4.9.2017
Číslo jednací: 115604/2017/KUSK
Spisová značka: SZ_090782/2017/KUSK
Vyřizuje: Bc. David Novotný I. 688
Značka: KUL/Nov

Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 39/575
160 00 Praha 6 – Bubeneč

Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, národní kulturní památka Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, stavební úpravy Staré školy, zvonice, kostnice, hradební zdi a prostranství kolem kostela, restaurování vybraných prvků

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „Krajský úřad Středočeského kraje“), jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“) k žádosti Římskokatolické farnosti Kolín, se sídlem Brandlova 25, 280 02 Kolín, IČ: 46390839 a Města Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, IČ: 00235440, zastoupených na základě písemných plných mocí společností Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 27086631, doručené dne 18.7.2017 ve věci zamýšlených stavebních úprav Staré školy č.p. 24 na pozemku st. 109 v kat.úz. Kolín, zvonice č.p. 100 na pozemku parc.č. st. 108 v kat.úz. Kolín, kostnice na pozemku parc.č. st. 106 v kat.úz. Kolín, hradební zdi na pozemku parc.č. st. 103 v kat.úz. Kolín a prostranství kolem kostela (pozemky parc.č. 11 a 2805/6 v kat.úz. Kolín) a restaurování vybraných prvků těchto staveb a nemovitostí, které jsou částí národní kulturní památky Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně (rejstříkové číslo 19709/2-735 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky), který je národní kulturní památkou podle nařízení vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst.1 zákona o státní památkové péči, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále je „Národní památkový ústav“) č.j. NPÚ-321/56922/2017 ze dne 22.8.2017, toto **závazné stanovisko:**

I. Stavební úpravy Staré školy č.p. 24 na pozemku st. 109 v kat.úz. Kolín, zvonice č.p. 100 na pozemku parc.č. st. 108 v kat.úz. Kolín, kostnice na pozemku parc.č. st. 106 v kat.úz. Kolín, hradební zdi na pozemku parc.č. st. 103 v kat.úz. Kolín a prostranství kolem kostela (pozemky parc.č. 11 a 2805/6 v kat.úz. Kolín) podle dokumentace „Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje“, zpracovaná společností Masák & Partner, s.r.o., datum zprac. červen 2016, stupeň DZS, spočívající zejména v provedení těchto prací:

SO-01 Zvonice

- Úprava přístavku s elektrorozvaděči – zastřešení a fasáda přístavku západně od peronového schodiště. Stávající betonová stropní deska bude odstraněna a nahrazena valbovou střechou se šindelovou krytinou. Stávající kamenná fasáda přístavku bude omítnuta.
- Odstranění betonového schodiště do suterénu, jeho nahrazení novým cihelným schodištěm s cihlovou dlažbou podest kladenou do pískového lože a na vrstvu hrubého šterku.
- V přízemí a horních patrech repase historických podlah, oprava omítek klenuté místnosti a spárování vnitřních povrchů věže, repase historických výplní a výměna novodobých za kopie autentických historických prvků, restaurování vstupních dveří a dveřních ostění, některých okenních ostění a okenních mříží.
- Na východní fasádě lokální dospárování vymytého zdiva pod prampouchem.

SO-02 Stará škola

- Výměna stávající betonové krytiny za pálenou z prejzů.
- Úprava komínů a hlav komínů s osazením stříšek provedených ze starých bobrovek.
- Sanace fasády ze smíšeného zdiva s jeho finální prezentací v kamenném provedení.
- Sanace nosných tesařských konstrukcí (stropy, krov). Poškozené části vazných trámů, vaznic a pozednic budou nahrazeny protézami s kolíkovými spoji. V případě poškození krokví budou krokve vyměněny v celé délce. V jižní části bašty osazení vikýře - volského oka.
- Fasádní výplně: repase historických oken z 19. století a výměna novodobých oken za kopie špaletových historických oken dochovaných na objektu. Provedení nových vstupních dveří.
- Provedení nových podlah, vnitřní omítky mají být ponechány stávající s drobnými úpravami.
- Vestavba nového hygienického a sociálního zázemí v západní části 1.NP. Obnovení funkce černé kuchyně ve vstupním prostoru odstraněním dodatečných úprav a její napojení do komína.
- Vybourání otvoru dělicí přičky vstupního prostoru pro umístění okna pokladny.
- Napojení objektu na nové rozvody vody, kanalizace, silnoproud, slaboproud, osazení hromosvodu na střeše objektu.

SO-03 Kostnice

- Kompletní úprava fasád. Provedení nové štukové vrstvy na zachovaný podklad hrubé omítky s výjimkou soklu, který bude omítnut po kompletním odstranění stávající degradované omítky.
- Oprava krovu formou protéz s použitím přeplátování s kolíkovými spoji.
- Oprava části keramické střešní krytiny, výměna stávajících dešťových svodů za nové z mědi. Očištění, případně doplnění zbývajících klempířských prvků.
- Osazení nového hromosvodu.
- Odebrání stávající vrstvy podlahy do hloubky 520 mm, uložení obousměrného dřevěného roštu z akátových trámů 150/150 mm na vyrovnaný a zhutněný terén. Vyplnění prostoru mezi trámy vyskládanými kameny.
- Vyklínování trhlín v klenbách apsid dubovými klíny a vyplnění vápennou maltou.

- Oprava cihelné podlahy v interiéru s doplněním chybějících míst za kopii původní barokní dlažby.
- Oprava oken, dveří a kamenných prvků.
- Obnova elektroinstalace

SO-04 Hradební zeď

- Obnova koruny zdi po celé její délce, zajištění statické poruchy hradby západně od kostnice, dozdění chybějících částí a plošná sanace povrchu (očištění povrchu tlakovou vodou, vyškrábání spár do hloubky cca 30 mm, vyklínování větších spár ostrými kameny, zazdění větších kavern, spárování vápennou nastavovanou maltou strženou do líce).

SO-05 Parter

- Řešení veřejného i slavnostního osvětlení.
- Odvodnění plochy do nově navržené dešťové kanalizace, s napojením na kanalizační řád.
- Přípojka vodovodu, kanalizace, slaboproudu a NN.
- Severní část: Vytvoření nové rampy spojující výškově parter s komunikací v ulici Brandlova. Oprava staticky nevyhovující části opěrné stěny terasy postupným přezděním v deformované části, doplnění kamenné plochy pod chrlíči. Předláždění celé plochy po provedení všech souvisejících prací s využitím stávající dlažby a zachováním i doplněním stávajícího vzoru zádlažby s doplňujícími motivy lilie.
- Jižní a východní část: Zabezpečení v terénu zapuštěného vlezu k historickému průchodu městskou hradbou pomocí cihelné opěrné stěny a osazení nového kovového zábradlí.
- Západní část: V západní parcelační zdi vybourání dveřního otvoru a vytvoření nového vstupu – branky s plnými svlakovými dveřmi. Obnova historického stavu zádlažby formou rozšíření stávajícího rozsahu zadlážděné plochy. Vydláždění prostoru bývalé středověké předsíně kostela odlišně s prezentací půdorysné stopy předsíně. Pokácení stávajícího vzrostlého stromu - střemchy (Prunus padus) před Starou školou a výsadba nového stromu - višně chloupkaté v kultivaru (Prunus subhirtella 'Autumnalis'). Výsadba pásu ze stálezelené bobkovišně lékařské v kultivaru (Prunus laurocerasus 'Mano') u Staré školy před kamennou terasou. Odstranění mříže mezi zvonící a severní kostelní věží a zpřístupnění prostoru před západním průčelím kostela veřejnosti. Realizace osvětlení tohoto prostoru historizujícími lampami veřejného osvětlení (stejněho typu jako jsou použity v přilehlé části ulice Brandlova). V prostoru parteru mezi objekty zvonice a staré školy doplnění 2 nových venkovních nástěnných svítidel veřejného osvětlení.

jsou podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči **přípustné** za splnění těchto základních podmínek, určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 66/1988 Sb.“):

1. Výsledky všech dalších průzkumů budou předloženy Národnímu památkovému ústavu a Krajskému úřadu Středočeského kraje.
2. Budou zachovány veškeré historické vrstvy na površích konstrukcí (omítky, nátěry).

3. Při opravách dřevěných konstrukcí budou užity celodřevěné spoje bez lepení napojovaných ploch.
4. Prejzová krytina bude v celém rozsahu kladena do neprobarvené malty.
5. V průběhu stavebních prací bude prováděna aktualizace stavebně historického průzkumu. Získané informace budou spolu s archivní rešerší zpracovány do výsledné zprávy. Po jednom vyhotovení této zprávy bude předáno Národnímu památkovému ústavu a Krajskému úřadu Středočeského kraje a to nejpozději do 60ti dnů od ukončení prací, ke kterým se vztahuje toto závazné stanovisko. Na dřevěných konstrukcích Staré školy (trámy severní fasády, krov), zvonice (schodiště) a kostnice (krov) bude proveden dendrochronologický průzkum, jehož výsledky budou zapracovány do zprávy o aktualizaci stavebně historického průzkumu.
6. Před zahájením obnovy bude provedena podrobná dokumentace středověkých profilovaných fragmentů druhotně zazděných do konstrukcí. Dokumentace bude provedena v souladu s metodikou „Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků“ vydanou v roce 2014 Národním památkovým ústavem (autor František R. Václavík). Po jednom vyhotovení dokumentace bude předáno Národnímu památkovému ústavu a Krajskému úřadu Středočeského kraje a to nejpozději do 60ti dnů od ukončení prací, ke kterým se vztahuje toto závazné stanovisko.

Stará škola

7. Bude zpracován výkres špaletových oken, která mají být osazena na místo novodobých výplní. Dle tohoto výkresu bude vyrobeno jedno okno a následně bude svolán kontrolní den, na kterém bude okno posouzeno za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu. Ostatní okna budou vyrobena až po konstatování zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, že okno je vyrobeno kvalitně a odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
8. Bude prověřena možnost opětovného použití oken a dveřních křídel deponovaných v prostoru krovu.
9. Pracovníkovi Národního památkového ústavu bude umožněno provedení průzkumu barevnosti omítek v soklové části.
10. Nátěry v interiérech budou vápenné. Nátěr bude proveden nejprve ve vzorku a následně bude svolán kontrolní den, na kterém bude tento vzorek vyhodnocen za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu. Práce budou v celém provedeny až po konstatování zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, že příslušný vzorek odpovídá podmínkám tohoto závazného stanoviska, navržené technologii a obecným technologickým a vzhledovým požadavkům.

Kostnice

11. Před zahájením prací na opravách interieru bude zpracován bakteriální průzkum včetně plísňového vyhodnocení kosterních zbytků. Na jeho základě bude odborníkem stanoven režim prací v interieru kostnice. Bude zpracováno zaměření kosterní výzdoby v kvalitě, jež umožní její znovusestavení do původní podoby (např. fotogrammetrie).

12. Dle možností budou provedeny další průzkumy – paleopatologická analýza (zjištění chorob), antropologické vyšetření (věk a pohlaví), biologická datace, rekonstrukce stravy, kostního zdraví a migrace pro zjištění původu, apod.
13. V krovu budou vyměněny pouze ty dřevěné prvky, či jejich části, u kterých je to ze statických důvodů nutné. Nové prvky budou kopiemi nahrazovaných – budou o stejném profilu, s ručním opracováním povrchů, budou užity shodné tesařské spoje, přeneseny budou tesařské značky.
14. Nátěr vnějších omítek bude proveden nejprve ve vzorku a následně bude svolán kontrolní den, na kterém bude tento vzorek vyhodnocen za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu. Práce budou v celém provedeny až po konstatování zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, že příslušný vzorek odpovídá navržené technologii a obecným technologickým a vzhledovým požadavkům.

Hradební zeď

15. Zásah do druhotně zazděného průchodu situovaného v nižší niveletě terénu západně od kostnice, bude minimální. Zpevnění koruny torza příčné zdi i otvoru samotného bude mít konzervační charakter.

Parter

16. Místa se zachovaným historickým dlážděním severně od chrámu nebudou předdlážděna.
17. Dláždění zaniklé středověké předsíně před západním portálem bude provedeno dle archivní fotodokumentace formou kolínské mozaiky bez průběžných lemovacích pásů.
18. V případě nálezu dláždění plochy před západním průčelím, bude v případě, že bude technicky vyhovující, tato dlažba zachována in situ a doplněna.
19. Ocelové mřížové brány vymezující jižní a východní prostor kolem kostela, budou natřeny v odstínu dle nálezové situace zjištěné stratigrafickým průzkumem.

II. Restaurování těchto prvků, které jsou částmi národní kulturní památky Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně (konkrétně Staré školy č.p. 24 na pozemku st. 109 v kat.úz. Kolín, zvonice č.p. 100 na pozemku parc.č. st. 108 v kat.úz. Kolín, kostnice na pozemku parc.č. st. 106 v kat.úz. Kolín, hradební zdi na pozemku parc.č. st. 103 v kat.úz. Kolín a prostranství kolem kostela (pozemky parc.č. 11 a 2805/6 v kat.úz. Kolín):

- nápisová kamenná deska v kostnici
- malba archanděla Michaela na plátně na dřevěném podhledu v kostnici
- kosterní výzdoba v kostnici včetně dřevěných a kovových prvků (nápisové desky, klíče, koruny atd.)
- vnitřní omítky s výmalbou v kostnici
- části náhrobních kamenů druhotně vsazené do hradební zdi (5 ks)
- kamenný náhrobek s křížem v jižní části parteru
- kovaný kříž s litinovou sochou Krista na kamenném podstavci v západní části parteru
- kamenný portál ve vstupu do kostnice
- kamenný portál ve vstupu do Staré školy
- kamenné sloupky ochozu zvonice

- dveře do zvonice
- kamenný portál ve vstupu do zvonice
- kamenná deska s nápisem zasazená do fasády zvonice

podle dokumentace „Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje“, zpracovaná společností Masák & Partner, s.r.o., datum zprac. červen 2016, stupeň DZS a podle restaurátorského záměru „Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně“, zpracovaného v únoru 2016 Tomášem Králem, Sokolovská 6, 568 02 Svitavy, IČ: 65688899 a restaurátorského záměru „Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných prvků kostnice v areálu národní kulturní památky u kostela sv. Bartoloměje“, zpracovaného dne 22.2.2016 Jarmilem Plachým, ak.soch., Novákových 5, 180 00 Praha 8, IČ: 40863379, je podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči **přípustné** za splnění těchto základních podmínek, určených v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb.:

1. Budou provedeny restaurátorské průzkumy (v případě vstupního portálu se stupni a nápisové desky v kostnici také zkoušky navrhovaných restaurátorských postupů) a zpracovány záměry restaurování jednotlivým prvkům (včetně dřevěných prvků kosterní výzdoby – nápisové desky, koruny, klíče atd.), obsahující zakres poškození a doplňků, návrh konkrétních materiálů, technologií a pracovních postupů (konsolidace, injektování, retuš apod.). Záměr restaurování vnitřních omítek s výmalbou v kostnici bude zpracován až po celoplošném odkrytí těchto omítek.
2. Restaurování (s výjimkou snímání novějších vrstev omítek z barokní omítky, restaurování kosterních pozůstatků a zkoušek navrhovaných restaurátorských postupů na vstupním portálu se stupni a nápisové desce v kostnici) bude zahájeno až po vydání závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k danému záměru restaurování.
3. Chybějící prvky kosterní výzdoby budou doplňovány pouze v prokazatelných případech v souladu s dochovanou historickou dokumentací a prameny, případně analogiemi.
4. Navržené materiály a technologie na ošetření a konzervaci kosterních pozůstatků budou ověřeny zkouškami na vzorcích, přičemž ošetřené prvky budou v časovém předstihu před restaurováním celé kosterní výzdoby umístěny zpět na původní místo v kostnici za účelem ověření trvanlivosti, kvality a případných technologických nedostatků zásahu v daném klimatickém prostředí.
5. Veškeré restaurátorské postupy budou aplikovány nejprve ve vzorku a následně bude svolán kontrolní den, na kterém bude tento vzorek vyhodnocen za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu.
6. Při snímání stávající pohledové vrstvy omítek na starší nátěrovou vrstvu na nápisy bude v případě potřeby provedena prekonsolidace omítek tak, aby nedocházelo ke ztrátám. Historické nápisy budou konzervovány a prezentovány.
7. Na závěr každé akce restaurování bude provedeno komisionální předávací řízení za účasti zástupce vlastníka, restaurátora, který práce provedl a zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu.
8. Vlastník objektu zajistí zpracování závěrečných restaurátorských zpráv o průběhu restaurování (obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb.). Součástí závěrečné restaurátorské zprávy o průběhu

restaurování kosterní výzdoby bude doporučení režimu užívání kostnice s ohledem na kosterní výzdobu včetně režimu odvětrání. Po jednom vyhotovení od každé restaurátorské zprávy bude předáno Národnímu památkovému ústavu a Krajskému úřadu Středočeského kraje a to nejpozději do 60ti dnů od předání ukončeného díla.

Vlastník národní kulturní památky umožní Krajskému úřadu Středočeského kraje provádění dozoru ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči a Národnímu památkovému ústavu provádění odborného dohledu ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči tím, že jim předstihu písemně oznámí zahájení prací a v průběhu prací bude svolávat pravidelné kontrolní dny, na které budou písemně zváni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu.

Odůvodnění

Dne 18.7.2017 Krajský úřad Středočeského kraje, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán, obdržel žádost Římskokatolické farnosti Kolín, se sídlem Brandlova 25, 280 02 Kolín, IČ: 46390839 a Města Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, IČ: 00235440, zastoupených na základě písemných plných mocí společností Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 27086631 (dále jen „žadatel“), ve věci zamýšlených stavebních úprav Staré školy na pozemku st. 109 v kat.ú. Kolín, zvonice na pozemku parc.č. st. 108 v kat.ú. Kolín, kostnice na pozemku parc.č. st. 106 v kat.ú. Kolín, hradební zdi na pozemku parc.č. st. 103 v kat.ú. Kolín a prostranství kolem kostela (pozemky parc.č. 11 a 2805/6 v kat.ú. Kolín) a restaurování vybraných prvků těchto staveb a nemovitostí, které jsou částí národní kulturní památky Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně (rejstříkové číslo 19709/2-735 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky).

Krajský úřad Středočeského kraje si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření Národního památkového ústavu. Vyjádření č.j. NPÚ-321/56922/2017 ze dne 22.8.2017, bylo Krajskému úřadu Středočeského kraje doručeno 22.8.2017. Národní památkový ústav ve svém vyjádření sdělil, že projektovou dokumentaci z hlediska památkové péče považuje za přijatelnou při dodržení podmínek, které ve vyjádření uvedl.

Krajský úřad Středočeského kraje seznámil žadatele s podklady rozhodnutí a poskytl mu možnost k vyjádření. Žadatelé této možnosti nevyužili. Poté na základě uvedeného vyjádření Národního památkového ústavu a vlastní znalosti předmětné národní kulturní památky Krajský úřad Středočeského kraje, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, rozhodl o přípustnosti navržených prací a stanovil podle tohoto ustanovení a podle ustanovení § 9 odst. 4 a ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb. základní podmínky, za kterých lze práce připravovat a provést, přičemž se ztotožnil s podmínkami navrženými Národního památkového ústavu.

Kostel sv. Bartoloměje je prostorovou dominantou města Kolína a zdejší městské památkové rezervace, je umístěn na nejvyšším terénním bodě v jihovýchodním koutu pravidelně vyměřené blokové zástavby, v těsné blízkosti městské hradby. S charakteristickou dvojicí osmibokých raně gotických věží v západním průčelí, vzhledem k parádnímu chóru s bohatě utvářeným opěrným systémem a zvonici se uplatňuje při všech dálkových pohledech na město. Dodnes si chrám uchovává své

středověké vzezření, i když dotčené mladšími úpravami zejména puristických rekonstrukcí provedených ve dvou etapách v 2. polovině 19. století (Josef Mocker a Ludvík Lábler). Prostranství kostela je doplněno barokní kostnicí vystavěnou na baště opevnění z 13. století jižně od kostela, stejně jako objekt bývalé farní školy v jihozápadním cípu. Před západním průčelím, směrem do Brandlovy ulice, stojí pozdně gotická zvonice z roku 1504, na kterou z východu navazovala hřbitovní zeď, zbořená v roce 1820, čímž se kostel víc začlenil do uličního interiéru. V roce 1796 a 1869 chrám i s okolními objekty vyhořel. Obnovy se ujal Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně, který vznikl roku 1872 a na doporučení Josefa Hlávky se návrhu stavebních oprav ujal Josef Mocker. Kromě chrámu byly úpravy realizovány zejména na zvonici, kdy byla věž ukončena kamenným ochozem se čtyřmi nárožními věžičkami a vysokou dlátovou střechou.

Zvonice: Pozdně gotická zvonice v severozápadním rohu dnes zrušeného hřbitova byla postavena roku 1504 mistrem Bartošem. V roce 1724 byla na vrchol střechy zvonice doplněna barokní vížka a v roce 1728 byl na zvonici přenesen ze severní chrámové věže středověký orloj (doložený již v roce 1494). Až do požáru v roce 1796 se do zvonice chodilo i po dřevěném můstku z varhanní kruchty v chrámu. Po požáru v roce 1869 bylo následně v roce 1872 přikročeno k opravě podle plánů architekta Josefa Mockera. Během opravy byly odstraněny pozdější přístavby i doplňky, dřevěný ochoz v nejvyšším patře byl nahrazen kamenným a věž byla ukončena současnou dlátovou střechou. V roce 1907 byl mezi zvonicí a severní věží chrámu vzepřen pilíř k zajištění stability chrámové věže a poslední změny doznala zvonice v roce 1912, kdy byly odstraněny omítky, takže došlo k odkrytí rezného kamenného zdiva. Původní břidlicová krytina střechy byla v roce 1975 nahrazena měděnou. Vstup do zvonice tvoří pozdně gotický sedlový portál s původními novodobě okovanými dveřmi z roku 1504. Okna ve zvýšeném přízemí jsou opatřena renesančními kovanými mřížemi z poloviny 16. století.

Stará škola: Existence školy je poprvé písemně doložena již v roce 1345. Jižní obvodovou zeď tvoří raně gotická městská hradba s půlválcovou baštou z 13. století. Jednopatrová budova byla do dnešního hmotové podoby přestavěna po požáru v roce 1796. Její pozdně barokní podoba zanikla romantickou úpravou ve třicátých letech 20. století, kdy došlo k odstranění starších omítek a ponechání fasád školy v kamenné podobě. Nejstarší farní škola sloužila svému původnímu účelu až do počátku 17. století. Interiér je půdorysně rozvržen v přízemí a patře jako trojtrakt s původní síní za vstupem, světnicí na východní straně a komorou na západní. Anomálií je prostor bývalé hradební věže na severu. Fasáda školy je neomítaná, kamenná, s lokálními dozdívkami z 19. století plnou pálenou cihlou. Jedná se zejména o okolí okenních otvorů (patrně 1. polovina 19. století). Střecha je valbová, s betonovou krytinou (od 90. let 20. století, kdy nahradila prejzovou), krov vaznicové soustavy s vrcholovou vaznicí je pravděpodobně z počátku 20. století s použitím starších prvků (vrcholová vaznice). Okna jsou dřevěná, převážně špaletová, částečně ze dvou fází 19. století a novodobá, osazena do líce fasády, rámována jednoduchou stuhovou šambránou ve štuku. Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, z 90. let 20. století stejně jako kamenné ostění. Stropy jsou dřevěné trámové, podlahy v objektu převážně novodobé prkenné.

Kostnice: Objekt kostnice byl postaven děkanem Antonínem Formandlem v roce 1733 podle projektu neznámého architekta na základech gotické nárožní bašty. Kostnice má podobu čtyřboké centrální kaple se čtyřmi půlválcovými apsidami, jejíž půdorys byl v duchu barokního historismu inspirován románskou architekturou. Střední část stavby původně vrcholila cibulovitou bání s lucernou, kterou při opravě v roce 1849 nahradila nižší jehlancová střecha. Konstrukci čtyřboké střechy s věžičkou tvoří dřevěný krov z poloviny 19. století. Fasáda objektu je omítaná, na

hrubé omítky je provedena štuková vrstva. Hlavní hodnota kostnice spočívá v instalaci lidských kostí v interiéru do podoby barokního „Memento mori“. Apsidy jsou zcela vyplněny kostmi, pocházejícími ze zrušených hrobů svatobartolomějského hřbitova. Čtyři obelisky v koutech kaple byly postaveny z kostí, které sem byly převezeny roku 1850. Interiéru dominuje barokní oltář sv. Kříže, po jehož stranách stojí plastiky panny Marie a sv. Jana Evangelisty od Ignáce Rohrbacha. Prostor je ukončen klenbou se čtyřmi oválnými otvory, nad kterými je čtyřboký prostor osvětlený čtyřmi oválnými okny s malbou archanděla Michaela na stropě. Celkové uspořádání výzdoby kostnice má hluboký symbolický obsah. Zásadní význam zde má nepochybně číslo čtyři odkazující ve smyslu vidění proroka Ezechiela a zejména z hlediska příchodu Krista a Posledního soudu na Zmrtvýchvstání. Máme čtyři čtyřboké pyramidy, se čtyřmi otvory v nebeské klenbě, které v podstatě odpovídají sloupům, spojujícím zemi s nebem a symbolizujícími světlo, tedy opět odkaz na Vzkříšení. Nad klenbou je v odstupu umístěná malba anděla Smrti oznamujícího konec času a zvěstujícího poslední soud. Kostní výzdoba je nestabilní, obelisky jsou nakloněné.

Areál NKP Kostela sv. Bartoloměje v Kolíně si do dnešních dnů uchoval ve své podstatě své původní funkční využití, lze tedy konstatovat, že zde dochází k propojení umělecko-historické a architektonické hodnoty s bohatou duchovní tradicí. Proto je nutné při úpravách této památky skloubit citlivě obnovenou památkovou podstatu celého areálu i jednotlivých objektů a zároveň umožnit udržování duchovní hodnoty tohoto místa.

Předložený projekt řešící celkovou obnovu areálu je připravován jako součást žádosti o finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu EU. K předchozímu stupni projektu (stupeň DUR + DSP) bylo vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 045107/2016/KUSK ze dne 18.3.2016. Úkolem projektu je skloubit citlivou památkovou obnovu s umožněním požadovaného provozu. Vzhledem k rozsáhlosti areálu a velmi malému časovému úseku pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně dokumentace pro zadání stavby, nebyl prostor pro zpracování detailních restaurátorských průzkumů, stavebně historického průzkumu, mykologického a dendrochronologického průzkumu apod. Podmínky závazného stanoviska proto předpokládají provedení všech těchto průzkumů, které budou podkladem pro další posouzení zejména restaurátorských prací.

V průběhu provádění stavebních prací lze předpokládat nález nových situací a artefaktů, které pomůžou objasnit historické souvislosti směřující k rehabilitaci poslední významné rekonstrukce v letech 1904 -1910, která dala areálu stávající architektonickou kvalitu. Důležité je dodržení stejné kvality prováděných prací na všech objektech, zachování veškerých stop umělecké i řemeslné produkce minulých období po jejich odborném vyhodnocení. K dokladům historického řemesla patří i dláždění plochy zaniklého hřbitova, která navazuje na severní průčelí chrámu sv. Bartoloměje a výrazným způsobem se podílí na charakteru veřejného prostoru a autenticitě místa. Dláždění je provedeno zdobným způsobem s diagonálně vedenou sítí červených pruhů s šedou výplní kosodélných polí provedených z kolínské mozaiky. V některých polích, zejména v ukončení do Brandlovy ulice a před západním vstupem jsou zachovány zdobné prvky – lilie dlážděné z červeného kamene. Některé byly porušeny při zásazích do dlažby v minulosti, některé jsou zachovány pouze v torzu. Není žádoucí zadláždění obnovovat do nového vzhledu, jisté defekty či torzální míra dochování liliového vzoru podpoří historickou hodnotu místa. Zadláždění plochy vzniklo po zrušení hřbitova a zboření hřbitovní zdi se dvěma gotickými brankami v roce 1820. Toto dláždění však mělo charakter klasické

kamenné dlažby bez kompozičně - estetických ambicí, a je obnoveno na ploše jižně od kostela. Ke změně mohlo dojít po celkové rekonstrukci v letech 1904 – 1910, nebo po roce 1945.

Prvky uvedené ve výroku II. jsou díly uměleckého řemesla a výtvarných umění, proto jejich obnovu (zahrnující i snímání novějších omítek z původních omítek barokních v kostnici) mohou v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči provádět fyzické osoby, které jsou držitelem příslušného platného povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování kulturních památek nebo těch jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi nebo osobou, která je oprávněna provádět v České republice restaurování podle zvláštního právního předpisu.


Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Veškeré další stupně dokumentace budou v průběhu zpracování projednány s národním památkovým ústavem a poté k nim bude vyžádáno ve smyslu § 14 zákona o státní památkové péči závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje.

Poučení

Toto závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolávat. Napadnout odvoláním je možné až rozhodnutí stavebního úřadu.

otisk úředního razítka



Účastníci řízení :

1. Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín (v zastoupení společností Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)
2. Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín (v zastoupení společností Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)

Na vědomí :

3. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3

Upozornění:

Jelikož se jedná o území s archeologickými nálezy, je stavebník ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již od doby přípravy tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Dále viz. zákon č. 20/1987 Sb.

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatel
nahrazuje zřetelnou objednávkou více (méně) prací a je
podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednávky ke schválení:

20.4.2020

ZMĚNOVÝ LIST č.:

HA-032

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Zvevce; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Aktualizace PBŘS v souladu s HZS

Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednávky 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
Celková cena dle původní SoD:		37 269 686,00	7 825 634,06	45 095 320,06
Změny schválené před tímto ZL:	21.5.2018 ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43
	11.6.2018 ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23
	15.6.2018 ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08
	25.6.2018 ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84
	20.6.2018 ze dne: 20.6.2018	63 504,93	13 336,04	76 840,96
	20.6.2018 ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90
	20.6.2018 ze dne: 20.6.2018	11 642,03	2 444,83	14 086,86
	20.6.2018 ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 122,40	17 990,97
	30.10.2018 ze dne: 30.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66
	30.10.2018 ze dne: 30.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35
	2.4.2019 ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50
	4.3.2019 ze dne: 4.3.2019	36 601,10	7 686,23	44 287,33
	8.1.2019 ze dne: 8.1.2019	1 028 527,43	215 990,76	1 244 518,19
	8.1.2019 ze dne: 8.1.2019	22 647,56	4 755,99	27 403,55
	15.4.2019 ze dne: 15.4.2019	368 597,62	77 405,50	446 003,12
	4.9.2019 ze dne: 4.9.2019	29 683,38	6 233,47	35 916,85
	4.10.2019 ze dne: 4.10.2019	235 525,33	49 480,32	284 985,65
	4.10.2019 ze dne: 4.10.2019	139 010,32	29 192,17	168 202,49
	4.10.2019 ze dne: 4.10.2019	636 912,46	133 751,62	770 664,08
	4.10.2019 ze dne: 4.10.2019	-104 095,80	-21 860,96	-125 956,76
	4.10.2019 ze dne: 4.10.2019	-3 844,81	-807,41	-4 652,22
	14.11.2019 ze dne: 14.11.2019	383 215,97	80 475,35	463 691,32
	25.11.2019 ze dne: 25.11.2019	96 661,20	20 298,85	116 960,05
	28.11.2019 ze dne: 28.11.2019	41 423,84	8 698,59	50 122,43
	28.11.2019 ze dne: 28.11.2019	-140 371,17	-29 477,55	-169 848,72
	6.12.2019 ze dne: 6.12.2019	138 072,78	28 995,28	167 068,07
	12.12.2019 ze dne: 12.12.2019	199 907,82	41 980,64	241 888,46
	14.2.2020 ze dne: 14.2.2020	-131 037,74	-27 517,93	-158 555,67
	20.4.2020 ze dne: 20.4.2020	423 447,95	88 924,07	512 372,02
	20.4.2020 ze dne: 20.4.2020	362 155,13	76 052,58	438 207,70
	20.4.2020 ze dne: 20.4.2020	-6 368,34	-1 337,35	-7 705,69
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:		41 996 221,07	8 819 206,45	50 815 427,50
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)		4 726 535,07	992 572,37	5 719 107,44

Stručný popis změny

Aktualizace PBŘS v souladu s HZS

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD:

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZODPOVĚDNOSTI A OCENĚNÍ DLE SoD
Tento změnový list č. HA-032 je vystaven na základě prohlídky objektů provedené revizním
technikem PBŘS

Celková cena stavby po schválení tohoto
ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
SO 01,02,03	Aktualizace PBŘS v souladu s HZS	21 783,88	4 574,61	26 358,49
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
CELKEM Změnový list (Kč):		21 783,88	4 574,61	26 358,49

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
42 018 004,95	8 823 781,04	50 841 786,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
42 018 004,95	8 823 781,04	50 841 786,00

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -

12,74%

4 748 318,95 997 146,98 5 745 465,94

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1.	Základ skutečnosti dle PBŘS a HZS	Martin Dostál	31.3.2020
2.	Doložka ZL č. HA-032 viz. CN zhotovitele		

Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací.
V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL ocenění soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného
rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

Součet aktuální smluvní (odsohlašené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílčí část: **SO 01 Zvonice; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice**

Název ZL: **Aktualizace PBŘS v souladu s HZS**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **20.4.2018**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-032

HA-032	SO 01_Zvonice; SO02_Stará škola; SO 03 Kostnice	21 783,88 Kč
přípočty	Technika prostředí staveb	74 011,00 Kč
odpočty	Technika prostředí staveb	- 52 227,12 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-032 bez DPH	21 783,88 Kč
---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DNE část: SO 01 Zvonice; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZI: Aktualizace PBŘS v souladu s HZS





Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 20.4.2020


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY							74 011,00 Kč
SO-01: Zvonice							43 313,00 Kč
1.D.1.4: Technika prostředí staveb							43 313,00 Kč
1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky							43 313,00 Kč
1.D.1.4.a.01: Rozvody							9 513,00 Kč
1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy							9 513,00 Kč
278a			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - rozvodna NN - zvonice schodiště - 0,10m2, typ KG	kpl	1,00	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč
279a			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů	kpl	1,00	1 204,50 Kč	1 204,50 Kč
278b			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - zvonice schodiště - prostor zvonů 0,20m2, typ FK	kpl	1,00	1 770,00 Kč	1 770,00 Kč
279b			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů	kpl	1,00	1 204,50 Kč	1 204,50 Kč
278c			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - server - prostor zvonů 0,20m2, typ FK	kpl	1,00	1 770,00 Kč	1 770,00 Kč
279c			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů vztahující se k pol. 223a	kpl	1,00	1 204,00 Kč	1 204,00 Kč
1.D.1.4.a.03: Nouzové osvětlení							33 800,00 Kč
1.D.1.4.a.03.01: značení únikové cesty							32 800,00 Kč
310	K	D.1.4.d_07_001	Luminiscentní hliníková úniková tabulka pro značení únikové cesty, 150x200mm, včetně materiálu pro - instalaci	ks	13,00	2 500,00 Kč	32 500,00 Kč
*Die v a PD"-2							-2,00
*skutečnost v souladu s PBŘS a HZS"15							15,00
Součet							13,00
311	K	D.1.4.d_07_002	Montáž - Luminiscentní hliníková úniková tabulka	ks	13,00	100,00 Kč	1 300,00 Kč
SO-02: Stará škola							25 498,00 Kč
1.D.1.4: Technika prostředí staveb							25 498,00 Kč
1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky							25 498,00 Kč
1.D.1.4.a.01: Rozvody							15 098,00 Kč
1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy							15 098,00 Kč
915a			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - technická místnost 1.NP - stěna - 0,10m2, typ KG,PS	kpl	1,00	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč
916a			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů	kpl	1,00	1 204,50 Kč	1 204,50 Kč
915b			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - technická místnost 2.NP - stěna - 0,10m2, typ KG,PS	soubor	1,00	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč
916b			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů	kpl	1,00	1 204,50 Kč	1 204,50 Kč
915c			Protipožární utěsnění průřezu - materiál; umístění p.u.: schodiště - půda - 0,10m2 (dřevěný strop), typ KG	kpl	1,00	5 140,00 Kč	5 140,00 Kč
916c			Montáž - Protipožární utěsnění průřezů pro svazek kabelů	kpl	1,00	2 829,00 Kč	2 829,00 Kč
2.D.1.4.d.03: Nouzové osvětlení							10 400,00 Kč
2.D.1.4.d.03.01: značení únikové cesty							10 400,00 Kč
947	K	D.1.4.d_07_001	Luminiscentní hliníková úniková tabulka pro značení únikové cesty, 150x200mm, včetně materiálu pro - instalaci	ks	4,00	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
*die v a PD"-2							-2,00
*skutečnost v souladu s PBŘS a HZS"16							6,00
Součet							4,00
948	K	D.1.4.d_07_002	Montáž - Luminiscentní hliníková úniková tabulka	ks	4,00	100,00 Kč	400,00 Kč
SO-03: Kostnice							5 200,00 Kč
1.D.1.4: Technika prostředí staveb							5 200,00 Kč
1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky							5 200,00 Kč
Nouzové osvětlení							5 200,00 Kč
značení únikové cesty							5 200,00 Kč
			Luminiscentní hliníková úniková tabulka pro značení únikové cesty, 150x200mm, včetně materiálu pro - instalaci	ks	2,00	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
nové							0,000

nové vv		"skutečnost v souladu s PB55 a HZS"2		2,000		2,000	
Součet		Součet		2,000		2,000	
		Montáž - Luminiscentční hliníkové únikové tabulky	ks	2,00	100,00 Kč		200,00 Kč
Odpočty		SO-01: Zvonice, SO 02 Stará škola; SO 03 Zvonice					- 52 227,12 Kč
		SO-01: Zvonice					- 18 067,50 Kč
		1.D.1.4: Technika prostředí staveb					- 18 067,50 Kč
		1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky					- 15 658,50 Kč
		1.D.1.4.a.01: Rozvody					- 15 658,50 Kč
		1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy					- 15 658,50 Kč
278.	1.D.1.4.a.01.03	Protipožární utěsnění	Protipožární utěsnění průrazu - materiál	roubo	-25,00	481,80 Kč	- 12 045,00 Kč
279.	1.D.1.4.a.01.03_033	Montáž	Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-25,00	144,54 Kč	- 3 613,50 Kč
		1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky					- 2 409,00 Kč
		1.D.1.4.b.01: SK (Strukturované kabeláže)					- 2 409,00 Kč
		1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky					- 2 409,00 Kč
418.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	433,62 Kč	- 433,62 Kč
466.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	433,62 Kč	- 433,62 Kč
527.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 541,76 Kč	- 1 541,76 Kč
		SO-02: Stará škola					- 28 137,12 Kč
		1.D.1.4: Technika prostředí staveb					- 28 137,12 Kč
		1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky					- 23 800,92 Kč
		1.D.1.4.a.01: Rozvody					- 23 800,92 Kč
		1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy					- 23 800,92 Kč
913.	1.D.1.4.a.01.03	Protipožární utěsnění	Protipožární utěsnění průrazu - materiál	roubo	-38,00	481,80 Kč	- 18 308,40 Kč
916.	1.D.1.4.a.01.03_033	Montáž	Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-38,00	144,54 Kč	- 5 492,52 Kč
		1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky					- 4 336,20 Kč
		1.D.1.4.b.01: SK (Strukturované kabeláže)					- 4 336,20 Kč
		1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky					- 4 336,20 Kč
1 205.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 445,40 Kč	- 1 445,40 Kč
1 273.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 445,40 Kč	- 1 445,40 Kč
1 347.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 445,40 Kč	- 1 445,40 Kč
		SO-03: Kostnice					- 6 022,50 Kč
		1.D.1.4: Technika prostředí staveb					- 6 022,50 Kč
		1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky					- 3 131,70 Kč
		1.D.1.4.a.01: Rozvody					- 3 131,70 Kč
		1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy					- 3 131,70 Kč
1 479.	1.D.1.4.a.01.03	Protipožární utěsnění	Protipožární utěsnění průrazu - materiál	roubo	-5,00	481,80 Kč	- 2 409,00 Kč
1 480.	1.D.1.4.a.01.03_033	Montáž	Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-5,00	144,54 Kč	- 722,70 Kč
		1.D.1.4.b: Zařízení slaboproudé elektrotechniky					- 2 890,80 Kč
		1.D.1.4.b.01: SK (Strukturované kabeláže)					- 2 890,80 Kč
		1.D.1.4.b.02.01: Ostatní dodávky					- 2 890,80 Kč
1 594.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 445,40 Kč	- 1 445,40 Kč
1 659.			Protipožární utěsnění průrazů	roubo	-1,00	1 445,40 Kč	- 1 445,40 Kč
CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-032 bez DPH							21 783,88 Kč






číslo výkresu : 00000000000000000000

část výkresu	popis části	popis části	popis části
1. část	1. část	1. část	1. část
2. část	2. část	2. část	2. část
3. část	3. část	3. část	3. část
4. část	4. část	4. část	4. část
5. část	5. část	5. část	5. část
6. část	6. část	6. část	6. část
7. část	7. část	7. část	7. část
8. část	8. část	8. část	8. část
9. část	9. část	9. část	9. část
10. část	10. část	10. část	10. část




poznámky:

1. Všechny rozměry jsou v mm.
2. Všechny rozměry jsou v mm.
3. Všechny rozměry jsou v mm.
4. Všechny rozměry jsou v mm.
5. Všechny rozměry jsou v mm.
6. Všechny rozměry jsou v mm.
7. Všechny rozměry jsou v mm.
8. Všechny rozměry jsou v mm.
9. Všechny rozměry jsou v mm.
10. Všechny rozměry jsou v mm.



PŮDORYS KROVU



LEGENDA MATERIÁLŮ



- STÁVAJÍCÍ OBJEKT**
BOJNANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
NOVÉ ROZHOŘKOVANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
NOVÉ ZASTAVĚNÍ
STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZEMO
HUTNĚNÝ STĚROPEŠKOVÝ PODSTYP, FRAKCE 0/16 a 8/16
HUTNĚNÝ ŠTEKOVÝ PĚŠTYP, FRAKCE 0/32 a 16/32
SCHEMATICKÉ SPÁŘOŘEZY NOVÝCH PODLAH
SCHEMATICKÉ SPÁŘOŘEZY STÁVAJÍCÍCH PODLAH BEZ ZÁSAHU
STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÁ NIVELEJA TERÉNU
ODVOZ TERÉNU MĚNĚNÁ V BĚŽNÍ STAVĚNÍCH A KRAJINNÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
PŘEDPOKLÁDANÁ ODVOZ ZÁKLADOVÉ SPÁŘY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
INFORMAČNÍ FOTOLINKAČENÍM TABULKY PRO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ OKRÁJOVÉ CESTY
PŘEHLEDY NAŠÍ PŘÍSTROJÍ PRAKOVÉ, S NAŠÍ SCHOPNOSTÍ 34A

EN 86

STANĚ ŠKOLA- PÍDA

- výpočetní systém
- primární zdroj na stropní trávě cca 150/150 mm
- primární podbití
- výpočetní systém

100 mm
25 mm
25 mm
18 - 20 mm

PO:

- | | |
|-----|----|
| 1. | DI |
| | CI |
| | BE |
| | BC |
| | EC |
| 2. | VE |
| 3. | VE |
| | IC |
| 4. | VE |
| | PI |
| | FO |
| 5. | VE |
| | VI |
| 6. | ST |
| 7. | PT |
| 8. | VE |
| | PB |
| 9. | NO |
| | VT |
| 10. | PA |
| | EA |
| 11. | VE |
| | MA |
| 12. | VE |
| | BL |
| | BA |
| 13. | ES |
| | NE |
| | VE |
| | PE |

31.8.20.

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DRH číslo: SO 01 Zvonice; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Aktualizace PDRS v souladu s HZS

Objednatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Zhotovitel:

Dne: 31.03.2020

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO-01: Zvonice SO-02: Stará škola SO-03: Zvonice							22 409,00

SO-01: Zvonice

8 378,00

1.D.1.4: Technika prostředí staveb

8 378,00

1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

8 378,00 Kč

1.D.1.4.a.01: Rozvody

8 378,00 Kč

1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy

8 378,00 Kč

270a		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - rozvodna KN - svorník schodiště - 0,30m2, typ KS	lpl	1,00	2 077,00 Kč	2 077,00 Kč
270b		Montáž - Protipožární utěrnění průrazů pro svazek kabelů	lpl	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč
270b		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - svorník schodiště - prostor svorní 0,20m2, typ FK	lpl	1,00	1 539,00 Kč	1 539,00 Kč
270b		Montáž - Protipožární utěrnění průrazů pro svazek kabelů	lpl	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč
270c		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - svorník - prostor svorní 0,20m2, typ FK	lpl	1,00	1 539,00 Kč	1 539,00 Kč
270c		Montáž - Protipožární utěrnění průrazů pro svazek kabelů vztahující se k pol. 220a	lpl	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč

SO-02: Stará škola

14 031,00

1.D.1.4: Technika prostředí staveb

14 031,00

1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

14 031,00 Kč

1.D.1.4.a.01: Rozvody

14 031,00 Kč

1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy

14 031,00 Kč

915a		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - technická místnost LMP - stěna - 0,10m2, typ KS	lpl	1,00	9 577,00 Kč	9 577,00 Kč
915b		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - technická místnost LMP - stěna - 0,30m2, typ KS	posk of	1,00	9 577,00 Kč	9 577,00 Kč
915c		Protipožární utěrnění průrazu - materiál; umístění p.s.l.: svazek kabelů - půda - 0,30m2 (čtyřlůžkový strop), typ KS		1,00	6 877,00 Kč	6 877,00 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-032 bez DPH

22 409,00



BFK GEMA ART GROUP
Všechny služby BFK GEMA ART GROUP
tel: +420 602 332 814
e-mail: bfg@bfg.cz
www.bfg.cz
IČO: 253 627 047

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílní část: SO 01 Parkán + SO 02 Suterén muzea


Název ZL: Aktualizace PŘS v souladu HZS

Objednatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Zhotvitel:

Dne: 31.03.2020

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: SO 02 Suterén Muzea							3 138,00
SO-02: Suterén muzea							3 138,00
P: Odděly prací PSV							3 138,00
D.1.4.d.05 : Kabelové a nosné trasy							3 138,00
D	D06						
13	K	D.1.4.d.05_013a	Protipožární utěnění průřezu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - Kotlina 1.NP - strop - 0,10m2, typ KG	kpl	1,000	2 077,00	2 077,00
14	K	D.1.4.d.05_014a	Montáž - Protipožární utěnění průřezů pro svazek kabelů vztahující se k pol. 013a	kpl	1,000	1 061,00	1 061,00
CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY ZL č. PA-010 bez DPH							3 138,00 Kč



Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

23.4.2020

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

HA-033

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dělní část: SO 01 Zvonice; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Aktualizace PBŘS v souladu s HZS

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. objednávky 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
Celková cena dle původní SoD:		37 259 686,00	7 826 534,06	45 086 220,06
Změny schválené před tímto ZL:	ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43
	ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23
	ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08
	ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84
	ze dne: 20.6.2018	63 504,99	13 536,04	76 840,96
	ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90
	ze dne: 20.6.2018	11 642,08	2 444,83	14 086,86
	ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 172,40	17 990,97
	ze dne: 30.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66
	ze dne: 30.10.2018	95 029,22	7 356,14	102 385,35
	ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50
	ze dne: 4.3.2019	36 601,10	7 686,23	44 287,33
	ze dne: 8.1.2019	1 028 527,43	215 990,76	1 244 518,19
	ze dne: 8.1.2019	22 647,56	4 755,99	27 403,55
	ze dne: 15.4.2019	368 597,62	77 405,50	446 003,12
	ze dne: 4.3.2019	29 683,18	6 239,47	35 922,65
	ze dne: 4.10.2019	235 525,39	49 460,32	284 985,65
	ze dne: 4.10.2019	139 010,32	29 192,17	168 202,49
	ze dne: 4.10.2019	636 912,46	133 751,62	770 664,08
	ze dne: 4.10.2019	-104 099,80	-21 860,96	-125 960,76
	ze dne: 4.10.2019	-3 844,81	-807,41	-4 652,22
	ze dne: 14.11.2019	383 215,97	80 475,35	463 691,32
	ze dne: 25.11.2019	96 661,20	20 298,85	116 960,05
	ze dne: 28.11.2019	41 421,84	8 698,59	50 120,43
	ze dne: 28.11.2019	-140 371,17	-29 477,95	-169 849,12
	ze dne: 6.12.2019	138 072,78	28 995,28	167 068,07
	ze dne: 12.12.2019	199 907,82	41 980,64	241 888,46
	ze dne: 14.2.2020	-131 037,74	-27 517,93	-158 555,67
	ze dne: 20.4.2020	429 447,95	88 924,07	518 372,02
	ze dne: 20.4.2020	362 155,15	76 052,58	438 207,70
	ze dne: 20.4.2020	-6 368,34	-1 337,35	-7 705,69
	ze dne: 24.4.2020	21 783,88	4 574,61	26 358,49
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:		42 018 004,95	8 823 781,04	50 841 786,00
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)		4 748 318,95	997 146,98	5 745 465,94

Stručný popis změny

Aktualizace silnoproudé a slaboproudé na objektu SO 02 Stará škola dle požadavků provozovatele v souladu NPÚ+GP

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD:

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD					Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**		
Tento změnový list č. HA-033 je vystaven na základě doprojektování neřešených prostorů a v souladu s požadavky uživatele a NPÚ+GP					Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
SO 02-Stará škola	Silno+slabo dle pož. provozovatele	231 741,17	48 665,64	280 406,81	42 249 746,12	8 872 446,69	51 122 192,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM Změnový list (Kč):		231 741,17	48 665,64	280 406,81	42 249 746,12	8 872 446,69	51 122 192,81

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - řádek 8) %: 13,36% 4 980 680,12 1 045 812,63 6 026 492,75

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	pasport 2.NP silno+slabo - skutečný stav_01/2020	provozovatel+GP	
2	odsouhlasený typ podlahových kabelek	NPÚ+GP	23.3.2020
3	blokové schéma RACK Star škola m.č. 111		
4	CN č. SNA2006000512 - nákup slaboproudé techniky	Sonepar ČR s.r.o.	

Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh): + 45 dní

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.

Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílčí část: **SO 02 Stará škola**

Název ZL: **Silnoproud + slaboproud dle požadavku provozovatele**

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 23.4.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-033

HA-033	Technika prostředí staveb stará škola	231 741,17 Kč
přípočty-silno	2.D.1.4.d: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	130 332,09 Kč
odpočty-silno	2.D.1.4.d: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	- 18 933,00 Kč
přípočty-slab	2.D.1.4: Technika prostředí staveb stará škola	278 101,71 Kč
odpočty-slab	2.D.1.4: Technika prostředí staveb stará škola	- 157 759,63 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY_ZL č. HA-033 bez DPH	231 741,17 Kč
---	----------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Objekt: SO 02 Stará škola

Název ZL: Silnoproud + slaboproud dle požadavků provozovatele

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dat: 23.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PRÍPOČTY			SO 02 Stará škola				408 433,79 Kč
SO-02: Stará škola							408 433,79 Kč
2.D.1.4: Technika prostředí staveb stará škola							408 433,79 Kč
2.D.1.4.d: Zařízení silnoproudé elektrotechniky							130 332,09 Kč
2.D.1.4.d.01: Rozvody							114 914,49 Kč
2.D.1.4.d.01.01: Těžiště, výpínací a příklady pro expozice							631,59 Kč
876.	Pod prvky do om.	2.D.1.4.d.01.01_076	Krabice podkladová pro přístroje 73x42mm, instalace pod omítku	ks	2,00	26,98 Kč	53,96 Kč
877.		2.D.1.4.d.01.01_077	Montáž - Krabice podkladová pro přístroje 73x42mm, instalace pod omítku	ks	2,00	77,09 Kč	154,18 Kč
884a.	Ex.y + Zv.y, do om.	2.D.1.4.d.01.01_084a	Zásuvka Z30VAC jednofázová, kruhové zapojení, ABS Svín	ks	1,00	210,00 Kč	210,00 Kč
885a.		2.D.1.4.d.01.01_085a	Montáž - Zásuvka Z30VAC jednofázová, kruhové zapojení, ABS Svín	ks	1,00	120,45 Kč	120,45 Kč
2.D.1.4.d.01.02: Rozvaděče							12 614,76 Kč
888a.	m.č. 111	2.D.1.4.d.01.02_088a	Dodávka rozvaděče do RAK, typ FWB425 nástěnný FW, IP 44, tř. ochr. III, pro 96 modulů, 650x500x161, bez svorky	soubor	1,00	4 944,00 Kč	4 944,00 Kč
889a.	m.č. 111	2.D.1.4.d.01.02_089a	Instalace rozvaděče NN expozice	soubor	1,00	4 239,00 Kč	4 239,00 Kč
890a.	m.č. 111	2.D.1.4.d.01.02_090a	Sestavení rozvaděče - instalace vybavení rozvaděče NN expozice	soubor	1,00	7 769,99 Kč	7 769,99 Kč
890b.	m.č. 111	2.D.1.4.d.01.02_090b	Sestavení rozvaděče - instalace vybavení rozvaděče FWB425 23 jističů a 21 ks stykačů	ks	44,00	56,00 Kč	2 464,00 Kč
891a.	kabelové formy	2.D.1.4.d.01.02_091a	Dodávka kabelové formy do rozvaděče NN, průchodky, ...	soubor	1,00	1 927,20 Kč	1 927,20 Kč
892a.	m.č. 111	2.D.1.4.d.01.02_092a	Instalace kabelové formy do rozvaděče NN	soubor	1,00	3 468,96 Kč	3 468,96 Kč
893a.	vybavení NN	2.D.1.4.d.01.02_093a	Vybavení do rozvaděče NN expozice dle dokumentace, jističe, PO, relé, ... (instalace prvky součástí - sestavení rozvaděče)	soubor	1,00	26 472,31 Kč	26 472,31 Kč
893b.	vybavení NN	2.D.1.4.d.01.02_093b	Vybavení do rozvaděče FWB425 dle dokumentace, jističe, PO, relé, ... (instalace prvky součástí - sestavení rozvaděče) připočet 23 ks jističů C10/1 NAVIC	ks	23,00	167,00 Kč	3 841,00 Kč
893b.	vybavení NN	2.D.1.4.d.01.02_093b	Vybavení do rozvaděče FWB425 dle dokumentace, jističe, PO, relé, ... (instalace prvky součástí - sestavení rozvaděče) připočet 21 ks stykačů CV 16A NAVIC	ks	21,00	628,00 Kč	13 188,00 Kč
893c.	vybavení NN	2.D.1.4.d.01.02_093c	Úprava kabeláže a přesun do rozvaděče FWB425 umístění v RAK	soubor	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
2.D.1.4.d.01.03: Kabelové a optické trasy							33 561,44 Kč
894.	Kabelové trasy	2.D.1.4.d.01.03_094	Kabel silový, měř, 5x30, vnitřní rozvody	m	18,00	89,44 Kč	1 610,72 Kč
895.		2.D.1.4.d.01.03_095	Montáž - Kabel silový, měř, 5x30	m	18,00	24,09 Kč	433,62 Kč
894a.	Kabelové trasy	2.D.1.4.d.01.03_094a	Vodň silový, měř, CVA Z2 30	m	18,00	27,37 Kč	492,66 Kč
895a.		2.D.1.4.d.01.03_095a	Montáž - Vodň silový, měř, CVA Z2 30	m	18,00	23,00 Kč	414,00 Kč
896.	Kabelové trasy	2.D.1.4.d.01.03_096	Kabel silový, měř, 5x1,5, vnitřní rozvody	m	156,00	15,51 Kč	2 420,16 Kč
897.		2.D.1.4.d.01.03_097	Montáž - Kabel silový, měř, 5x1,5	m	156,00	24,09 Kč	3 758,04 Kč
896a.	Kabelové trasy	2.D.1.4.d.01.03_096a	Kabel silový, měř, 5x2,5, vnitřní rozvody	m	234,00	30,00 Kč	7 020,00 Kč
897a.		2.D.1.4.d.01.03_097a	Montáž - Kabel silový, měř, 5x2,5	m	234,00	24,09 Kč	5 638,06 Kč
898.	Kabelové trasy	2.D.1.4.d.01.03_098	Kabel silový, měř, 3x2,5, vnitřní rozvody	m	10,00	15,03 Kč	150,32 Kč
899.		2.D.1.4.d.01.03_099	Montáž - Kabel silový, měř, 3x2,5	m	10,00	24,09 Kč	240,90 Kč
912.		2.D.1.4.d.01.03_112	Montáž - Vytváření drážky pro uložení kabelů pod omítku	m	20,00	52,51 Kč	1 050,11 Kč
913.		2.D.1.4.d.01.03_113	Montáž - Zapravení vysoké drážky - uložení kabelů pod omítku	m	20,00	48,18 Kč	963,60 Kč
914.		2.D.1.4.d.01.03_114	Montáž - Průřez přes patro nebo stěnu, průměr 16-25mm	ks	4,00	446,15 Kč	1 784,59 Kč
917.	Isolace	2.D.1.4.d.01.03_117	Provozní materiál pro montáž	soubor	0,50	1 445,40 Kč	722,70 Kč
918.		2.D.1.4.d.01.03_118	Manipulace s lešením	soubor	2,00	481,80 Kč	963,60 Kč
919.		2.D.1.4.d.01.03_119	Montáž, demontáž lešení do 20 m	soubor	4,00	1 647,40 Kč	6 589,60 Kč
2.D.1.4.d.05: Ostatní							18 417,60 Kč
2.D.1.4.d.05.01: Ostatní do stavby							16 417,60 Kč
973.	Drobný materiál	2.D.1.4.d.05.01_173	Ostatní drobný instalační materiál	soubor	0,50	4 818,00 Kč	2 409,00 Kč
974.		2.D.1.4.d.05.01_174	Montáž - Ostatní drobný instalační materiál	soubor	0,50	14 454,00 Kč	7 227,00 Kč
975.		2.D.1.4.d.05.01_175	Značení kabelů při instalaci kabelových tras	soubor	1,00	1 445,40 Kč	1 445,40 Kč
978.		2.D.1.4.d.01.01_078	Koordinátní činnost (Paměťová, Investor, Stavbyvedoucí, Profese)	soubor	0,50	4 818,00 Kč	2 409,00 Kč
979.		2.D.1.4.d.01.01_079	Technická příprava pro instalaci	soubor	1,00	963,60 Kč	963,60 Kč
980.		2.D.1.4.d.01.01_080	Stavební přípomocí, ostatní přípomocné práce, vnitřní, řezání	soubor	1,00	963,60 Kč	963,60 Kč
2.D.1.4.e: Zařízení slaboproudé elektrotechniky							278 101,71 Kč
2.D.1.4.e.01: SK (Strukturovaná kabeláž)							281 238,71 Kč
2.D.1.4.e.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)							21 232,71 Kč
1001a.		2.D.1.4.e.01.01_001a	Detový rozvaděč stojanový v provedení 47U v rozměrech 800x800 rozbitelný komplet	ks	1,00	19 411,00 Kč	19 411,00 Kč
1002a.		2.D.1.4.e.01.01_002a	Montáž - detový rozvaděč stojanový 47 U v rozměrech 800 x 800 rozbitelný komplet	ks	1,00	2 112,00 Kč	2 112,00 Kč
1003.		2.D.1.4.e.01.01_003	Patch panel, 1U, 24x RJ-45, stíněný, cat.5E, ...	ks	1,00	1 271,95 Kč	1 271,95 Kč
1004.		2.D.1.4.e.01.01_004	Montáž - Patch panel, ...	ks	1,00	529,98 Kč	529,98 Kč
1007.		2.D.1.4.e.01.01_007	Výzvozní panel, 1U, 40x50	ks	1,00	207,17 Kč	207,17 Kč
1008.		2.D.1.4.e.01.01_008	Montáž - Výzvozní panel, ...	ks	1,00	28,91 Kč	28,91 Kč
1011.		2.D.1.4.e.01.01_011	Switch 19", 24x10/100/1000, 4xSFP, 12, 24xPoE, Web říditelný	ks	2,00	8 629,04 Kč	17 258,08 Kč
1012.		2.D.1.4.e.01.01_012	Montáž - Switch 19"	ks	2,00	346,90 Kč	693,79 Kč
1013.		2.D.1.4.e.01.01_013	SFP modul, 1310nm, SM, 20km, Dual LC, kompatibilní se switchem	ks	2,00	1 589,94 Kč	3 179,88 Kč
1014.		2.D.1.4.e.01.01_014	Montáž - SFP modul, ...	ks	2,00	308,35 Kč	616,70 Kč
1029.		2.D.1.4.e.01.01_029	Propojovací kabel optický, LC-SC, SM, 1m	ks	1,00	862,42 Kč	862,42 Kč
1024.		2.D.1.4.e.01.01_024	Montáž - Propojovací kabel optický, ...	ks	1,00	14,45 Kč	14,45 Kč
1025.		2.D.1.4.e.01.01_025	Propojovací kabel metalický, FTP cat.5E, 3m, RJ-45, šedý	ks	28,00	33,73 Kč	944,33 Kč
1026.		2.D.1.4.e.01.01_026	Montáž - Propojovací kabel metalický, ...	ks	28,00	9,64 Kč	269,92 Kč
1040.	Ex.ya-B, do om.	2.D.1.4.e.01.01_040	Strojek datové zásuvky 2xRJ45, provedení stíněná 6 FTP	ks	13,00	94,43 Kč	1 227,63 Kč
1041.		2.D.1.4.e.01.01_041	Montáž - Strojek datové zásuvky 2xRJ45, provedení stíněná 6 FTP	ks	13,00	81,91 Kč	1 064,78 Kč
1042.		2.D.1.4.e.01.01_042	2x Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	13,00	48,18 Kč	626,34 Kč
1043.	Ex.ya-B, do om.	2.D.1.4.e.01.01_043	Centrální díl pro datovou zásuvku 2xRJ45, polární bílý porcelán lesk	ks	13,00	980,87 Kč	12 777,34 Kč
1044.		2.D.1.4.e.01.01_044	Montáž - Centrální díl pro datovou zásuvku 2xRJ45, polární bílý porcelán lesk	ks	13,00	120,45 Kč	1 565,85 Kč
1045.	Ex.ya-B, do om.	2.D.1.4.e.01.01_045	Rámeček kulatý jednodílný, polární bílý porcelán lesk	ks	13,00	240,90 Kč	3 131,70 Kč
1046.		2.D.1.4.e.01.01_046	Montáž - Rámeček kulatý jednodílný, polární bílý porcelán lesk	ks	13,00	43,36 Kč	563,71 Kč
1055.	Pod prvky do om.	2.D.1.4.e.01.01_055	Krabice podkladová pro přístroje 73x42mm, instalace pod omítku	ks	12,00	15,42 Kč	185,01 Kč
1056.		2.D.1.4.e.01.01_056	Montáž - Krabice podkladová pro přístroje 73x42mm, instalace pod omítku	ks	12,00	43,36 Kč	520,34 Kč
1123.	zakončení volné	2.D.1.4.e.01.01_123	Konektory pro zakončení volných kabelových přívodů (např. pro WIFI POINTY, ...)	soubor	1,00	250,54 Kč	250,54 Kč
1124.		2.D.1.4.e.01.01_124	Montáž - Konektory pro zakončení volných kabelových přívodů (např. pro WIFI POIN	soubor	1,00	289,08 Kč	289,08 Kč
1176.		2.D.1.4.e.01.01_220	Kabel FTP cat.5E, LSZH	m	1 200,00	9,64 Kč	11 568,00 Kč

1177.	2.0.1.4.e.01.01_221	Montáž - Kabel FTP cat.5E, ...	m	1 200,00	9,64 Kč	11 563,20 Kč
1180.	2.0.1.4.e.01.01_224	Trubka instalační, pevná, průměr 40, včetně příchytů na stěnu, 320N	m	60,00	36,51 Kč	2 170,46 Kč
1181.	2.0.1.4.e.01.01_225	Montáž - Trubka instalační, ...	m	60,00	36,54 Kč	2 172,44 Kč
1182.	2.0.1.4.e.01.01_226	Trubka instalační, ohebná, pod emítu, průměr 32, 320N	m	120,00	15,42 Kč	1 850,11 Kč
1183.	2.0.1.4.e.01.01_227	Montáž - Trubka instalační pod emítu, ...	m	120,00	33,73 Kč	4 047,12 Kč
1096a.	"low": 3ks m.č. 2.0.1.4.e.01.01_096a	Přístrojové krabice UD home-Famille podlahové 2 moduly mosaz	ks	6,00	21 740,00 Kč	130 440,00 Kč
1097a.	2.0.1.4.e.01.01_097a	Montáž - Přístrojové krabice UD home-Famille podlahové 2 moduly mosaz	ks	6,00	3 080,00 Kč	18 480,00 Kč
1102a.	"low": 3*2ks m.č. 2.0.1.4.e.01.01_102a	Modulové zásuvky ASM C5 do podlahové mosazné krabice	ks	12,00	473,00 Kč	5 676,00 Kč
1103a.	2.0.1.4.e.01.01_103a	Montáž - Modulové zásuvky ASM C5 do podlahové mosazné krabice	ks	12,00	86,72 Kč	1 040,64 Kč
1096b.	"low": 3ks m.č. 2.0.1.4.e.01.01_096b	Nosič datové techniky DT 2 RM RW2	ks	6,00	199,00 Kč	1 194,00 Kč
1097b.	2.0.1.4.e.01.01_097b	Montáž - Nosič datové techniky DT 2 RM RW1	ks	6,00	86,72 Kč	520,34 Kč
1104a.	2.0.1.4.e.01.01_104a	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	12,00	48,18 Kč	578,16 Kč

2.0.1.4.e.02: Ostatní pro SK 16 863,00 Kč

2.0.1.4.e.02.01: Ostatní dodávky 16 863,00 Kč

1190.	2.0.1.4.e.02.01_001	Stavební materiál pro zapravení drážky trubky ve stěně	soubor	1,00	2 794,44 Kč	2 794,44 Kč
1191.	2.0.1.4.e.02.01_002	Stavební materiál pro zapravení drážky trubky ve stěně	soubor	1,00	3 372,60 Kč	3 372,60 Kč
1192.	2.0.1.4.e.02.01_003	Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	soubor	1,00	1 443,40 Kč	1 443,40 Kč
1193.	2.0.1.4.e.02.01_004	Montáž - Ostatní instalační materiál, ...	soubor	1,00	1 156,32 Kč	1 156,32 Kč
1194.	2.0.1.4.e.02.01_005	Přímaz přes patro nebo stěnu, průměr 16-25mm	ks	20,00	86,72 Kč	1 734,40 Kč
1195.	2.0.1.4.e.02.01_006	Značení kabelů	soubor	1,00	963,60 Kč	963,60 Kč
1199.	2.0.1.4.e.02.01_010	Koordinace činnosti (Památkář, investor, Stavbyvedoucí, Profese)	soubor	1,00	1 927,20 Kč	1 927,20 Kč
1200.	2.0.1.4.e.02.01_011	Technická příprava	soubor	1,00	1 541,76 Kč	1 541,76 Kč
1204.	2.0.1.4.e.02.01_015	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtní, řezání	soubor	1,00	1 927,20 Kč	1 927,20 Kč

Odpady

80-02: Stará škola

176 692,63 Kč

80-02: Stará škola

176 692,63 Kč

2.0.1.4: Technika prostředí staveb stará škola

176 692,63 Kč

2.0.1.4.d: Zařízení elinoproudé elektrotechniky

18 833,00 Kč

2.0.1.4.d.01: Rozvody

18 833,00 Kč

2.0.1.4.d.01.02: Rozváděče

18 833,00 Kč

890a.	m.č. 101	2.0.1.4.d.01.02_090a	Seřazení rozváděče - instalace vybavení rozváděče RH - 17 ks jističů a 17 ks stykačů	ks	-34,00	56,00 Kč	1 904,00 Kč
893b.	vybavení RH	2.0.1.4.d.01.02_093b	Vybavení do rozváděče FW9425 dle dokumentace, jističe, PO, relé, ... (instalace prvů součástí - sestavení rozváděče) připočet 23 ks jističů C10/1 NAVIC	ks	-23,00	167,00 Kč	3 841,00 Kč
893b.	vybavení RH	2.0.1.4.d.01.02_093b	Vybavení do rozváděče FW9425 dle dokumentace, jističe, PO, relé, ... (instalace prvů součástí - sestavení rozváděče) připočet 21 ks stykačů QV 16A NAVIC	ks	-21,00	628,00 Kč	13 188,00 Kč

2.0.1.4.e: Zařízení slaboproudé elektrotechniky

167 789,63 Kč

2.0.1.4.e.01: SK (Strukturovaná kabeláž)

167 789,63 Kč

2.0.1.4.e.01.01: SK (Strukturovaná kabeláž)

167 789,63 Kč

1001.		2.0.1.4.e.01.01_001	Rozváděč 19", stojanový, 32U, šik 600x800mm, rozbitelná bočnice	ks	-1,00	8 691,67 Kč	8 691,67 Kč
1002.		2.0.1.4.e.01.01_002	Montáž - Rozváděč 19", ...	ks	-1,00	862,42 Kč	862,42 Kč
1033.	F1.1 + E2.1-2, do	2.0.1.4.e.01.01_033	Strojček datové zásuvky 1xRJ45, provedení stíněné 6 FTP	ks	-3,00	120,43 Kč	361,35 Kč
1034.		2.0.1.4.e.01.01_034	Montáž - Strojček datové zásuvky 1xRJ45, provedení stíněné 6 FTP	ks	-3,00	86,72 Kč	260,17 Kč
1035.		2.0.1.4.e.01.01_035	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	-3,00	48,18 Kč	144,54 Kč
1036.	E1.1 + E2.1-2, do	2.0.1.4.e.01.01_036	Centrální díl pro datovou zásuvku 1xRJ45, potírně bílý porcelán lesk	ks	-3,00	862,67 Kč	2 588,02 Kč
1037.		2.0.1.4.e.01.01_037	Montáž - Centrální díl pro datovou zásuvku 1xRJ45, potírně bílý porcelán lesk	ks	-3,00	120,43 Kč	361,35 Kč
1038.	F1.1 + E2.1-2, do	2.0.1.4.e.01.01_038	Rámeček kulatý jednosoňový, potírně bílý porcelán lesk	ks	-3,00	240,50 Kč	722,70 Kč
1039.		2.0.1.4.e.01.01_039	Montáž - Rámeček kulatý jednosoňový, potírně bílý porcelán lesk	ks	-3,00	48,36 Kč	150,09 Kč
1047.	AUDIO I-R, do	2.0.1.4.e.01.01_047	Strojček audio zásuvky, vývod pro mono reproduktor, potírně bílý porcelán mat	ks	-4,00	785,33 Kč	3 141,34 Kč
1048.		2.0.1.4.e.01.01_048	Montáž - Strojček audio zásuvky, vývod pro mono reproduktor, potírně bílý porcelán	ks	-4,00	86,72 Kč	346,90 Kč
1049.	AUDIO I-R, do	2.0.1.4.e.01.01_049	Centrální díl pro audio zásuvku pro mono reproduktor, potírně bílý porcelán lesk	ks	-4,00	785,33 Kč	3 141,34 Kč
1050.		2.0.1.4.e.01.01_050	Montáž - Centrální díl pro audio zásuvku pro mono reproduktor, potírně bílý porcelán	ks	-4,00	86,72 Kč	346,90 Kč
1051.	AUDIO I-R, do	2.0.1.4.e.01.01_051	Rámeček kulatý jednosoňový, potírně bílý porcelán lesk	ks	-4,00	240,50 Kč	962,00 Kč
1052.		2.0.1.4.e.01.01_052	Montáž - Rámeček kulatý jednosoňový, potírně bílý porcelán lesk	ks	-4,00	48,36 Kč	173,45 Kč

1053.	Distanční spojka	2.D.1.4.e.01.01_053	Distanční spojka pro instalaci prvků vedle sebe	ks	-2,00	240,90 Kč	-	481,80 Kč
1054.		2.D.1.4.e.01.01_054	Montáž - Distanční spojka pro instalaci prvků vedle sebe	ks	-2,00	43,36 Kč	-	86,72 Kč
1057.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_057	Stropní obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	857,80 Kč	-	1 715,21 Kč
1058.		2.D.1.4.e.01.01_058	Montáž - Stropní obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	240,90 Kč	-	481,80 Kč
1059.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_059	Instalační krabice pod obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	53,96 Kč	-	215,85 Kč
1060.		2.D.1.4.e.01.01_060	Montáž - Instalační krabice pod obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	43,36 Kč	-	173,45 Kč
1061.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_061	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	183,08 Kč	-	732,34 Kč
1062.		2.D.1.4.e.01.01_062	Montáž - Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	57,82 Kč	-	231,26 Kč
1063.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_063	Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do nerezové krabice	ks	-1,00	1 204,50 Kč	-	1 204,50 Kč
1064.		2.D.1.4.e.01.01_064	Montáž - Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do nerezové krabice	ks	-1,00	86,72 Kč	-	86,72 Kč
1065.		2.D.1.4.e.01.01_065	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	-1,00	48,18 Kč	-	48,18 Kč
1066.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_066	Modulová zásuvka reproduktorové bílé svorky 4mm2 do nerezové krabice	ks	-2,00	1 204,50 Kč	-	2 409,00 Kč
1067.		2.D.1.4.e.01.01_067	Montáž - Modulová zásuvka reproduktorové bílé svorky 4mm2 do nerezové krabice	ks	-2,00	86,72 Kč	-	173,45 Kč
1068.	1ks "low" pod TI	2.D.1.4.e.01.01_068	Podlahová obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	1 247,86 Kč	-	2 495,72 Kč
1069.		2.D.1.4.e.01.01_069	Montáž - Podlahová obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	337,26 Kč	-	674,52 Kč
1070.	1ks "low" pod TI	2.D.1.4.e.01.01_070	Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	409,53 Kč	-	1 638,12 Kč
1071.		2.D.1.4.e.01.01_071	Montáž - Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	337,26 Kč	-	1 349,04 Kč
1072.	1ks "low" pod TI	2.D.1.4.e.01.01_072	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	120,45 Kč	-	481,80 Kč
1073.		2.D.1.4.e.01.01_073	Montáž - Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	57,82 Kč	-	231,26 Kč
1074.	1ks "low" pod TI	2.D.1.4.e.01.01_074	Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do podlahové nerezové krabice	ks	-1,00	115,63 Kč	-	115,63 Kč
1075.		2.D.1.4.e.01.01_075	Montáž - Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do podlahové nerezové krabice	ks	-1,00	86,72 Kč	-	86,72 Kč
1076.		2.D.1.4.e.01.01_076	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	-1,00	48,18 Kč	-	48,18 Kč
1077.	1ks "low" pod TI	2.D.1.4.e.01.01_077	PŮL-Modul kabelový vývod bílý pro kabel průměr 8mm do podlahové nerezové krabice (pro kabely: - propojovací kabel HDMI, dva reproduktorové kabely, dva síťové kabely pro světlo-přívod/odvod, tři / síťové kabely pro zatínací fólie-1*přívod/2*odvod)	ks	-4,00	1 214,34 Kč	-	4 856,54 Kč
1078.		2.D.1.4.e.01.01_078	Montáž - PŮL-Modul kabelový vývod bílý pro kabel průměr 8mm do podlahové nerezové krabice (pro kabely: - propojovací kabel HDMI, dva reproduktorové kabely, dva síťové kabely pro světlo-přívod/odvod, tři / síťové kabely pro zatínací fólie-1*přívod/2*odvod)	ks	-4,00	597,43 Kč	-	2 389,78 Kč
1079.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_079	Stropní obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	917,35 Kč	-	1 834,69 Kč
1080.		2.D.1.4.e.01.01_080	Montáž - Stropní obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	221,63 Kč	-	443,26 Kč
1081.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_081	Instalační krabice pod obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	91,54 Kč	-	366,17 Kč
1082.		2.D.1.4.e.01.01_082	Montáž - Instalační krabice pod obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	81,91 Kč	-	327,62 Kč
1083.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_083	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	115,63 Kč	-	462,58 Kč
1084.		2.D.1.4.e.01.01_084	Montáž - Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	59,00 Kč	-	236,00 Kč
1085.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_085	Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do nerezové krabice	ks	-1,00	120,45 Kč	-	120,45 Kč
1086.		2.D.1.4.e.01.01_086	Montáž - Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do nerezové krabice	ks	-1,00	86,72 Kč	-	86,72 Kč
1087.		2.D.1.4.e.01.01_087	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	-1,00	48,18 Kč	-	48,18 Kč
1088.	1ks "top" m.č.	2.D.1.4.e.01.01_088	PŮL-Modul kabelový vývod bílý pro kabel průměr 8mm do nerezové krabice (pro propojovací kabel HDMI) - zbytek jako rezerva	ks	-4,00	1 214,34 Kč	-	4 856,54 Kč
1089.		2.D.1.4.e.01.01_089	Montáž - PŮL-Modul kabelový vývod bílý pro kabel průměr 8mm do nerezové krabice (pro propojovací kabel HDMI) - zbytek jako rezerva	ks	-4,00	597,43 Kč	-	2 389,78 Kč
1090.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_090	Podlahová čtvercová nerezová krabice pro jednu modulovou zásuvku	ks	-4,00	1 391,87 Kč	-	5 567,47 Kč
1091.		2.D.1.4.e.01.01_091	Montáž - Podlahová čtvercová nerezová krabice pro jednu modulovou zásuvku	ks	-4,00	337,26 Kč	-	1 349,04 Kč
1092.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_092	Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	91,54 Kč	-	366,17 Kč
1093.		2.D.1.4.e.01.01_093	Montáž - Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	81,91 Kč	-	327,62 Kč
1094.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_094	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	115,63 Kč	-	462,58 Kč
1095.		2.D.1.4.e.01.01_095	Montáž - Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	59,00 Kč	-	236,00 Kč
1096.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_096	Montáž - Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-2,00	1 391,87 Kč	-	5 567,47 Kč
1097.		2.D.1.4.e.01.01_097	Montáž - Podlahová obdélníková nerezová krabice pro dvě modulové zásuvky	ks	-2,00	597,43 Kč	-	1 194,86 Kč
1098.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_098	Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	91,54 Kč	-	366,17 Kč
1099.		2.D.1.4.e.01.01_099	Montáž - Instalační krabice pod podlahovou obdélníkovou nerezovou krabici	ks	-4,00	81,91 Kč	-	327,62 Kč
1100.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_100	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	115,63 Kč	-	462,58 Kč
1101.		2.D.1.4.e.01.01_101	Montážní deska do instalační krabice pod nerezovou krabici	ks	-4,00	59,00 Kč	-	236,00 Kč
1102.	"low": 1ks m.č.	2.D.1.4.e.01.01_102	Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do podlahové nerezové krabice	ks	-2,00	154,99 Kč	-	311,99 Kč
1103.		2.D.1.4.e.01.01_103	Montáž - Modulová zásuvka 1*RU45 cat.5E FTP bílá do podlahové nerezové krabice	ks	-2,00	86,72 Kč	-	173,45 Kč
1104.		2.D.1.4.e.01.01_104	Měření datového vývodu, tisk protokolu	ks	-2,00	48,18 Kč	-	96,36 Kč
1107.	CINCH koncovky	2.D.1.4.e.01.01_107	Celokovový podchytovací RCA (cinch) konektor s pružinou	ks	-2,00	94,49 Kč	-	188,97 Kč
1108.		2.D.1.4.e.01.01_108	Montáž - Celokovový podchytovací RCA (cinch) konektor s pružinou	ks	-2,00	82,89 Kč	-	165,78 Kč
1109.	Repro kabel v m.	2.D.1.4.e.01.01_109	Reproduktorový kabel 2x1,5mm2	m	-35,00	26,98 Kč	-	944,33 Kč
1110.		2.D.1.4.e.01.01_110	Montáž - Reproduktorový kabel 2x1,5mm2	m	-35,00	14,45 Kč	-	505,89 Kč
1111.	trafo - fólie m.č.	2.D.1.4.e.01.01_111	Transformátor 230V/63V/30W (223x117x117mm) pro zatínací fólie umístěný v RH	ks	-1,00	857,80 Kč	-	857,80 Kč
1112.		2.D.1.4.e.01.01_112	Montáž - Transformátor 230V/63V/30W (223x117x117mm) pro zatínací fólie umístěný	ks	-1,00	433,62 Kč	-	433,62 Kč
1113.	přívod 65VAC m.	2.D.1.4.e.01.01_113	Síťový kabel 3x1,5mm2, drát, pro přívod napájení k řídicím prvkům expozice z RH	m	-80,00	15,42 Kč	-	1 233,41 Kč
1114.		2.D.1.4.e.01.01_114	Montáž - Síťový kabel 3x1,5mm2, drát, pro přívod napájení k řídicím prvkům expoz	m	-80,00	11,56 Kč	-	925,06 Kč
1117.	přívod k oknům	2.D.1.4.e.01.01_117	Síťový kabel 2x0,5mm2, lenko pro napájení ztínovacích fólií (včetně fólie jsou součástí dodávky - stavby)	m	-35,00	22,16 Kč	-	775,70 Kč
1118.		2.D.1.4.e.01.01_118	Montáž - Síťový kabel 2x0,5mm2, lenko pro napájení ztínovacích fólií (včetně fólie jsou součástí dodávky - stavby)	m	-35,00	14,45 Kč	-	505,89 Kč
1119.	rozvod v oknech	2.D.1.4.e.01.01_119	Propojovací a distribuční krabice pro propojení rozvodů od řídicích čtverečků expozice k fóliím v oknech - čtyři okna	soubor	-1,00	1 912,75 Kč	-	1 912,75 Kč
1120.		2.D.1.4.e.01.01_120	Montáž - Propojovací a distribuční krabice pro propojení rozvodů od řídicích čtverečků expozice k fóliím v oknech - čtyři okna	soubor	-1,00	1 204,50 Kč	-	1 204,50 Kč
1121.	krabice do stropu	2.D.1.4.e.01.01_121	Instalační krabice s hledným víkem pro umístění WIFI POINTU, instalace do stropu 1.NP (místo - původního návrhu do podlahy 2.NP)	soubor	-2,00	628,27 Kč	-	1 256,53 Kč
1122.		2.D.1.4.e.01.01_122	Montáž - Instalační krabice s hledným víkem pro umístění WIFI POINTU, instalace do stropu 1.NP - (místo původního návrhu do podlahy 2.NP)	soubor	-2,00	433,62 Kč	-	867,24 Kč
1125.	Multimedialní s.	2.D.1.4.e.01.01_125	Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm - a výškou 50cm	ks	-2,00	433,62 Kč	-	867,24 Kč
1126.		2.D.1.4.e.01.01_126	Montáž - Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm - a výškou 50cm	ks	-2,00	406,64 Kč	-	813,28 Kč
1127.	Školní tabule m.	2.D.1.4.e.01.01_127	držák pro projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, Materiál: hliník, Nosnost do 12kg, Délka - držáku 80cm, Možnost posunu, Skryté vedení kabelů	ks	-1,00	1 618,85 Kč	-	1 618,85 Kč
1128.		2.D.1.4.e.01.01_128	Montáž - držák pro projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, Materiál: hliník	ks	-1,00	626,34 Kč	-	626,34 Kč
1129.	Školní tabule m.	2.D.1.4.e.01.01_129	Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm - a výškou 50cm	ks	-2,00	14 030,02 Kč	-	28 060,03 Kč
1130.		2.D.1.4.e.01.01_130	Montáž - Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm - a výškou 50cm	ks	-2,00	368,52 Kč	-	737,04 Kč
1131.	Stroj Fotolab m.	2.D.1.4.e.01.01_131	Montáž - Montážní sada - držák (montáž na zeď) pro LCD/plazma TV - velikost ob	ks	-1,00	1 214,14 Kč	-	1 214,14 Kč
1132.		2.D.1.4.e.01.01_132	Montáž - Montážní sada - držák (montáž na zeď) pro LCD/plazma TV - velikost ob	ks	-1,00	5 781,60 Kč	-	5 781,60 Kč
1133.	Room Mapping	2.D.1.4.e.01.01_133	Stroj Hologram: držák pro projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, Materiál: hliník, Nosnost - do 24kg, Délka držáku 80cm, Možnost posunu, Skryté vedení kabelů	ks	-1,00	1 310,50 Kč	-	1 310,50 Kč
1134.		2.D.1.4.e.01.01_134	Montáž - držák pro projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, Materiál: hliník	ks	-1,00	539,62 Kč	-	539,62 Kč
1135.	Room Mapping	2.D.1.4.e.01.01_135	Stroj Hologram: Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm a výškou 50cm	ks	-2,00	1 310,50 Kč	-	2 620,99 Kč
1136.		2.D.1.4.e.01.01_136	Montáž - Nástěnný číselkový zápis pro středně velké reproduktory do hmotnosti 20kg s maximální hloubkou 30cm a výškou 50cm	ks	-2,00	5 781,60 Kč	-	11 563,20 Kč
1172.		2.D.1.4.e.01.01_216	WiFi Access Point, 802.11ac, 2x2:2, dual radio, integrovaná anténa, ...	ks	-2,00	2 876,35 Kč	-	5 752,69 Kč
1173.		2.D.1.4.e.01.01_217	Montáž - WiFi Access Point, ...	ks	-2,00	626,34 Kč	-	1 252,68 Kč
1174.		2.D.1.4.e.01.01_218	Virtuální kontroler pro WIFI software - správa ostatních AP	ks	-2,00	4 485,56 Kč	-	8 971,12 Kč
1175.		2.D.1.4.e.01.01_219	Montáž - Virtuální kontroler, ...	ks	-2,00	1 161,14 Kč	-	2 322,28 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY_ZL č. HA-033 bez DPH	231 741,17 Kč
---	----------------------

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 23, 2020 1:27 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: Podlahová krabice na akci Stará Škola

Objednejte, souhlasí i [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 23, 2020 12:02 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Re: Podlahová krabice na akci Stará Škola

S tímto provedením, zapuštěný rámeček s dřevěným krytím, lze souhlasit, čím míň nápadné, tím lépe, měď i bronz jsou v pořádku.

Od: [REDACTED]
Kon: [REDACTED]
Odesláno: Pondělí, 23 Březen, 2020 11:31:38 Dop.
Předmět: FW: Podlahová krabice na akci Stará Škola


II varianta



From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 23, 2020 10:51 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Podlahová krabice na akci Stará Škola

Dobrý den,
Tak tato krabice určitě ne. Podlahové krabice jsou zapuštěny po dřevěné podlahy a nemohou tam „svítit“, ale do víka bude vložena část prkenné podlahy. Níže zasílám typ který standardně používáme na jiných stavbách – viz. příloha.

Podlahová krabice přístrojová kompletní UDHOME

S pozdravem
ML





NABÍDKA

Číslo nabídky: 2006000512

Čís. poptávky:

Odběratel:	Inter.číslo: 33	Dodavatel: Sonepar Česká republika spol. s r.o. Vážní 1125 500 03 Hradec Králové
Prodej za hotové malý daňový doklad		IČ: 47450436
500 01 Hradec Králové		DIČ: CZ47450436
IČ:		Bankovní spojení: 17670393/0300
DIČ: CZ00000000		IBAN: CZ48030000000000017670393
		BIC: CEKOCZPP
		Telefon: 321737082

Poř. Evidenční číslo Název

Var. Název zkr.

Množství MJ

Koncová
cena/MJCelkem bez DPH
DPH %Celkem Měna
DPH

Poř. Var.	Evidenční číslo Název zkr.	Název	Množství MJ	Koncová cena/MJ	Celkem bez DPH DPH %	Celkem Měna DPH
1.	1124436 UDHOME4 2M	Přístrojová jednotka kompletní UDHOME4 2M	6,00 KS	19 070,71	114 424,26 21	24 029,09 Kč



Typ

Rozměr
h
mm

Výška
podlahy
mm

Tloušťka
podlahové krytiny
mm

Bal.
kus

hmotnost
kg/100 ks

Č. výr.

Schránka

UDHOME4 2M

95

95-125

15

1

344,800

7427236

CuZn

Mosaz

Poř. Var.	Evidenční číslo Název zkr.	Název	Množství MJ	Koncová cena/MJ	Celkem bez DPH		Celkem Měna DPH
					DPH	%	DPH
1.	1124436 UDHOME4 2M	Přístrojová jednotka kompletní UDHOME4 2M	6,00 KS	19 070,71	114 424,26	21	24 029,09 Kč
2.	1172164 STD-F0 RW1	Zásuvka STD-F0 RW1	6,00 KS	163,65	981,90	21	206,20 Kč
3.	6008894 ASM-C5	Zásuvka modulární kat.5 ASM-C5	12,00 KS	411,67	4 940,04	21	1 037,41 Kč
4.	2506808 DTS-2RM RW1	Nosič datové techniky DTS-2RM RW1 45x45 mm PC RAL 9010	6,00 KS	176,42	1 058,52	21	222,29 Kč

Celkem bez DPH	121 404,72	Kč
DPH 21,00 %	25 494,99	Kč
Celkem	146 899,71	Kč

Poznámka:

Se zbožím obsaženým v nabídce mohou být fakturovány i další zákonné recyklační poplatky, jež nemusí být součástí nabídky.

Tato předběžná nabídka není návrhem na uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího k dodání zboží. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co dodavatel přijme a potvrdí objednávku učiněnou odběratelem.

Vyhotovil: Miloš Krátký
e-mail: kratky@sonepar.cz
Telefon: 321737082

Doba splatnosti (ve dnech): Hotově
Platnost do: 05/05/2020
Dat.vyhotovení: 29/04/2020

Mobil:
Obchodní zástupce:
e-mail:
Telefon:
Mobil:

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílní část: **SO 02 Suterén muzea**

Název ZL: **Aktualizace PBŘS v souladu HZS**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **7.4.2020**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-010

PA-010	Strop, mobiliář a topení	6 259,14 Kč
přípočty	Suterén muzea	8 764,50 Kč
odpočty	Suterén muzea	2 505,36 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-010 bez DPH	6 259,14 Kč
---	--------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán + SO 02 Suterén muzea

Název ZL: Aktualizace PBŘS v souladu HZS

Objednatel: "Město Kolín"


Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 7.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY							8 764,50 Kč
SO-02: Suterén muzea							8 764,50 Kč
P: Oddíly prací PSV							8 764,50 Kč
D D86 D.1.4.d_05 : Kabelové a nosné trasy							3 564,50 Kč
13	K	D.1.4.d_05_013a	Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - Kotlina 1.NP - strop - 0,10m2, typ KG	kpl	1,000	2 380,00	2 380,00 Kč
14	K	D.1.4.d_05_014a	Montáž - Protipožární utěsnění průrazů pro svazek kabelů vztahující se k pol. 013a	kpl	1,000	1 204,50	1 204,50 Kč
D D88 D.1.4.d_07 : Značení únikové cesty							5 200,00 Kč
1	K	D.1.4.d_07_001	Luminiscenční hliníková úniková tabulka pro značení únikové cesty, 150x200mm, včetně materiálu pro - instalaci	ks	2,000	2 500,00	5 000,00 Kč
	VV		*dle vv a PD*-2		-2,000		
	VV		*skutečnost c souladu s PBŘS a HZS*4		4,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	D.1.4.d_07_002	Montáž - Luminiscenční hliníková úniková tabulka	ks	2,000	100,00	200,00 Kč
	VV		*dle vv a PD*-2		-2,000		
	VV		*skutečnost c souladu s PBŘS a HZS*4		4,000		
	VV		Součet		2,000		

ODPOČTY							
SO-02: Suterén muzea							- 2 505,36 Kč
P: Oddíly prací PSV							- 2 505,36 Kč
D D86 D.1.4.d_05 : Kabelové a nosné trasy							- 2 505,36 Kč
13	K	D.1.4.d_05_013	Protipožární utěsnění průrazu - materiál	kpl	-4,000	481,80	- 1 927,20 Kč
14	K	D.1.4.d_05_014	Montáž - Protipožární utěsnění průrazů	kpl	-4,000	144,54	- 578,16 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-010 bez DPH							6 259,14 Kč
---	--	--	--	--	--	--	--------------------



LEGENDA

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ OBJEKT
	ROVNANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	EXISTUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZELIČ A TĚRĚNÍ
	NOVÉ KAVINOVANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	STÁVAJÍCÍ ROZSTY TĚRĚNÍ / NOVÉ NASTAVENÍ ZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ KAMENOVÉ ROZSTY
	KUTNÝ POKRYV A STĚNOVÝ POKRYV FRANCE 0/32
	KUTNÝ STĚNOVÝ POKRYV, FRANCE 0/32 A 16/32
	BETONOVÁ NAZEMNÁ
	SCHEMATICKÉ EPANOVÁNÍ NOVÝCH VÝKONOVÝCH DLAŽEB
	NOVÉ ZATVÁNÍ
	STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVÁNÍ NOVÉHO TĚRĚNÍ
	OPRAVA TĚRĚNÍ NĚJAKÝM VĚKOVÝM A INKLUZIVNÍM TĚRĚNÍM ÚPRAV
	PŘEDPOKLÁDANÁ (OPRAVA) ZÁKLADOVÉ EPANOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

	PASPORTAČNÍ OZNAČENÍ DIV. KARTY UMĚLECKÉHO ŘEŠENÍHO PRVKU POKROVŮ
	PASPORTAČNÍ OZNAČENÍ DIV. KARTY UMĚLECKÉHO ŘEŠENÍHO PRVKU OCHRANOVÁNÍ
	ZNAČENÍ DVEŘÍ
	ZNAČENÍ OKEN
	OZNAČENÍ ŘEŠENÍHO TRULÁKOVÉHO PRVKU / NOVÝHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÍHO KAMENOVÉHO PRVKU / NOVÝHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÍHO KLEPÍŠKOVÉHO PRVKU / NOVÝHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÍHO ZÁKLADOVÉHO A KOVANÉHO PRVKU / NOVÝHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÍHO OSTATNÍCH PRVKŮ / NOVÝHO PRVKU

LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

	PLOŠNÉ ÚPRAVY POKRYVŮ - VYBOLÁVÁNÍ NA VYZNAČENOU OPRAVU
	LOKÁLNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
	OSTATNÍ ÚPRAVY PRVKŮ A JINÁ OPATŘENÍ
	PLOŠNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
	PLOŠNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN

SKLADBY

SH 01a	Podlahy v průchodu z v. zvl. dle dle použití max. množství pov. materiálů
- odělová vrstva (sply výplň plátek)	65 mm
- plátová vrstva	80 mm
- hrubý šálík š 8 - 16	100 mm
- povrchová vrstva	
SH 01b	Vnitřní podlahy a rampy
- odělová vrstva (sply výplň plátek)	65 mm
- hrubý šálík š 8 - 16	80 mm
- povrchová vrstva	100 mm
SH 02	Podlahy na WC
- odělová vrstva	30 mm
- plátová vrstva	40-60 mm
- šálík š 8 - 16	65 mm
- šálík š 16 - 32	100 mm
SV 01	Nové odtoky na odělové vrstvě v koupelně
- jednovrstevná výplň odělové vrstvy z ruly a tlakové dřevotřísky	
- (v co nejmenší vrstvě, kopírovat nerovnosti stěny)	
- 2x pásek	
- výplňový náter modifikovaný kámen, odělové vrstvy (barveno jemným šedým popelcem)	


SANACE


RS06	Sanace krovu na střeše v průchodu
- odělová vrstva a odělová vrstva	
- vyhlazení vrstvy a vrstvy sply střešní krovu a malou	
- šálík š 8 - 16	
- jednovrstevná výplň odělové vrstvy z ruly a tlakové dřevotřísky (v co nejmenší vrstvě, kopírovat nerovnosti stěny)	
- 2x pásek	
- výplňový náter modifikovaný kámen, odělové vrstvy (barveno jemným šedým popelcem)	
RS07	Sanace stěny na střeše v průchodu
- opatrné odělové	
- vyhlazení vrstvy a vrstvy sply střešní krovu a malou	
- sply prohodit výplňovou malou, stěnou šálík na šálík (barveno malou)	
- opravit do šálík střešní krovu a malou (barveno malou)	
- šálík mechanicky odělové (např. šálík š 8 - 16)	
RS07a	Sanace stěny na střeše v průchodu
- odstranění nerovností odělové vrstvy	
- odělové vrstvy a vrstvy sply střešní krovu a malou	
- vyhlazení vrstvy a vrstvy sply střešní krovu a malou	
- jednovrstevná výplň odělové vrstvy z ruly a tlakové dřevotřísky (v co nejmenší vrstvě, kopírovat nerovnosti stěny)	
- 2x pásek	
- výplňový náter modifikovaný kámen, odělové vrstvy (barveno jemným šedým popelcem)	

POZNÁMKA: Před zahájením realizace budou jednotlivé druhy povrchů předloženy na vzorcích k odsouhlasení

TABULKA MÍ:

Č.m.	Název
101	HLAVNÍ VSTUP
102	CHODBA
103	WC BEZBA
104	WC ŽENY
105	WC MUŽI
106	VEDLEJŠÍ VSTUP
107	SKLAD





Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DRS část: SO 01 Zvonice; SO 02 Stará škola; SO 03 Kostnice

Název ZL: Aktualizace PBS v souladu s HZS

Objednatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Zhotovitel:

Dne: 31.03.2020

Pol.	Typ	Kód	Popis	BJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO-01: Zvonice, SO 02 Stará škola; SO 03 Zvonice							22 409,00

SO-01: Zvonice 8 378,00

1.D.1.4: Technika prostředí staveb 8 378,00

1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky 8 378,00 Kč

1.D.1.4.a.01: Rozvody 8 378,00 Kč

1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy 3 878,00 Kč

278a			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - rozvodna NN - zvonice schodiště - 0,30m ² , typ KS	ks	1,00	3 877,00 Kč	3 877,00 Kč
278b			Montáž - Protipožární utěsnění průrazu pro svazek kabelů	ks	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč
278b			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - zvonice schodiště - prostor zvonů 0,30m ² , typ FK	ks	1,00	1 539,00 Kč	1 539,00 Kč
278b			Montáž - Protipožární utěsnění průrazu pro svazek kabelů	ks	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč
278c			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - server - prostor zvonů 0,30m ² , typ FK	ks	1,00	1 539,00 Kč	1 539,00 Kč
278c			Montáž - Protipožární utěsnění průrazu pro svazek kabelů vstahující se k pol. 228a	ks	1,00	1 081,00 Kč	1 081,00 Kč

SO-02: Stará škola 14 031,00

1.D.1.4: Technika prostředí staveb 14 031,00

1.D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky 14 031,00 Kč

1.D.1.4.a.01: Rozvody 14 031,00 Kč

1.D.1.4.a.01.03: Kabelové a nosné trasy 14 031,00 Kč

013a			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - technická místnost 1.NP - schůz - 0,30m ² , typ KS	ks	1,00	3 877,00 Kč	3 877,00 Kč
013b			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: svazek kabelů - technická místnost 1.NP - schůz - 0,30m ² , typ KS	ks	1,00	3 877,00 Kč	3 877,00 Kč
013c			Protipožární utěsnění průrazu - materiál; umístění p.u.: schodiště - půda - 0,30m ² (divoký strop), typ KS	ks	1,00	3 877,00 Kč	3 877,00 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-032 bez DPH

22 409,00

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán + SO 02 Suterén muzea

Název ZL: Akvizice PRS v souladu HZS

Objednatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Zhotovitel:

Dne: 31.03.2020

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: SO 02 Suterén Muzea							3 138,00
SO-02: Suterén muzea							3 138,00
P: Oddíl prací PRS							3 138,00
D.1.4.d. 08 : Kabelové a nosné trasy							3 138,00
D	D86						
13	K	D.1.4.d_08_013a	Protipožární utěsnění průrazu - materiál: umělého p.u.: svezak kabelů - Kotlina 1.NP - strop - 0,10m2, typ KG	kpl	1,000	2 077,00	2 077,00
14	K	D.1.4.d_08_014a	Montáž - Protipožární utěsnění průrazů pro svezak kabelů vztahující se k pol. 013a	kpl	1,000	1 061,00	1 061,00
CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY ZL č. PA-010 bez DPH							3 138,00 Kč

Součet aktuální smluvní (odsouhlačené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Objekt: SO 01 - Parkán

Název ZL: Sadové úpravy v souladu s NPÚ

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 20.4.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL č. PA-011

PA-011	Sadové úpravy v souladu s NPÚ	-	70 571,36 Kč
přípočty	SO 01 - Parkán		54 856,54 Kč
odpočty	SO 02 - Parkán	-	125 427,90 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY ZL č. PA-011 bez DPH	-	70 571,36 Kč
---	----------	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Sadové úpravy v souladu s NPÚ

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 20.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY							54 856,54 Kč
			SO-01: Parkán				54 856,54 Kč
			P: Oddíly prací PSV				54 856,54 Kč
			S: Sadové úpravy				54 856,54 Kč
			823-1: Plochy a úprava území				54 856,54 Kč
			8231: Kácení dřevin, udržovací řezy				16 732,64 Kč
	SP	184806173	Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netmítkých o průměru koruny přes 3 do 5 m - stávající šelky 2 keřová skupina	ks	32,000	356,00	11 392,00 Kč
	SP	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmítkých, o průměru koruny přes 4 do 8 m - vyčnívající větve ovocných stromů zasahující na sousední pozemek	ks	2,000	242,00	484,00 Kč
7	SP	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování o průměru větví do 100mm s uložením dříví na skládku nebo - s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km	m3	1,800	3 035,34	4 856,54 Kč
8232: Založení vegetačních prvků a dokončovací péče							35 968,00 Kč
	SP	MAT_0049_N	Rosa x Hybridy	ks	2,000	1 079,00	2 158,00 Kč
168a.	SP	MAT_0128a	Akáčový kůl prům. do 100mm, délky do 2200mm s vytyčováním	ks	49,000	477,00	23 373,00 Kč
168b.	SP	MAT_0128b	Vyhlobení jam v kamenném podkladě průměr do 200mm, hl. 600mm	ks	49,000	104,00	5 096,00 Kč
168c.	SP	MAT_0128c	Osazení kůlů do hl. 600mm	ks	49,000	80,00	3 920,00 Kč
168d.	SP	MAT_0128d	Vytvoření hrubků/nakopčení révy (po výsadbě proti mrazu dle výrobce)	ks	49,000	38,00	1 862,00 Kč
168e.	SP	MAT_0128e	Mulčování révy vinné travou místo kůry, změna technologie	ks	49,000	35,00	1 715,00 Kč
ODPOČTY							- 125 427,90 Kč
			SO-01: Parkán				- 125 427,90 Kč
			P: Oddíly prací PSV				- 125 427,90 Kč
			S: Sadové úpravy				- 125 427,90 Kč
			823-1: Plochy a úprava území				- 125 427,90 Kč
			8232: Založení vegetačních prvků a dokončovací péče				- 125 427,90 Kč
14.	SP	183101214	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu - do 1:5, objem přes 0,05 do 0,125m3 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a / se složením	ks	-12,000	106,00	1 271,85 Kč
15.	SP	184102113	Výsadba dřeviny s S BALEM do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při - průměru balu přes 300 do 400mm se zalitím	ks	-10,000	70,34	703,43 Kč
16.	SP	184102112	Výsadba dřeviny s S BALEM do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při - průměru balu přes 200 do 300mm se zalitím	ks	-2,000	48,18	96,36 Kč
17.	SP	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy do 0,5m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	-12,000	28,91	346,90 Kč
18.	SP	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením - nebo vyplétí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením / na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením	ks	-12,000	53,00	635,98 Kč
19.	SP	183111113	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 bez výměny půdy v rovině nebo ve svahu do 1:5, - objem přes 0,005 do 0,01m3 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se / složením	ks	-84,000	9,64	809,42 Kč
20.	SP	184102111	Výsadba dřeviny s S BALEM do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při - průměru balu přes 100 do 200mm se zalitím	ks	-84,000	28,91	2 428,27 Kč
23.	SP	MAT_0118	Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%)	m3	-0,800	698,61	419,17 Kč
26.	SP	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,000	33,73	505,99 Kč
27.	SP	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100mm v rovině nebo na - svahu do 1:5	m2	-31,000	53,00	1 642,94 Kč
28.	SP	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením - nebo vyplétí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením / na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením	m2	-15,000	28,91	433,62 Kč

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
29.	SP	MAT_0001	Zahradní kompost	m3	-0,490	1 228,59	602,01 Kč
39.	SP	185804311	Zařízení rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zařízení stromů, solit keřů a vinné révy)	m3	-1,500	255,35	383,03 Kč
40.	SP	131104111	Hloubení šachet pro konstrukce chmelnic a vinic v zemině tř. 1 a 2 (šachty pro osazení sloupků - vlnice) v ceně jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek nebo jeho / rozprostření na vzdálenost do 3m	m3	-5,540	91,54	507,14 Kč
43.	SP	339928811	Opěrné konstrukce vinic - osazení sloupků pro drátěnou řadového bez zabetonování (viz technická - zpráva)	ks	-34,000	81,91	2 784,80 Kč
45.	SP	339928821	Opěrné konstrukce vinic - osazení sloupků pro drátěnou se vzpěrou bez zabetonování (viz technická - zpráva)	ks	-15,000	81,91	1 228,59 Kč
47.	SP	339928831	Opěrné konstrukce vinic - montáž drátěnky (viz technická zpráva)	m	-207,000	14,45	2 991,98 Kč
49.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	-0,500	674,52	337,26 Kč
62.	SP	MAT_0022	Prunus triflora - roubovanec na kmínku výš. 1m, kontejner 12 l	ks	-10,000	669,70	6 697,02 Kč
63.	SP	MAT_0023	Prunus tenella 'Fire Hill' - kontejner 10 l, výška 40-60cm	ks	-2,000	335,33	670,67 Kč
74.	SP	MAT_0034	Rosa 'Sea Foam' - K1,5, výška 20-30cm	ks	-13,000	158,99	2 066,92 Kč
84.	SP	MAT_0044	Rosa 'Scarlet Meidland' - K1,5, výška 20-30cm	ks	-25,000	38,54	963,60 Kč
86.	SP	MAT_0046	Rosa 'Knirps' - K1,5, výška 20-30cm	ks	-2,000	38,54	77,09 Kč
87.	SP	MAT_0047	Rosa 'Gartnerfreude' - K1,5, výška 20-30cm	ks	-29,000	38,54	1 117,78 Kč
88.	SP	MAT_0048	Rosa 'Cliffs od Dover' - K1,5, výška 20-30cm	ks	-15,000	38,54	578,16 Kč
158.	SP	MAT_0119	Pině tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	-84,000	4,82	404,88 Kč
163.	SP	MAT_0124	Štěrka frakce 8-18mm	m3	-6,560	741,97	4 867,34 Kč
164.	SP	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového (osazení separační pásovinou viz - technická zpráva) jednostranným odkopáním	m	-145,000	264,99	38 423,55 Kč
165.	SP	MAT_0125	Separční pásovina dle technické zprávy	m	-145,000	187,90	27 245,79 Kč
168.	SP	MAT_0128	Materiál pro opěrnou konstrukci vinice dle projektové dokumentace včetně spojovacího materiálu	ks	-1,000	24 188,36	24 188,36 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-011 bez DPH	-	70 571,36 Kč
---	----------	---------------------

Vyjádření realizátora sadových úprav

Vinice

Na základě vyvolané diskuze TDS p. Říhou o ohledně vinice jsem navázal kontakt na jeho doporučení s aktivním vinařem p. Vosičkou. Probrali jsme spolu od „základů“ celou vinici.

Pan Vosička označil celý návrh vinice uvedený v PD jako neslučitelný s reálným světem. Rostliny jsou v naprosté většině k dispozici pouze prostokořenné (nikoliv hrnkované) a ve velikostech max. do 50 cm (nikoliv 150 cm +). Výsadba by kvůli ujímavoti měla proběhnout určitě v jarním období. S rezistentními odrůdami souhlasí, ale určitě by nevolil stolní víno (révu). Historické odrůdy prakticky vymizely a neumí si představit, kde by se dali odrůdy uvedené v TZ sehnat. Odrůdy, které by byly vhodné, není problém doporučit.

Ohledně konstrukce vinice bylo p. Vosičkou doporučeno vysázet vinici pouze v jedné řadě (lepší přístup k révě z obou stran, lepší oslunění, zároveň lepší přístup k hradební zdi), v hustším sponu (tak aby zůstal počet sazenic i délka vinice) a plánovat řez „na hlavu“ (nikoliv rýnsko-hesenský). Tím pádem by sázel révu přímo k jakýmkoliv kůlům (tedy bez drátování) o průměru cca 5-6 cm, s ošetřenou podzemní částí (např. skalicí). Vinici by nechal, vzhledem k další údržbě, celoplošně zatravnit (štěrk či cokoliv jiného by dříve nebo později stejně začalo prorůstat). Při sekání trávy by se samozřejmě muselo opatrně, aby nedošlo k poškození kmínků (převážně v prvních 2 – 3 letech po výsadbě. Bylo by vhodné kmínky opatřit např. chráničkou.

Muchovník (Amelanchier)

Tento strom se v projektu požadované velikosti (obvodu kmínku ve výšce 1m - 16/18cm) nedá na území ČR sehnat. Momentálně je podle aktuálních informací skladem velikost cca 8/10cm (tato velikost dle informací minulý týden ještě byla k dispozici, kdyby se případně situace nabídky změnila a někde by se teoreticky vyskytla větší velikost, mohu dát vědět). Reálný rozdíl mezi oběma velikostmi je následující. Obě velikosti mají podchozí výšku cca 2m, obvod 16-18 má již zapěstovanou korunku, která může mít průměr cca 0,5 – 0,75 m. Rozdíl ve stáří mezi těmito velikostmi je cca 4 roky (velmi záleží na podmínkách, ve kterých strom roste i na samotné rostlině). Nebo můžeme realizovat výsadbu na jaře, na kdy se stromy svezou ze zahraničí (aktuální ceník jara 2020 není znám). Upozorňuji, že nešlo koupit stromy před rokem, a starat se o ně po celou dobu. Ty stromy by rozhodně po této době skladování nebyly v dobré „kondici“.

Stávající šeříky

V blízkosti plánované výsadby stromů Amelanchier (muchovník), jsou ponechané šeříkové skupiny. Při ponechání stávající velikosti šeříků by docházelo k vzájemnému prorůstání spolu s muchovníky. Doporučuji provést poměrně radikální omlazující řez šeříků, který ovšem rostlinám neublíží. Šeříky se budou muset do budoucna udržovat v přiměřené velikosti k muchovníkům, jinak se vrátí problém s jejich prorůstáním.

Ovocné stromky

Obdobně jako u vinné révy je obecně pro ovocné stromky vhodnější výsadba v jarním období.

Lemování záhonů

Dle projektové dokumentace je lemování (oddělení od zatravněné plochy) záhonů poněkud zmatečné. V technické zprávě se hovoří o tlustém plechu tl. 5 – 8 mm s přehnutým horním okrajem. Ve výkazu výměr je zmíněný plastové lemování. Na základě dohody Ing. Tobišky s architektem Svěrkem bych použil ocelovou pásovinu o rozměru 5/50 mm.

Lemování má dle PD být kolem vinice a pak ve spodní části parkánu (plocha lemovaná mlaty před pergolou). Přikláním se k tomu, aby bylo lemování použito pouze v dolní části parkánu (viz. vinice výše).

Absence textilie proti prorůstání

V dokumentaci mě překvapila absence použití textilie proti prorůstání plevelů. Navzdory tomu, že byly aplikovány herbicidní prostředky, tak nelze plevel úplně zlikvidovat. Před finální výsadbou musí dojít k nakypření zeminy. Tím se obnaží a k povrchu dostanou nová semínka a kořeny plevelů a plevel začne opět růst. Při použití textilie se problém zmenší o 80 až 90 %. Počáteční finanční náklady se o něco zvýší, ale do budoucna se údržba zjednoduší a tím i zlevní.

Projektová dokumentace

V průběhu stavebních prací došlo k několika změnám (např. doplnění dřevěného altánu a s tím související úprava, mlatových ploch, změna v požadovaných odrůd rostlin vyvolaná Ing. Alešem Rudlem z odboru péče o památkový fond NPÚ, případná diskutovaná úprava vinice, apod.). Tyto změny mají vliv na změny v druzích i množství vysazovaných rostlin a tyto změny by měly být zakresleny/překresleny ve výkresech a jejich množství uvedeno v aktualizovaném VV.

V Kolíně 7.10.2019



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Ve věci: Sadových úprav parkánu u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Datum: 17.9.2019, 9:30h

Přítomni [REDACTED]

Zápis:

Při místním šetření byly diskutovány níže uvedené skutečnosti, které je nutné dále řešit:

Při severozápadní části řešeného území je navržena výsadba 10 ks *Prunus triloba*. Vzhledem k historickým hodnotám daného území by keřky mandloně trojlaločné působily příliš stroze a nevýrazně. V místě jsou rovněž esteticky nevhodné. Do řešeného území by se hodila mandloň obecná (*Prunus dulcis*), která je nevysokým stromem s průhlednou korunou. Tento druh by byl k hradební stěně adekvátní a přiměřený. Z historického hlediska by rovněž zapadl.

U dodatečně doplňovaného altánu je navržena výsadba pnoucích růží. V některých částech je považováno za problematické růže dosadit. V tomto případě je nutná vzájemná schůzka projektanta a zástupců památkové péče, aby se tato záležitost vyjasnila.

Řešen byl i záhon růží mezi schody a altánem. V rámci realizace obrub záhonů by měl být i tento záhon olemován cihlou, aby byl připraven k výsadbě.

Ohledně vinice projekt navrhuje, aby jednotlivé sazenice vinné révy byly vsazovány přímo ke kůlům. Z postavení sloupků a vodících lan předpokládáme vedení vinné révy rýnsko-hesenským způsobem. Při tomto způsobu vedení by nemělo být vyžadováno, aby byly sazenice umísťovány přímo ke kůlům. Domníváme se, že praxe je sázet mezi kůly. Při prováděné záливce budou kůly neustále zavlažovány a bude zbytečně snižována jejich perspektiva. Rovněž při výsadbě sazenic dojde k výměně zeminy o velikosti 0,4x0,4x0,4m. Kůly by se tedy ocitly v nestabilním terénu.

U opěrné konstrukce je ve druhé řadě jedno nerezové lanko navíc. Viniční opěrné konstrukce bývají v jedné lokalitě stejné. Vyvýšení druhé řady opěrné konstrukce nebude působit z estetického hlediska dobře. V tomto řešení není spatřováno opodstatnění.

Navrhovaný štěrkový mulč ve vinici o šířce 0,5 m je považován z historického hlediska v řešeném místě za naprosto nevhodný. Celá vinice by měla být pokryta travnatým porostem či lze v prvních letech uvažovat o zeleném hnojení. Vinice musí zapadat do okolí a měla by

působit jednotným dojmem. Travní porost v celé šíři je důležitý i pro zabránění eroze. V této záležitosti by měl být projekt změněn.

Pracovníkem NPÚ ÚOP středních Čech v Praze byla odsouhlasena barevnost vzorku mlatové cesty na parkáně.

Zapsal: A. Rudl, NPÚ

Zakázka: "Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje"

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Název objektu	Termin dle SOD	Termin dle DOD č. 2	Termin dle DOD č. 2 - odůvodněn í	Termin dle DOD č. 2 - příloha HMG	Termin dle DOD č. 5
SO 01 - Zvonice	20.6.2019	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	31.7.2020
SO 02 - Stará škola	20.6.2019	3.6.2020	30.4.2020	3.6.2020	31.7.2020
SO 03 - Kostnice	4.6.2020	4.6.2020		29.5.2020	31.7.2020
SO 04 - Hradební zeď	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	29.8.2019	5.12.2019
SO 05 - Parter	20.6.2019	20.6.2019	30.4.2020	17.6.2020	17.8.2020
IO 01 - Přípojka vody včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	30.5.2019	5.12.2019
IO 02 - Přípojka kanalizace včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	30.5.2019	5.12.2019
IO 03 - Přípojka slaboproudu včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	31.5.2019	5.12.2019
IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	10.6.2020	8.8.2020
IO 05 - Přípojka NN včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	10.6.2020	5.12.2019
IO 06 - Veřejné osvětlení včetně areálových rozvodů	20.6.2019	20.6.2019	31.10.2019	10.6.2019	10.8.2020
SO 01 - Parkán	20.6.2019	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	31.7.2020
SO 02 - Suterén muzea	20.6.2019	20.6.2019		31.10.2019	5.12.2019
IO 02 - Přípojka kanalizace	20.6.2019	20.6.2019		10.7.2019	5.12.2019
IO 03 - Veřejné osvětlení	20.6.2019	20.6.2019		10.7.2019	5.12.2019
IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád	20.6.2019	20.6.2019		3.7.2019	5.12.2019

Číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299		
Číslo/část VZ	6		
Předpokládaná hodnota	NR		71 340 000,00 Kč
Smlouva o dílo	NR		48 664 272,72 Kč
Cena dle dodatku/změny	Ř. 1	XX.JOX.X000X	50 158 576,24 Kč
Cena dle dodatku/změny	Ř. 3	XX.JOX.X000X	52 200 911,18 Kč
Cena dle dodatku/změny	Ř. 4	XX.JOX.X000X	53 728 628,07 Kč
Cena dle dodatku/změny	Ř. 5	XX.JOX.X000X	54 527 897,77 Kč
Cena dle dodatku/změny			0,00 Kč

5222

odst. 2	Výkazované stávky (viz dodatky)	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná
odst. 2	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná

odst. 3	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná

odst. 7	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná

odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná	ok

odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná	ok

odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná	ok

odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná	ok

odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.JOX.X000X	vícenásobná	málo násobná	ok

odst. 5

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodatky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	Zl. 16 (HA)	XX.JOI.JO00X	118 732,72 Kč	89 049,54 Kč	1 697 190,52 Kč	ok
	Zl. 17 (HA)	XX.JOI.JO00X	293 325,83 Kč	0,00 Kč	1 992 713,85 Kč	ok
	Zl. 18 (HA)	XX.JOI.JO00X	321 632,23 Kč	328 000,57 Kč	2 582 348,65 Kč	ok

odst. 6

Nepředvídané změny (Jedná se o změny způsobené okolnostmi, které je účastník předem nebyl schopen předvídat)						
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	Zl. 1 (HA)	XX.JOI.JO00X	68 790,22 Kč	12 665,89 Kč	81 456,11 Kč	ok
	Zl. 2 (HA)	XX.JOI.JO00X	678 897,71 Kč	0,00 Kč	760 353,82 Kč	ok
	Zl. 4 (HA)	XX.JOI.JO00X	122 620,19 Kč	68 366,60 Kč	951 340,61 Kč	ok
	Zl. 5 (HA)	XX.JOI.JO00X	63 504,93 Kč	0,00 Kč	1 014 845,54 Kč	ok
	Zl. 6 (HA)	XX.JOI.JO00X	5 895,66 Kč	1 876,73 Kč	1 022 617,93 Kč	ok
	Zl. 9 (HA)	XX.JOI.JO00X	516 037,25 Kč	191 177,20 Kč	1 729 832,38 Kč	ok
	Zl. 10 (HA)	XX.JOI.JO00X	35 029,22 Kč	0,00 Kč	1 764 861,60 Kč	ok
	Zl. 11 (PA)	XX.JOI.JO00X	141 272,66 Kč	23 229,11 Kč	1 929 363,37 Kč	ok
	Zl. 12 (HA)	XX.JOI.JO00X	57 135,37 Kč	20 534,27 Kč	2 007 033,01 Kč	ok
	Zl. 14 (HA)	XX.JOI.JO00X	22 647,56 Kč	0,00 Kč	2 029 680,57 Kč	ok
	Zl. 15 (HA)	XX.JOI.JO00X	731 254,18 Kč	362 656,56 Kč	3 123 591,31 Kč	ok
	Zl. 17 (PA)	XX.JOI.JO00X	473 113,19 Kč	16 275,83 Kč	3 612 980,33 Kč	ok
	Zl. 19 (HA)	XX.JOI.JO00X	358 307,38 Kč	47 137,31 Kč	3 660 384,67 Kč	ok
	Zl. 20 (HA)	XX.JOI.JO00X	682 636,57 Kč	225 136,30 Kč	4 088 575,94 Kč	ok
	Zl. 21 (HA)	XX.JOI.JO00X	139 580,68 Kč	294 433,24 Kč	4 437 538,34 Kč	ok
	Zl. 22 (HA)	XX.JOI.JO00X	673 030,88 Kč	674 938,79 Kč	4 789 334,79 Kč	ok
	Zl. 23 (PA)	XX.JOI.JO00X	638 786,11 Kč	13 330,13 Kč	7 377 887,97 Kč	ok
	Zl. 24 (HA)	XX.JOI.JO00X	179 546,38 Kč	78 834,88 Kč	7 432 287,88 Kč	ok
	Zl. 26 (HA)	XX.JOI.JO00X	182 385,39 Kč	95 388,36 Kč	7 644 047,88 Kč	ok
	Zl. 28 (PA)	XX.JOI.JO00X	539 637,88 Kč	354 688,10 Kč	8 111 884,62 Kč	ok
	Zl. 29 (PA)	XX.JOI.JO00X	179 680,11 Kč	57 687,31 Kč	8 334 983,88 Kč	ok
	Zl. 37 (PA)	XX.JOI.JO00X	253 893,86 Kč	1 498,88 Kč	8 537 777,58 Kč	ok
	HA	XX.JOI.JO00X	5 728,38 Kč	14 688,25 Kč	8 548 188,33 Kč	ok
	HA	XX.JOI.JO00X	0,00 Kč	84 830,35 Kč	8 633 118,68 Kč	ok
	Zl. 39 (PA)	XX.JOI.JO00X	334 465,33 Kč	111 017,38 Kč	9 278 802,39 Kč	ok
	Zl. 42 (PA)	XX.JOI.JO00X	74 011,00 Kč	52 227,12 Kč	9 404 840,51 Kč	ok
	Zl. 38 (PA)	XX.JOI.JO00X	408 433,79 Kč	176 682,63 Kč	9 988 966,33 Kč	ok
	Zl. 40 (PA)	XX.JOI.JO00X	8 784,50 Kč	2 505,36 Kč	10 001 236,79 Kč	ok
	Zl. 41 (PA)	XX.JOI.JO00X	54 856,54 Kč	125 427,90 Kč	10 181 521,29 Kč	ok
odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nářztu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku takové ustanovení. Celkový cenový nářst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.					
		XX.JOI.JO00X	9 089 450,02 Kč	3 674 419,86 Kč	5 415 030,16 Kč	ok

odst. 3

	Podstatná změna: stačí, že aspoň jedna pozice jednoho podmínky		
		vícepráce	méněpráce
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno