



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Město Kolín
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVMIKA s.r.o.
Se sídlem: Sadová 636, 281 01 Velim
IČ: 27641759
DIČ: CZ27641759
Zastoupený: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB a.s. Kolín
Číslo účtu: 35-7872820227
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny č. p. 32, Hlavní, Kolín - Sendražice“, kdy tímto dodatkem mění:

I.

Dodatkem č. 2 se vypouští text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:
Původní cena díla bez DPH: 2.609.518,98 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %: 547.998,99 Kč
Cena celkem včetně DPH: 3.157.517,97 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1. :
Cena VCP bez DPH: 119.790,36 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %: 25.155,98 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH: 144.946,34 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Vícepráce dle dodatku č. 2. :	
Cena VCP bez DPH:	8.079,56 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	1.696,71 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	9.776,27 Kč

Nová cena díla bez DPH:	2.737.388,90 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	574.851,68 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	3.312.240,58 Kč

Při provádění díla došlo ke změnám technologie (viz. příloha č. 2 dodatku č. 2 smlouvy) oproti projektu, kdy došlo k vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru a jde o změny, které nemohly strany předvídat.

III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 se nemění.

IV.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17.08.2020 usnesení č.2771/73/RM/2020.

Příloha č. 2:
rozpočet víceprací
orientační zkouška přídržnosti

V Kolíně dne


**Michal
Najbrt**

Digitálně podepsal Michal Najbrt
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=452016,
cn=Michal Najbrt, sn=Najbrt,
givenName=Michal,
serialNumber=P6778500
Datum: 2020.08.24 08:56:56
+02'00'

objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kollín - Sendražčice	Objednatel:	město Kollín Karlovo náměstí 78 280 12 Kollín I	IČ/DIČ:	00235440/CZ00235440
Druh stavby:	Penetrace vnějších stěn + přidání kotev na fasádu	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Kollín - Sendražčice	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:	07.08.2020	Konec výstavby:	07.08.2020	Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Málek	Datum:	07.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 10 697,22	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 0,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky -8 320,06		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	5 702,40				
Přesun hmot a suť	0,00				
ZRN celkem	8 079,56	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	8 079,56	DPH 21%	1 696,71
		Celkem bez DPH	8 079,56
		Celkem včetně DPH	9 776,27

Projektant	Michal Najbrt	Zhotovitel	Miloš Kaftan
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	Digitálně podepsal DN c=cz, o=ČZ, ou=452016, ou=Michal Najbrt, sn=Miloš Kaftan, givenName=Miloš, serialNumber=40736006 Datum: 2020.08.24 08:38:21 +02:00		Digitálně podepsal Miloš Kaftan Datum: 2020.08.24 07:47:48 +02'00'

Komentář TDI :


Nová nabídka obsahuje změnu provedení úpravy podkladu pod zateplení fasády a na základě nevyhovujících hodnot naměřených při odtrhových zkouškách. Změna technologie přípravy podkladu pod KZS vychází z doložených odtrhových zkoušek a je podložena návrhem výrobce. Se změnou i cenou nabídkou souhlasím.

V Malesově dne 7.8.2020

Stavební rozpočet - ZL č. 2

Název stavby:	Budova hasičské zbrojnice Hlavní 32, Kolin - Sendražice		Doba výstavby:	1 den		Objednatel:	město Kolin Karlovo náměstí 78 280 12 Kolin I				
Druh stavby:	Penetrace vnějších stěn + přidání kotev na fasádu		Začátek výstavby:	07.08.2020		Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.				
Lokalita:	Kolin - Sendražice		Konec výstavby:	07.08.2020		Zhotovitel:	Stavmika s.r.o				
JKSO:			Zpracováno dne:	07.08.2020		Zpracoval:	Tomaš Málek				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 079,56	0,00	8 079,56	0,00	0,00
1		622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-297,145	28,00	-8 320,06	0,00	-8 320,06	0,00	RTS II / 2017
2		602016193R00	2x Penetrace hloubková vnějších stěn	m2	297,145	36,00	10 697,22	0,00	10 697,22	0,00	RTS II / 2017
3		311732415	Hmoždinka talířová,kovový trn R-TFIX-8M-235	ks	594,000	9,60	5 702,40	0,00	5 702,40	0,00	RTS II / 2017
							Celkem:		8 079,56		

Poznámka:



Digitálně podepsal Michal Najbrt
DN: c=CZ,
2.5.4.97=INTRCZ-402355440,
o=Město Kolin, ou=452016,
cn=Michal Najbrt, sn=Najbrt,
givenName=Michal,
serialNumber=P0786000
Datum: 2020.08.24 08:53:09 +0200'

Michal
Najbrt

Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel	LZS 700			Objednatel: STAVMIKA s.r.o.			
podklad	Stříkaná omítka						
Data a počasí průběhu zkoušky							
	Datum	počasí		Místo stavby: Hasičárna Sendražice - Kolín			
zhotovení vzorků	29. 7. 20	25°C					
zrání vzorků počet dní	6						
provedení zkoušky 1.							
provedení zkoušky 2.	4. 8. 20	16°C					
číslo	zkušební místo	doba zrání	výsledek	tl. vrstvy	způsob porušení		poznámka
		dny	MPa	mm	vrstva	plocha %	
1	Více penetrace	6	0,24	10	Od jádrové om.	100	
2.	Více penetrace	6	0,28	10	Od jádrové om.	100	
3.	Více penetrace	6	0,20	10	Od jádrové om.	100	
4.	Více penetrace	6	0,16	10	Od jádrové om.	100	
5.	Více penetrace		0,22	10	Od jádrové om.	100	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
		1. termín	2. termín	Poznámka: V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.			
Počet zkoušek		5					
Výsledná hodnota		0,22					
Nevyhovující výsledek		----					
Zkoušky provedl:	Záznam vyhotovil:		Datum:	Podpis:			
			5. 8. 20				

