

REINVEST spol. s.r.o.
K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha 4

AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín

NAŠE ZNAČKA: 025/20/Ha

V Kolíně dne: 20. 2. 2020

Věc: vyjádření k PD pro územní řízení stavby: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt 1388 ul. K Raškovci“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení záboru/výkopu AVE Kolín s.r.o.,
3. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
4. stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace,
5. po dokončení prací budou povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,
6. okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
7. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v širší jízdního pruhu,
 - povrch chodníku v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
 - okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,

S pozdravem

Aneta Hejná

Vyřizuje: Aneta Hejná
mob: +420 733 697 442
aneta.hejna@ave.cz



AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín V
IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117