



odatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00786/2020 ze dne 14.07.2020



Smluvní strany

Objednatel:

Město Kolín
 se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
 IČ: 00235440
 DIČ: CZ00235440
 zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
 zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
 číslo účtu: 3661752/0800
 na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

David Sixta stavební s.r.o.
 se sídlem: Václavská 4, Kolín 280 02
 IČ: 04259106
 DIČ: C04259106
 zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
 zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
 číslo účtu: 3951116379/0800
 na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 244867.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00786/2020 ze dne 14.07.2020 díla „Fügenerova 366, Kolín II., “ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští v čl. V. odst. 2 ve smlouvě o dílo č. 00786/2020 ze dne 14.07.2020 – tento text:

„Smluvní cena díla dle položkového rozpočtu:

Cena díla celkem bez DPH

595 626,46 Kč

DPH 21 %

125 081,56 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

720 708,02 Kč

, a nahrazuje se tímto zněním:

„Změna ceny díla podle skutečně provedených prací stanovených v rozpočtu, který tvoří přílohu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 00786/2020 ze dne 14.07.2020:

Skutečně provedení díla bez DPH:

447 601,37 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21%:

93 996,29 Kč

Skutečná cena za provedení díla celkem včetně DPH:

541 597,66 Kč

Celková cena díla z ceny díla bez DPH:

447 601,37 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21%:

93 996,29 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:

541 597,66 Kč

Důvodem změny (snížení) ceny díla je skutečnost, že některé práce, které měly být součástí díla, nebyly provedeny, a též že došlo k záměně dodávek materiálu bez vlivu na kvalitu provedení.

II.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00786/2020 ze dne 14.07.2020 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00786/2020 ze dne 14.07.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00786/2020 ze dne 14.07.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12.10.2020 usnesením č. 2980/78/RM/2020.

Příloha č.1 - položkový rozpočet


21. 10. 2020

V Kolíně dne

V Kolíně dne



objednatel.
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č. 1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Zakázka: **Fúgnerova 366 – dokončení podkrovních prostor**

Misto **Fúgnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II.**

Objednatel: **Město Kolín** **IČ: 002 35 440**
Karlovo náměstí 78 **DIČ: CZ 002 35 440**
280 12 Kolín 1

Zhotovitel: **David Sixta stavební s.r.o.** **IČ: 042 59 106**
Václavská 4 **DIČ: CZ 042 59 106**
280 02 Kolín 1

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

stavební část	447 601,37
----------------------	-------------------

--	--

	0,00
--	------

	0,00
--	------

Vedlejší náklady	0,00
-------------------------	------

Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

Celkem	447 601,37
---------------	-------------------

--	--

--	--

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
--------------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
--------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	447 601,37 CZK
--------------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	93 996,29 CZK
---------------------	-------------	----------------------

--	--	--

--	--	--

Cena celkem s DPH		541 597,66 CZK
--------------------------	--	-----------------------

--	--	--

Příloha č.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Fúgnetrov 366 – dokončení podkrovních prostor
Fúgnetrov 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kojín II.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
01 Stavební úpravy					447 601,37 Kč
31 Zdi podzemí a volné					606,28 Kč
1	151211177R00 Izolace z vlny, Ytong tlakových tl. 30 cm	m2	0,45	1 347,28	606,28
34 Stěny a příčky					52 320,11 Kč
2	34225024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm - 1 PP	m2	1,97	607,20	1 196,18
3	342013111R00 Předstěna SDK tl.55mm 1x oceľice CD 1x R8 12,5mm	m2	70,23	588,72	41 345,81
4	342013324R00 Příčka SDK oceľice tl.150mm RFI 12,5mm	m2	7,10	1 377,20	9 778,12
41 Stropy a stropní konstrukce					3 547,50 Kč
5	415021123R00 Podhledy SDK, kovová oceľ, 1x deska RFI 12,5 mm - WC	m2	4,73	750,00	3 547,50 2 x SDK
43 Schodiště					9 631,25 Kč
6	432400023R40 Schodiště vyrovnaní dřev. konstrukcí, dřev. sloupce	m DVC	1,16	8 302,80	9 631,25
	Měrnou jednotkou je metr délky výstupní šňary (mDVC)				
	Výroba a osazení. Náter dřevěných částí lazurovacím lakem.				
61 Úprava povrchu vnitřní					3 794,23 Kč
7	612421637R00 Omítka vnitřní zvlá. MVC, štuková 1. PP, 3.NP	m2	5,17	374,43	1 935,81
8	612409991R00 Zčištění omítek kolem oken čtver. apod	m	26,80	69,34	1 898,42
62 Úprava povrchu vnější					0,00 Kč
9	622481211R12 Měrnou výškovou síť (antický) do stěky, stěny	m2	15,53	-207,24	-3 218,44
10	622471116R00 Úprava stěn lakovacími emulcemi	m2	15,53	-153,12	-2 377,95
64 Výplně otvorů					14 034,24 Kč
11	642942111R14 Ozazení zártními dřevěnými ocelovými, pl. do 2,5 m2 - 1 PP	kus	1,00	4 134,24	4 134,24
	úvěné dodávky zártní očí EVO DP3-C, 80x187x11				
12	642941211R14 Pouzdrů pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	9 900,00	9 900,00
13	642202012R40 Vybavení a zádění stěny s dřevem, omítka	kus	1,00	-5 632,00	-5 632,00
713 Izolace proti vodě					4 280,94 Kč
14	713212002R13 Stěka hydroizolací těsnící hmotou - WC	m2	6,71	440,88	4 280,94
	proti vlhkosti, stěka tl. 3 mm, podlaha, vyšazeno 20 cm a stěny za spřeh. kout do v. 180 cm, vč. systémových prvků				
713 Izolace tepelné					37 893,99 Kč
15	713111130R11 Izolace tepelné stropu, věčena do strop, konstr.	m2	6,00	78,82	478,90
16	63151413A Vrstva - materiál ve specifikaci	m2		0	
17	713134211R06 Montáž parozábrany na stěny s přelepem spoj	m2	18,00	148,80	2 692,80 ano
	parozábrana zábrana Jutalet N AL 170 special			88,56	9 658,89 ano
18	713131130R00 Izolace tepelná stěn věčným do konstrukce	m2		75,19	5 386,16
	tl. 100 mm 48,08 m2 a tl. 180 mm 26,11 m2				
19	631514106 Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	64,05	85,62	5 484,17
20	63151413A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm	m2	34,07	154,00	5 247,33
21	713131130R00 Izolace tepelná stěn věčným do konstrukce	m2	44,14	71,37	3 150,18
22	631514108 Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm	m2	57,30	102,70	5 815,57
721 Vnitřní kanalizace					3 134,21 Kč
23	721004CPVD Potrubí z plast. trub odpadní systém HT DN 100	m	3,00	454,08	1 362,24
24	721001CPVD Potrubí z plast. trub přípojovací - systém HT DN 40	m	14,00	-139,38	-1 951,46 realizováno v předchozí etapě
25	721002CPVD Potrubí z plast. trub přípojovací - systém HT DN 60	m	8,00	164,74	1 317,89
26	7210010CPVD Potrubí z plast. trub přípojovací - systém HT DN 100	m	1,00	454,08	454,08
27	7210011CPVD Větrací tlavnice DN 100 - 1 stoupu K11	ks	1,00	-703,30	-703,30 realizováno v předchozí etapě

Příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Fúgnerova 366 – dokončení podkrovních prostor

Fúgnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč	
722	Vnitřní vodovod				12 582,24 Kč	
28	722172311R00 Potrubí z PPR PN16- D 20/2,8 mm	m	9,00	-153,12	-1 378,08	realizováno v předchozí etapě
29	722172312R00 Potrubí z PPR PN16- D 25/3,5 mm	m	10,00	164,74	1 647,36	
30	722172331R00 Potrubí z PPR PN20- D 20/3,4 mm	m	15,00	153,12	2 296,80	
31	722172332R00 Potrubí z PPR PN20- D 25/4,2 mm	m	5,00	-184,74	-823,70	realizováno v předchozí etapě
32	722181211R77 Izolace navleková MIRELON PRO R. stěny 6 mm - studená	m	19,00	-24,29	-461,51	realizováno v předchozí etapě
	vnitřní průměr do 22 mm					
33	722181214R77 Izolace navleková MIRELON PRO R. stěny 20 mm- tepla	m	20,00	38,02	760,32	
	vnitřní průměr do 22 mm					
34	72200K001V0 Nastěnky pro ventily G1/2"	ks	5,00	121,44	607,20	
35	72200K003V0 Nastěnky pro baterie G1/2 "	pár	1,00	242,88	242,88	
36	72200K004V0 Armatury s jedním závitem	ks	5,00	166,85	834,24	
	kohout kul. 1/2"					
37	72200K005V0 Montáž armatur s jedním závitem 1/2"	ks	5,00	52,80	264,00	
38	72500K003V0 D - dřez jednoduchý nerez s odkapem + sifon	soubor	1,00	1 115,14	1 115,14	
39	72200K006V0 Armatury se dvěma závití	ks	2,00	196,42	392,83	
	kohout kulový KK 3/4 "					
40	72200K007V0 Ventily zpětné ZV 3/4"	ks	1,00	223,87	223,87	
41	72200K008V0 Ventil termostatický směšovací 3/4 "	ks	1,00	1 848,00	1 848,00	
	dodávka a montáž					
42	72200K009V0 Expanzní nádoba B1/10 bar pit. voda	ks	1,00	1 320,00	1 320,00	
	(pro ohřivač TV)					
43	72200K010V0 Proplach a desinfekce do DN 80	m	39,08	26,40	1 029,60	
725	Zařizovací předměty				28 072,00 Kč	
44	72500K002V0 W/C - kombi. odpad vodorovný	soubor	1,00	3 432,00	3 432,00	
45	72500K001V0 U - umyvadlo keramické + sifon	soubor	1,00	1 232,00	1 232,00	
46	72500K004V0 Sprchovací box s vaničkou čtverhr. + montáž	soubor	1,00	13 200,00	13 200,00	
47	72500K007V0 Směš. baterie pak. stojank. dřezová + propoj. hadičky	soubor	1,00	1 320,00	1 320,00	
48	72500K005V0 Elektr. ohřivač zásobník závěsný 80 l+ poj. ventil	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00	
49	72500K006V0 Směš. baterie nástěnná sprchová 1/2" - 150 mm (SP)	soubor	1,00	1 452,00	1 452,00	
50	72500K008V0 Směš. baterie stojank. umavací +propoj. hadičky	soubor	1,00	836,00	836,00	
762	Zařizovací předměty				0,00 Kč	
51	595907486 Deska cementotřísková Cetrís PD tl. 28 mm	m2	10,22	-651,20	-6 655,26	nahrazeno hustším rastrváním (viz vícepráce)
52	782114110RT2 M.konstr.stěn z řez.hraněn ocel.spoj.kami - předs. stěny	m	88,28	-275,00	-24 277,00	nahrazeno hustším rastrváním (viz vícepráce)
	včetně dodávky hranolů 80x80 mm			0		

Příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet
Fugnerova 366 – dokončení podkrovních prostor
Fugnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč	
763	Dřevostavby				0,00 Kč	
53	763612132R00 Obložení stěn z desek P+D, šroubo.	m2	59,44	-215,60	-12 815,26	nahrazeno hustším rastrováním (viz.vícepráce)
	Montáž obložení stěn šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevotřískových na P+D. Spojovací materiál vruty.			0		
54	595907483 Deska cementotřísková Cetris PD tl. 22 mm	m2	16,15	-537,68	-8 683,53	nahrazeno hustším rastrováním (viz.vícepráce)
55	60726014 A Deska dřevotřísková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	45,81	-174,24	-7 999,36	nahrazeno hustším rastrováním (viz.vícepráce)
766	Konstrukce truhlářské				27 992,80 Kč	
56	766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00	1 486,00	2 992,00	
57	766664121R00 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kf. š. do 1 m -1. PP	kus	1,00	2 464,00	2 464,00	
58	61185619 Dveře vnitř. 80x197 cm - Požár. od. EI30 (E30, EW30) 1.P	kus	1,00	7 832,00	7 832,00	
59	61164219 Dveře vnitř. protiplně 1kf. 70 a 90x197 cm dub	kus	2,00	3 080,00	6 160,00	
60	61181251 A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	3 080,00	3 080,00	
61	61181253 A Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. stěny 7-15cm -posu	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	
62	766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	289,20	598,40	
63	766694111R00 Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00	289,20	598,40	
64	61198999 Deska parapetní keramická	m	1,70	352,00	598,40	
65	61187181 Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	189,20	189,20	
66	61187161 Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	180,40	180,40	
67	61196K001VD Palučky SM tl.32 mm P+D	m2	185,38	-277,20	-51 387,34	realizováno v předchozí etapě
68	61191684 Palubka obkladová SM tloušťka 20 mm	m2	10,37	-212,08	-2 199,27	realizováno v předchozí etapě
771	Podlahy z dlaždic				4 021,16 Kč	
69	771570012RAI Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm	m2	4,73	484,00	2 289,32	
	do tmele, dlažba ve specifikaci			0		
70	597CA01VD Dlažba keramická orientační cena (upřesní investor)	m2	4,92	352,00	1 731,84	
775	Podlahy výškové a parketové				65 824,00 Kč	
71	775542022R00 Podložka Mirelon pod lamelové podlahy	m2	65,56	-48,40	-3 173,10	nerealizováno
72	77554K001VD Podlah. krytina Viniř + korek	m2	89,00	748,00	65 824,00	ano
	lepena na HDF "click system"			0		
781	Obklady (keramické)				12 122,00 Kč	
73	781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin, tmele, 20x20 cm	m2	14,26	484,00	6 901,84	
74	771K02VD Keramický obklad - orientační cena	m2	14,83	352,00	5 220,16	
784	Malby				11 000,00 Kč	
75	78400K001VD Malby	celek	1,00	11 000,00	11 000,00	
H01	Budovy občanské výstavby - přesuny hmot				11 239,66 Kč	
76	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,48	256,52	635,66	
77	998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	celek	1,00	440,00	440,00	
78	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	celek	1,00	220,00	220,00	
79	998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	celek	1,00	1 056,00	1 056,00	
80	998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	celek	1,00	1 320,00	1 320,00	
81	998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	celek	1,00	2 200,00	2 200,00	
82	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	celek	1,00	-1 584,00	-1 584,00	nerealizováno
83	998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	celek	1,00	-704,00	-704,00	nerealizováno
84	998765202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	celek	1,00	1 144,00	1 144,00	
85	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	celek	1,00	1 320,00	1 320,00	
86	998775202R00 Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 12 m	celek	1,00	1 584,00	1 584,00	
87	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	celek	1,00	1 320,00	1 320,00	
M21	Elektromontáže				77 156,65 Kč	
88	21001K001VD Vodič CY 4	m	5,00	12,32	61,60	realizováno v předchozí etapě
89	21001K002VD Kabel CYKY 2x1,5	m	30,00	-10,56	-316,80	realizováno v předchozí etapě

[illegible]

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
91	Kabel CYKY 3x1,5	m	68,00	17,42	1 184,83
92	Kabel CYKY 6x10	m	6,00	132,00	792,00
93	Kabel CYKY 3x1,5	m	45,70	17,42	794,89
94	Kabel CYKY 3x2,5	m	11,40	45,70	518,98
95	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
96	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
97	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
98	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
99	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
100	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
101	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
102	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
103	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
104	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
105	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
106	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
107	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
108	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
109	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
110	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
111	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
112	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
113	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
114	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
115	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
116	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
117	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
118	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
119	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
120	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
121	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
122	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
123	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
124	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
125	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
126	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
127	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
128	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
129	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
130	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
131	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
132	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
133	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
134	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
135	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
136	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
137	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
138	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
139	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
140	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
141	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
142	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
143	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
144	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
145	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
146	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
147	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
148	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
149	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
150	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
151	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
152	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98
153	Kabel CYKY 3x1,5	m	11,40	45,70	518,98

Příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Fúgnerova 366 – dokončení podkrovních prostor

Fúgnerova 366 na č.parc. st.2316, 280 02 Kolín II.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč	
154	2100K081VD Krabice plast pro P rozvod vé, zapoj 8111	ks	6,00	206,80	1 240,80	
155	2100K082VD Lišta vkladací, pevně uložená do š 40 mm	ks	22,00	41,36	909,92	
156	2100K083VD Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	308,00	308,00	
157	2100K084VD Šňůra lehká volně uložená do 5x2,5	m	10,00	22,00	220,00	
158	2100K085VD Montáž top. panelu se zapojením	ks	4,00	-748,00	-2 992,00	nerealizováno
159	2100K087VD Osazení a montáž rozvaděče R3	ks	1,00	5 720,00	5 720,00	
160	2100K088VD Demontáže stávajících rozvodů	ks	1,00	-2 200,00	-2 200,00	nerealizováno
161	2100K089VD Demontáže stávajícího jímáčního vedení	ks	1,00	-2 670,00	-2 670,00	nerealizováno
162	2100K090VD Poplatek za recyklaci svítek	ks	10,00	-17,60	-176,00	nerealizováno
163	2100K091VD Poplatek za recyklaci světel, zdroje	ks	20,00	-17,60	-352,00	nerealizováno
164	2100K092VD Revize	ks	1,00	7 040,00	7 040,00	
165	2100K094VD Podružný materiál	celek	1,00	2 098,80	2 098,80	
166	2100K093VD PPV pro elektromontáže	celek	1,00	4 197,60	4 197,60	
S Přesuny sutí					10 150,54 Kč	
167	979083117R00 Vodotěsné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,20	291,72	58,34	
168	979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,01	4 636,00	9 720,36	
10x skládka Radim						
169	979011111R00 Svislá doprava sutí a výbor, hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20	297,88	59,57	
170	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	0,20	186,11	37,41	
171	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	268,84	54,00	
172	979CA01VD Poplatek za skládku Radim - netříděná sut	t	0,20	1 095,60	220,22	
XY VCP					58 097,57 Kč	
1000	SDK předstěna koupelna	m2	16,15	588,72	9 507,83	ano
1001	SDK obložení komína	m2	13,08	681,00	8 963,96	ano
1002	SDK průvlak	m2	2,58	852,00	2 198,16	ano
1003	Stěna z SDK profilů (zhuštěný rešt á 250mm)	m2	88,28	189,00	17 567,72	ano
1004	Zpevnění OSB desky pod technické vybavení	ks	5,00	500,00	2 500,00	ano
1005	Dodávka a montáž kuchyňské linky	kpl	1,00	17 430,00	17 430,00	
	Dodávka kuch. linky	ks	1,00	6 800,00		
	Dodávka kuch. desky s přířezem	ks	1,00	1 600,00		
	Dodávka omyvatelné desky	ks	1,00	1 000,00		
	Montáž kuch. linky a desek + spojovací materiál	ks	1,00	3 500,00		
	Montáž dřezu + napojení na ZTI	ks	1,00	600,00		
	Doprava kuchyňské linky, nakládání, skládání, ručení přesun do 3.NP	kpl	1,00	1 500,00		
	VRN	%	2,50	430,00		

21. 10. 2020

V Kolíně dne

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbertem,
místostarostou města Kolín

dne

