



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** **Město Kolín**  
 Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
 IČ: 235440  
 DIČ: CZ00235440  
 Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
 Číslo účtu 3661832/0800  
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a



**Zhotovitel:** **Dřevokrov, spol. s r. o.**  
 Se sídlem: **Býchory 172, 280 02 Býchory**  
 IČ: 43090001  
 DIČ: CZ43090001  
 Zastoupený: XXXXXXXXXX  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu 433466359/0800  
 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“  
 nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V**“, kdy tímto dodatkem mění:

### I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. II. „cena“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 17.09.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:	580.400,10 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %:	87.060,01 Kč
Cena celkem včetně DPH:	667.460,11 Kč

Vícepráce a méněpráce podle skutečně provedených prací dle dodatku č. 1. (příloha č. 1 a č.2 :

Původní cena díla bez DPH	580.400,10 Kč
Méněpráce	- 113.504,35 Kč
Vícepráce	117.653,00 Kč

<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>584.548,75 Kč</b>
<b>DPH stanové dle aktuální výše 15 %:</b>	<b>87.682,31 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>672.231,06 Kč</b>

Při provádění díla došlo ke změnám dodatku č. 1 smlouvy (viz. příloha č. 1 a č. 2) oproti projektu, kdy došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru.

### III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020 se nemění.

### IV.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17.09.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

### V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

#### **Doložka**


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.11.2020 usnesení č. 3157/83/RM/2020


Příloha č. 1 – rekapitulace stavby

Příloha č. 2 - krycí list rozpočtu –vícepráce

V Kolíně dne .....0.1.12. 2020



objednatel  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.12.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190602  
 Stavba: Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt 1388 v ul. K Raškovci

KSO:  
 Místo: ul. K Raškovci

CC-CZ:  
 Datum: 22.11.2020

Zadavatel:  
 Město Kolín

IČ: 235440  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Dřevokrov, spol. s r.o.

IČ: 43090001  
 DIČ:

Projektant:  
 REINVEST spol. s r.o.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 REINVEST spol. s r.o.

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			466 895,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>466 895,75</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně <b>466 895,75</b> 0,00	Výše daně <b>98 048,11</b> 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>564 943,86</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

01.12.2020

Zhotovitel

Město Kolín  
 zast. Michalem Najbrtem  
 místostarostou města

Dřevokrov, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.11.2020

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190602

**Stavba:** Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt 1388 v ul. K Raškovci

Místo: ul. K Raškovci

Datum: 22.11.2020

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: Dřevokrov, spol. s r.o.

Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>466 895,75</b>	<b>564 943,86</b>
SO 01	Vodovodní a kanalizační přípojka	466 895,75	564 943,86
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>466 895,75</b>	<b>564 943,86</b>

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne .....  
**KRYCÍ LIST ROZPOČTU** 1. 12. 2020

Kód objektu: SO-01	Název objektu: K Raškovci 1388 Kolín v	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby:	Název stavby: Přípojka kanalizace a vodovodu	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Dřevokrov spol. s r.o.		

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	19 347	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	98 306	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	107 172	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	2 625	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	7 856	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	117 653	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	117 653	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	117 653		% 0


Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno: [redacted]	Jméno:
Datum: 11.11.2020	Datum: 11.11.2020	Datum:
	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí :	117 653 Kč
DPH	21,0 % činí :	24 707 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>142 360 Kč</b>

V Kolíně

0 1. 12. 2020

objednatel  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem  
místostarostou města Kolín

zhotovitel  
Dřevokrov, spol. s r.o.



### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	0	39 640	39 640
5	Komunikace	0	16 759	16 759
8	Potrubí	18 332	24 042	42 374
9	Ostatní konstrukce a práce	0	3 624	3 624
96	Bourání konstrukci	0	4 776	4 776
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>18 332</b>	<b>88 840</b>	<b>107 172</b>
	<b>PSV:</b>			
764	Konstrukce klempířské	0	2 625	2 625
	<b>PSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>
	<b>INSTALACE:</b>			
720	Zdravotně technické instalace	1 015	6 841	7 856
	<b>INSTALACE CELKEM</b>	<b>1 015</b>	<b>6 841</b>	<b>7 856</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>19 347</b>	<b>98 306</b>	<b>117 653</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>HSV:</b>									
		<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>									
1	C-113106123-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI	M2	28,9	0,0	0,0	113,9	3 291,7	0,175	5,058	
2	C-113107111-0	ODSTR PODKLADU KAM TEZ TL 10CM RUCNE	M2	28,9	0,0	0,0	214,5	6 199,1	0,160	4,624	
3	C-113107122-0	ODSTR PODKLADU KAM DRC TL 20CM RUCNE	M2	28,9	0,0	0,0	85,6	2 473,8	0,235	6,792	
4	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3	M3	12,000	0,0	0,0	578,0	6 936,0	0,000	0,000	
		množství = 15,75+2,995+1,235									
		dešt kanalizace propojeni		10,500							
		množství = 1*1,5*10,5									
		přeložka kanalizace dešťová svod u plotu 2 vpravo od vchodu		1,500							
		množství = 0,8*1,8*0,5+1,4*0,65*2,5									
		přeložka plynu přes chodník		0,000							
		množství = 1,9*1*0,65									
5	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	12,00	0,0	0,0	104,5	1 254,0	0,000	0,000	
6	C-162201102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	65,4	784,8	0,000	0,000	
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	265,8	3 189,6	0,000	0,000	
8	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	265,8	3 189,6	0,000	0,000	
9	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	12,00	0,0	0,0	175,3	2 103,6	0,000	0,000	
10	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	12,00	0,0	0,0	175,3	2 103,6	0,000	0,000	
11	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	12,00	0,0	0,0	25,6	307,2	0,000	0,000	
12	M-58331200-0	šterkopisek netříděný zásypový	T	6,200	0,0	0,0	385,5	2 390,1	0,000	0,000	
		množství = (1*10,5*0,4)*2									
13	C-175151101	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	7,20	0,0	0,0	285,3	2 054,2	0,000	0,000	
14	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	7,8	0,0	0,0	250,0	1 950,0	0,000	0,000	
15	C-113204111-0	VYTRHANI OBRUB ZAHONOVYCH	M	21,5	0,0	0,0	65,7	1 412,6	0,040	0,860	
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>39 639,8</b>		<b>17,333</b>	
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>									
16	C-564841111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 12CM	M2	28,9	0,0	0,0	274,5	7 933,1	0,225	6,515	
17	C-596211111-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 100M2	M2	28,9	0,0	0,0	305,4	8 826,1	0,070	2,023	
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>16 759,1</b>		<b>8,538</b>	
		<b>oddíl 8 Potrubí:</b>									
18	C-871350310-0	MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 200 SN 8	M	10,5	0,0	0,0	421,5	4 425,8	0,000	0,000	
19	M-286170044	POTR KANAL TVRD PVC KOR DN 200 SN 8	M	10,5	0,0	0,0	1 452,3	15 249,2	0,000	0,000	
20	C-893911211-0	OSAZ SACHET PLAST VODOMER OBJEM 2,0M3	KS	1	9 574,0	9 574,0	1 852,0	1 852,0	0,002	0,002	
21	C-894912111-0	OSAZ SACHET PLAST KAN REVIZ OBJ 1,5M3	KS	1	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0	0,002	0,002	
22	H-56230682-1	SACHTA REVIZ/KANAL PLAST KRUH K-RS2 VC TESNENI TELESKOPU POKLOPU	KS	1	7 458,0	7 458,0	0,0	0,0	0,056	0,056	
23	C-877353122-0	MTZ PRESUVEK NA KANAL POTR PVC DN 200	KS	1	326,0	326,0	134,5	134,5	0,000	0,000	
24	C-877355241-1	MTZ POTR KANAL OBLOUK 45ST	KS	3	324,5	973,5	308,3	924,8	0,000	0,000	
		<b>8 TRUBKA KANALIZACNI PP DN 200</b>				<b>18 331,5</b>		<b>24 042,2</b>		<b>0,060</b>	
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>									
25	C-916561111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	21,5	0,0	0,0	168,5	3 623,5	0,105	2,254	
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>3 623,5</b>		<b>2,254</b>	

<b>oddíl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí:</b>								
26	C-979054451-0	OCIST ZAMK DLAZBY	M2	28,9	0,0	0,0	12,3	355,5	0,000	0,000
27	C-979082313-0	VODOR DOPR SUTI A HMOT PO SUCHU 1000M	T	12,35	0,0	0,0	158,9	1 962,4	0,000	0,000
28	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	123,500	0,0	0,0	19,9	2 457,7	0,000	0,000
		množství = 12,35*10								
<b>96</b>		<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>						<b>4 775,5</b>		<b>0,000</b>

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>PSV:</b>									
<b>oddíl 764</b>		<b>Konstrukce klempířské:</b>									
29	C-764450111-0	KLEMP OKAP SYSTEM SVOD PRELOZENI VC KOLEN ZUSTENI DOGREJGRU	M	4,2	0,0	0,0	625,0	2 625,0	0,004	0,016	
<b>764</b>		<b>KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>						<b>2 625,0</b>		<b>0,016</b>	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>INSTALACE:</b>									
<b>oddíl 721</b>		<b>Kanalizace vnitřní:</b>									
30	C-721174122-0	MTZ POTR KANAL LEZATE KG DN -100	M	2,5	0,0	0,0	605,2	1 513,0	0,007	0,017	
31	C-721170955-0	OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB HRD110	KS	2	0,0	0,0	1 232,5	2 465,0	0,013	0,025	
32	C-721170965-0	OPR POTRUBI ODP PLAST-PROPOJENI D 110	KS	2	0,0	0,0	448,5	896,9	0,008	0,015	
33	C-721242115-0	LAPAC STRESNICH SPLAVENIN DN 100	KS	1	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,020	0,020	
34	C-721100916-0	OSAZENI TVAROVEK KOLENA OBLOUKY PRESUVKY	KS	7	145,0	1 015,0	102,3	716,1	0,000	0,001	
<b>721</b>		<b>KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM</b>				<b>1 015,0</b>		<b>6 841,1</b>		<b>0,079</b>	

<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>									<b>117 653</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------