

Akce: MÚ Kolín, Karlovo náměstí 78 - Stavební úpravy hospodářského objektu na st.p.č. 5/2

Výkaz výměr - Specifikace - ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD + SLABOPROUD)

Materiál	ks	Cena ks	Cena celkem
<b>Hrubá elektroinstalace</b>			
Diamantové řezné kotouče do frézy	4		
Kabel CYKY 3Ax1,5	50		
Kabel CYKY 3Cx1,5	770		
Kabel CYKY 3Cx2,5	820		
Kabel CYKY 5Cx1,5	10		
Kabel CYKY 5Cx6	80		
Kabel UTP 5e	70		
Krabice Abox 025	2		
Krabice KO 125	1		
Krabice přístrojová KPR 68	95		
Montážní pěna střední	5		
Sádra stavební	3		
Trubka PVC 16	25		
Víčko ZV 68 zaslepovací	95		
Vodič CY 10 zelenožlutý	30		
Vodič CY 4 zelenožlutý	30		
Vodič CY 6 zelenožlutý	80		
Vodič CY 16 zelenožlutý	4		
Rošt kabelový 50/50	20		
Rošt nosník 150	5		
Rošt spojka	40		
<b>Kompletace elektroinstalace</b>			
Relé doběhové do krabice	1		
Svorka světelná 4 vodičová	150		
Svorka zemnicí Bernard	10		
Vypínač 1	18		
Vypínač 1/0	1		
Vypínač 6	4		
Zásuvka dvojitá	55		
Zásuvka jednoduchá	2		
Zásuvka datová jednoduchá	1		
Zásuvka datová dvojitá	12		
Svítilno LED panel 600x300, 26W	16		
Svítilno LED panel 600x600, 52W	1		
Svítilno nouzové 1hod, 1W	2		
<b>Rozvaděč 1PP</b>			
Drobný propojovací materiál rozvodnice	1		
Jistič 10B1	1		
Jistič 16B1	2		
Proudový chránič s jističem 25B/2/0,03	1		
Svorkovnice nulová N7	1		
Vodič CYA 4	3		

<b>Materiál</b>	<b>ks</b>	<b>Cena ks</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Rozvaděč 1NP bez původních prvků a prvků pro atrium</b>			
Drobný propojovací materiál rozvodnice	1		
Hlavní vypínač 63/3	1		
Jistič 10B1	1		
Jistič 16B1	2		
Jistič 20B3	3		
Koncovka lišty propojovací	4		
Kryt zaslepovací	6		
Lišta propojovací jističová 400V/10	0,5		
Proudový chránič 40/4/0,03	1		
Rozvaděč 96 modulů do zdi	1		
Svodič přepětí SVBC-12,5-3-MZ	1		
Svorkovnice EPS 2	1		
Svorkovnice nulová N7	1		
Vodič CYA 4	10		
<b>Rozvaděč 2NP</b>			
Drobný propojovací materiál rozvodnice	1		
Hlavní vypínač 20/3	1		
Jistič 10B1	5		
Jistič 16B1	6		
Jistič 6B1	1		
Koncovka lišty propojovací	6		
Kryt zaslepovací	4		
Lišta propojovací jističová 400V/10	0,5		
Proudový chránič 25/4/0,03	2		
Rozvaděč 56 modulů do zdi	1		
Svorkovnice nulová N7	2		
Vodič CYA 4	6		
<b>Rozvaděč 3NP</b>			
Drobný propojovací materiál rozvodnice	1		
Hlavní vypínač 20/3	1		
Jistič 10B1	3		
Jistič 16B1	8		
Koncovka lišty propojovací	6		
Kryt zaslepovací	4		
Lišta propojovací jističová 400V/10	0,5		
Proudový chránič 25/4/0,03	2		
Rozvaděč 56 modulů do zdi	1		
Svorkovnice nulová N7	2		
Vodič CYA 4	6		
<b>Celkem:</b>			
Montážní materiál Pomocný materiál Přesun hmot Zjištění skutečného stavu před demontážemi Odpojení a demontáž elektroinstalace Montážní práce Zakreslení skutečného stavu Výchozí revizní zpráva <b>Cena celkem bez DPH</b>			