· 3029/1

stávající zeď podél žel. koridoru

OPLOCENÍ (PLOT PODÉL ZDI ŽEL. KORIDORU)

oplocení

travnatá plocha

BRÁNY (2)

OPĚRNÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

mlat (v celé ploše parkánu)

RAMPA A SCHODIŠTĚ

kamenná dlažba - mozaika

PARKÁN

OPĚRNÁ ZEĎ

RAMPA mlat

RAMPA kamenná dlažba - mozaika

ALTÁN

ZAHRADA

SCHODIŠTĚ

mlat

ODSTRANIT ANGLICKÝ DVOREK

BOURÁNÍ/ ČÁSTEČNĚ ANGLICKÝ DVOREK

SCHODIŠTĚ

LAVIČKA / Z TVÁRNIC

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

PRŮCHOD POD BUDOVOU

PÍTKO

MOBILIAR Z TVÁRNIC

RAMPA

ZEĎ S LAVIČKOU

Demolice přístřešku na popelnice

Bude odstraněn přístřešek na popelnice z betonových tvárnic před domem č. p. 113. Před bouráním bude objekt odpojen od inženýrských sítí. Bude rozebrána střešní krytina a poté střešní vazníky. Bude demolována betonová podlaha a základová deska. Základový pas pod plochou náměstí bude ubourán pouze pod úroveň nové skladby dlažby, základový pas u zahrady knihovny bude ubourán v celé hloubce.

Demolice opěrné zdi

Bude demolována poškozená monolitická železobetonová opěrná zeď nad parkánem včetně kovového zábradlí. K této stěně a k přilehlým bytovým domům neexistuje v archivech investora MěÚ Kolín ani Stavebního úřadu stavení dokumentace. Při demolici je proto nutné postupovat nanejvýš opatrně a při bourání v blízkosti základových a obvodových konstrukcí bytových domů a přizvat k účasti autorizovaného statika a nepřetržitě sledovat jejich stav, případně dle skutečného stavu navrhnout okamžité zajištění.

V části pod průchodem domu č. p. 112 až ke schodišti na parkán bude opěrná zeď ubourána jen ca 25 cm pod úroveň skladby nové komunikace a zvlášť opatrně tak, aby nebylo poškozeno založení a suterén bytového domu.

Č. P. 113
· 5538

Č. P. 112
· 5540/1

PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY

ZAHRADA KNIHOVNY

travnatá plocha

186/2

ETAPA I.

RAMPA SCHODIŠTĚ

ZEĎ

SCHODIŠTĚ

185/1
NÁMĚSTÍ

kamenná dlažba - mozaika

PLYN

PRŮCHOD POD BUDOVOU

185/3

STÁVAJÍCÍ RAMPA BUDE ODSTRANĚNA

BRÁNA A BRANKA

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY

LAVIČKA / Z TVÁRNIC

KVĚTNÍK

Č.P. 69
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
· 15

STÁVAJÍCÍ ZEĎ, BRANKA A BRÁNA

OCELOVÁ VRATA

Č. P. 110
· 5539

Č. P. 111
· 5540/2

Odstranění skladeb komunikací a pochozích ploch:

Stávající betonová dlažba bude odstraněna včetně pokladních vrstev na úroveň ca 200 – 300 mm pod povrch náměstí. Předpokládáme, že bude možné využít pro novou skladbu stávající podkladní vrstvy, které byly dle dostupné PD realizovány do hloubky ca 500 mm. Podkladní štěrkové vrstvy budou deponovány a využity do nových skladeb.

Odstranění prvků drobné architektury

Budou odstraněny stávající opěrné vyrovnávací zídky a stavební konstrukce mobiliáře z betonových tvárnic. Základové konstrukce těchto drobných staveb budou odstraněny pod úroveň nové skladby dlážděné plochy a zároveň tak, aby nebránily realizaci nových konstrukcí.

LEGENDA

- ETAPA I. hranice řešeného území
- stavajici objekty (č. p. 69, 110 - 113)
- bourané konstrukce
- nové objekty
- nové objekty / plochy
- úpravy ploch

185/2

2805/11

Husova

2805/10 Rubešova

Souř. systém: JTSK **±0,00 = 208,28**

projekt: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN - ETAPA I.

stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

část PD: C SITUAČNÍ VÝKRESY

odpovědný projektant
SPORADICAL architektonická kancelář
Ing. arch. Jakub Našinec
K. Lávičky 978/5, 37007 České Budějovice
tel: 608 176 870, jakub.nasinec@sporadical.cz

vypracovala
Veronika Sávová
tel: 775 041 011, veronika.savova@sporadical.cz

místo stavby: Husova 69 a 110 - 113, Kolín
č. parc.
katastrální území: Kolín [668150]
stupeň PD: DPS
číslo paré
datum: XI/2020
měřítko: 1: 200

obsah: SITUACE - BOURANÉ KONSTRUKCE

č. výkresu: C.4