

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - JKSO**CÚ**

Akce:	NÁVRH A ÚPRAVY DISPOZICE MYČKY STOL.NÁDOBÍ školní kuchyně 3.ZŠ Kolín-Prok.Velikého 633	Z. č.:	2250
Projekt:	ELEKTRO	A. č.:	2250/08/20
Investor:	město Kolín, Karlovo nám.78, Kolín 280 12	Smlouva:	
Zpracovatel:	cenová soustava RTS(URS)-položky nezatříděny		

Datum:**Vypracoval:** ing.HETTNER lad.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Elektromontáže		
2	Doplnění stáv.rozvaděče		
3	LTN-80C-3 Jistič	Ks	1,00
4	LTE-16B-3 Jistič	Ks	1,00
5	LTE-16B-1 Jistič	Ks	1,00
6	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00
7	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A		
8	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	16,00
9	<i>Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových</i>		
10	do 2,5 mm ²	ks	16,00
11	<i>Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A</i>		
12	ve skříni, se signálním kontaktem	ks	3,00
13	<i>Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn deionových vestavných</i>		
14	do 100 A	ks	1,00
15			
16	Podružný materiál		
17	Elektromontáže - celkem		
18			
19	Elektromontáže úprava pro myčku		
20	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)		
21	3553-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00
22	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)		
23	5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00
24	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67		
25	416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 16 A	ks	1,00
26	P3-100/I5/SVB/N Bezpečnostní vypínač 3-pól, do 100 A, nástěnný, IP65	ks	1,00

#	Název	Mj	Počet
27	V3236EP/C MODUS V3 2x36 W IP65 korpus ABS + kryt PC, EP, sestavené, INOX spony	ks	4,00
28	AURA 4		
29	LED svítidlo, nástěnné, s ochr,košem DN300mm, 1x9W, s čidlem		
30	57 246,00 LED-1L 12C03/IN-172P 3000*	ks	1,00
31			
32	EPS 2 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ	ks	1,00
33	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00
34			
35	LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ	m	7,35
36	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	15,00
37	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	35,00
38	vč.ohyb.rohů, odboč.dílů, konc.prvků		
39			
40	kabelový žlab s integr.spojku, neděrovaný, 60x75x1,0 mm		
41	KZ 60X75X1.00 ŽLAB KABELOVÝ JUPITER (3m)	ks	10,00
42	vč.víka, úchytu víka, držáku(střední), kotvy, šroubů..		
43	Oblouk 90°,60x75x1,0 mm vč.víka		
44	O 90x60x75 oblouk	ks	6,00
45			
46	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		
47	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	30,00
48	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	45,00
49	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	40,00
50	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		
51	CYKY-J 5x35 , pevně	m	25,00
52	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)		
53	H07V-K 25 mm2 , pevně	m	35,00
54	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)		
55	H07V-U 4 mm2 , pevně	m	20,00
56			
57	KABEL SILOVÝ,GUMA		
58	drakaflex H07RN-F 5G25mm2	m	15,00

#	Název	Mj	Počet
59	drakaflex H07RN-F 1x25mm ²	m	5,00
60			
61	<i>Montáž žlabů plastových</i>		
62	šířky do 50 mm	m	40,00
63	<i>Montáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka</i>		
64	přes 50 do 100 mm	m	30,00
65	uzávěr s víkem	m	30,00
66	<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY</i>		
67	1,5 mm ²	m	30,00
68	2,5 mm ²	m	45,00
69	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
70	Demontaz stávajícího zařízení	hod	24,00
71	Uprava stávajícího zařízení	hod	24,00
72	Uprava stávajícího rozvadece	hod	20,00
73	Napojeni na stávající zařízení	hod	16,00
74	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
75	S ostatními profesemi	hod	8,00
76	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
77	<i>DLE ČSN 331500</i>		
78	Revizní technik	hod	40,00
79			
80	Podružný materiál		
81	Elektromontáže - celkem		
82			