

Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2022 v tomto rozsahu:

Zalesňování :

- první zalesnění

Porost	výměra zalesnění	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic
2 C 9b	0,25 ha	1L5 HS 19	2200 ks 90% (0,22 ha)	dub letní DZC sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba
2 C 9b		150 ks	10% (0,03 ha)	habr obecný MZD sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba
2 D 14	0,44 ha	1S8 HS 23	2200 ks 80 (0,35 ha)	javor klen MZD sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba
2 D 14		300 ks	15% (0,07 ha)	habr obecný MZD sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba
2 D 14		150 ks	5% (0,02 ha)	modřín opadavý MZD sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba

celková výměra prvního zalesnění činí 0,69 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost	výměra zalesnění	počet sazenic	druh sazenic
1 C 9	0,02 ha	50 ks	javor klen sazenice (36 - 50cm), štěrbínová sadba

2 C 11a	0,50 ha	drátěné	10 bm
2 D 14	0,44 ha	drátěné	40 bm
3 C 6	0,10 ha	drátěné	30 bm
3 C 9	0,40 ha	drátěné	30 bm
3 D 9	0,57 ha	drátěné	80 bm
3 E 12	0,99 ha	drátěné	60 bm
3 F 11	0,58 ha	drátěné	30 bm

celková délka oprav: 360 bm

Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH	Cena za jednotku opravy oplocení s DPH	Celková cena opravy oplocení bez DPH	Celková cena opravy oplocení s DPH

Termín provedení –

naorání: nejpozději do 1. 3. 2022

oplocení: nejpozději do 1. 5. 2022

oprava oplocení: průběžně

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost	výměra porostu	výměra zásahu	těžba v m ³
2 C 8c	PN 1,09 ha	1,09 ha	70,00
2 C 10	PN 1,72 ha	1,72 ha	50,00
2 C 11a	MN 1,82 ha	1,22 ha	50,00
2 E 4	PN 0,24 ha	0,24 ha	10,00
2 E 10	MN 0,54 ha	0,54 ha	15,00
2 E 11	MN 3,81 ha	3,81 ha	50,00
2 E 12	MN 3,85 ha	2,00 ha	30,00
Těžba nahodilá neumístěná			80,00

celkem těžba PN + MN 10,62 ha 355 m³

a dále dle pokynů OLH.

(jedná se pouze o přednostní odtěžení souší)

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou lesní cesty uvedeny do původního stavu.

Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH

Termín provedení nahodilých těžeb: průběžně dle pokynů OLH

2 D 11
2 E 12

0,31 ha
3,85 ha

celková výměra čištěné plochy:

11,48 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru jedinců včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH

Termín provedení čištění: do 10. 12. 2022

Celková cena díla v Kč bez DPH	Celková cena díla v Kč s DPH

Kalkulaci vypracoval: Ing. Martin Čížek

Dne: 02.12.2021



Razítko a podpis