

LK PROJEKT s.r.o.  
28. října 933/11  
250 88 Čelákovice  
Pí. Liběna Knapová

NAŠE ZNAČKA: 0046/21/Ha

V Kolíně dne: 27.4.2021

**Věc: vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení stavby:  
„Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín - Sendražice“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.,
3. vyznačení trasy VO je součástí vyjádření,
4. stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svazu odpadu, termíny a místa svazu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace,
5. po dokončení prací budou povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,
6. okraje výkopu budou zaříznuťy do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
7. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
  - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v širí jízdního pruhu,
  - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
  - okraje výkopu budou zaříznuťy do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,

8. zeleň:

- a) při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
- b) výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
- c) před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Rajchmanová, tel: 607 991 675,
- d) při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
- e) při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- f) stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Aneta Hejná  
 Mob: 733 697 442  
[Aneta.hejna@ave.cz](mailto:Aneta.hejna@ave.cz)



Vedoucí správy komunikací

Zdeněk Slavík  
 Mob: 602 298 283  
[Zdenek.slavik@ave.cz](mailto:Zdenek.slavik@ave.cz)



Vedoucí provozu stavby, VO

Vyřizuje: Aneta Hejná  
 mob: +420 733 697 442  
[aneta.hejna@ave.cz](mailto:aneta.hejna@ave.cz)