

Ze dne:	10.04.2021
Číslo jednací:	O21070145844
Vyřizuje:	Olga Krčmářová
Tel.:	607 301 906
Fax:	321 712 326
E-mail:	olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum:	10.05.2021

LK PROJEKT s. r. o.
28. října č.p. 933/11
250 88 Čelákovice

**Sendražice u Kolína, parc. č. 428/16, Kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice
(územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

Projektová dokumentace řeší stavbu zahuštění stávající sítě podtlakové kanalizace PVC D110 v ulici K Potoku, na kterou bude napojeno 5ks podtlakových kanalizačních přípojek včetně sběrných šachet.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

5ks podtlakových kanalizačních přípojek bude provedeno z potrubí PVC D90 v celkové délce 16,0 m.
4x sběrné šachty jsou navrženy o průměru 800 mm, z nichž 3 šachty budou vystrojeny 2" sacím ventilem a 1 šachta bude osazena bez technologického vystrojení.

1x sběrná šachta je navržena o průměru 1000 mm a bude vystrojena 3" sacím ventilem.

Do sběrných šachet budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky z potrubí PVC DN 160 min. SN 12, které nejsou předmětem řešení předložené projektové dokumentace. Stavba gravitačních přípojek bude zajištěna majiteli připojovaných nemovitostí, kdy bude nutné předložit provozovateli projektovou dokumentaci gravitační části kanalizační přípojky včetně vyplněných formulářů (žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod + čestné prohlášení stavebníka ohledně stanovení sazby DPH).

Dešťové vody budou odváděny likvidovány na pozemcích jednotlivých majitelů, popř. budou odváděny oddílnou kanalizací.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností Energie AG Kolín a.s. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společností Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytýčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytýčení kanalizačních stok Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz, (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s., provozní středisko Kolín.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo tlakovou zkouškou. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společností Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte Ing. Jaroslava Drastilová, tel: 777 145 106, jaroslava.drastilova@energiekolin.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Protokol o tlakových zkouškách kanalizačních přípojek podtlakové kanalizace.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


ENERGIE AG 33
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace