


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle TP 170, katalogový list D2-D-1 – VI – PIII

— BETONOVÁ DLAŽBA-ŠEDA 200/165 80 MM ČSN 73 6131
— LOŽNÁ VRSTVA DK4/8 40 MM ČSN 73 6126-1
— ŠTERKODRŤ ŠD8 250MM ČSN 73 6126-1

CELKEM 370MM min.Edef=30 MPa

v případě, že po demolici stávajících konstrukčních vrstev budou v aktivní zóně zastíženy nevhodné materiály (zemina, atd.), které nesplňují požadavky ČSN 73 6133, musí se provést jejich úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem

všechny stavbou dotčené uliční vstupy (poklapy, uliční mříže, šoupátkové, hydrantové a ventilové poklapy) budou výškově usazeny v souladu s nově navrženou niveletou komunikace

Před započítáním zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů. Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí (ochranném pásmu), rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich správci a ověřeny ručně kopanými sondami s velkou opatrností. Při realizaci musí být dodrženy požadované odstupy a krytí jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby v souladu s ČSN 73 6005.

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. – 06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky



PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
ING. ONDŘEJ PAVELKA
Oškovrh 7
289 06 Opolany
Tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

IČO: 036 09 103, DIČ: CZ8509010906



Akce:	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU MŠ KMOCHOVA
-------	---

Investor:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín	Datum:
Místo stavby:	p.č. 2586/5 k.ú. Kolín [686930]	03/2022
Gen. projektant:	ING. ONDŘEJ PAVELKA, OŠKOB RH 7, 289 06 OPOLANY	Zakázkové číslo:
Zodpov. projektant:	Ing. Ondřej Pavelka	07/22/OP
Kontroloval:	Ing. Ondřej Pavelka	Měřítko: 1:125
Vypracoval:	Ing. Ondřej Pavelka	Formát: 2xA4
Stupeň PD:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY (ZDS)	Souř.sys.: S-JTSK
		Výšk.sys.: Bpv

Část:	B. Výkresová část		
Díl:	---		
Objekt:	---		
Výkres:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Číslo výkresu: B.2