

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
				STĚN	STROPU
1.01	SCHODIŠTĚ**	4,10	Keramiká dlažba*		
1.02	ZÁDVEŘÍ**	2,90	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*	Omitka štuková*
1.03	CHODBA**	11,50	Keramiká dlažba*		
1.04	CHODBA**	27,40	Keramiká dlažba*	Omitka štuková, omývatelný nátěr v.1500	Omitka štuková*
1.05	KANCELÁŘ**	11,20	PVC	Omitka štuková*	Omitka štuková*
1.06	UMÝVÁRNA DĚTÍ**	10,90	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.07	SKLAD**	1,00	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.08	WC DĚTÍ**	4,90	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.09	WC - ZAMĚSTNANCI**	1,60	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.10	CHODBA	5,50	Keramiká dlažba*	Omitka štuková, omývatelný nátěr v.1500	Omitka štuková*
1.11	SCHODIŠTĚ	14,30	Keramiká dlažba*	Omitka štuková, obklad laminové desky v.1500	Omitka štuková*
1.12	SCHODIŠTĚ	15,20	Keramiká dlažba*	Omitka štuková, obklad laminové desky v.1500	Omitka štuková*
1.13	HERNA**	33,50	Koberec*	Omitka štuková*	Omitka štuková*
1.14	IZOLACE**	15,20	PVC*	Omitka štuková, dřevěný obklad v.1500	Omitka štuková*
1.15	HERNA**	55,60	Vlasy*	Omitka štuková*, dřevěný obklad v.1500	Omitka štuková*
1.16	LEHÁRNA**	37,60	Koberec	Omitka štuková, dřevěný obklad v.1500	Omitka štuková, sádkarton SD1
1.17	UMÝVÁRNA**	5,20	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.18	WC**	5,10	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.19	PŘÍPRAVA JÍDEL**	16,50	Keramiká dlažba*	Omitka štuková*, keramický obklad v.1500	Omitka štuková*
1.20	JIDELNÍ VÝTAH	0,70			
1.21	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	11,30	Kamenné		
1.22	PODESTA	4,20	Keramiká dlažba, mrazuvzd. protiskl.		Sádkarton SD1
1.23	SCHODIŠTĚ	14,00	Keramiká dlažba, mrazuvzd. protiskl.		

* - STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV ** - PROVOZ JESLÍ


POZNÁMKA :

- PT2 - PROVIZORNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA PO DOBU VÝSTAVBY - OSB III P+D, TL. 25mm DESKY NA DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY 80/80 a 500mm, PŘÍČLE 80/80 a 1000mm NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI (KOTVENO DO STĚN A STROPU), DVEŘE UZAMYKATELNÉ SE ZÁMKEM FAB
- PO - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU PBŘ
- SD1 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (E130)
- SD3 - POŽÁRNÍ STĚNA S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- MÍSTNOST 1.16 - OPRAVA STROPU A STĚN PO ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ PŘÍČKY PT
- KL - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ - OBNOVA NÁTĚREM
- ZO1.2 - OZDOBNÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ + REPASE + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ZO3.4 - OZDOBNÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ + REPASE + ZPĚTNÁ MONTÁŽ O PATRO VÝŠE
- ZB - NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- VZT-S - STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, POVRCH POZINKOVANÝ PLECH
- ZA1 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MINERÁLNÍ VATA 160mm + SILIKONOVÁ OMITKA
- SP - OPRAVA OMITKY STROPU PO PROVEDENÍ ZESILNĚNÍ STROPU (+4,000)
- MS - OCELOVÉ MADLO
- KZ - KONTRASTNÍ ZNAČENÍ (ŽLTÝ PRUH ŠÍŘKY 10cm NA CELOU ŠÍRKU RAMENE) PRVNÍHO A POSLEDNÍHO SCHODU V RAMENI

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.300mm - CIEHLNÉ BLOKY, PEVNOST V TLAKU 10N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 670kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,25W/m2.K, RW = 39dB MIN, NA MALTU CEMENTOVOU MC10
- ZDIVO TL.300mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU KATEGORIE I, TENKOVSTVA ZDÍCI MALTA, PEVNOST V TLAKU 2,7N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 400kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 0,330W/m2.K
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE

SITUAČNÍ SCHÉMA



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	PROJECT spol. s r.o. Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341; DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ STŘEDOČESKÝ STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1 AKCE			DATUM 01/2022
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘIDY MŠ CHELČICKÉHO ŠTÍTNÉHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548 CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644			Č.ZAK. CT21 - 20
OBSAH			FORMÁT 6×A4
SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975 PŮDORYS I.NP (±0,000)			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKRESU CT2120 - R106