


DETAIL A
M 1:10



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- 8+2mm
- 50mm
- 30mm
- 60mm
- 25mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDÍVO TL.125mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I. , TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA, PEVNOST V TLAKU 2,8N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 0,926W/m2.K
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA

POZNÁMKA :

- ST - ZEŠLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - SPRÁŽENÍ ŽLB DESKY DS TL.60mm + SÍŤ KARI 150/6×150/6 SPRÁHOVACÍ VRUTY VB-48-7.5x165 K STROPNÍM TRÁMŮM 140/200 (ROZTEČE A VELIKOST STROPNÍCH TRÁMŮ PROVĚŘIT)
- PT - PROVIZORNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA PO DOBU VÝSTAVBY - OSB III P+D, TL. 25mm DESKY NA DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY 80/80 a 500mm, PŘÍČLE 80/80 a 1000mm NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI (KOTVENO DO STĚN A STROPU), DVEŘE UZAMYKATELNÉ SE ZÁMKEM FAB
- MP1 - KAZETOVÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED SE ZAPUŠTĚNÝM OSVĚTLENÍM LED - VIZ VÝKRES Č. CT2120 - R119
- SP - OPRAVA OMÍTKY STROPU PO PROVEDENÍ ZEŠLENÍ STROPU (+4,000)
- PN1 - OCELOVÝ PŘEKLAD 3xI č. 140 DL. 1500mm
- PN2 - OCELOVÉ NOSNÍKY 3xI č. 160 DL. 1600mm - V KONSTRUKCI PODLAHY (+4,000)
- SD3 - POŽÁRNÍ STĚNA S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SD4 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- KL - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- PZ - NA OKNECH STÁVAJÍCÍ STÍNÍCÍ PRVKY - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, SERÍŽENÍ A OPRAVA
- VZT-S - STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, PОВRCH POZINKOVANÝ PLECH
- ZB1 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- ZB3 - NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	A2PROJECT spol. s r.o. Plymárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ STŘEDOČESKÝ STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1	MĚÚ KOLÍN		
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO ŠTÍTNEHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548 CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644			DATUM 01/2022
OBSAH SO-01 - MŠ ŠTÍTNEHO 975 ŘEZ A-A'			Č.ZAK. CT21 - 20
			FORMÁT 6×A4
			MĚŘÍTKO 1:50 1:10
			Č.VÝKRESU CT2120 - R109