


Půdorys 2.NP



OBVODY PŘIPOJIT Z PATROVÉHO ROZVÁDĚČE R1 NA CHODBĚ.

ROZVÁDĚČ DOZBROJIT PRO:

- OBVOD 18 – 2PÓL. CHRÁNIČ 10B/1N/30mA
- OBVOD 19 – 2PÓL. CHRÁNIČ 10B/1N/30mA
- OBVOD 20 – 2PÓL. CHRÁNIČ 16B/1N/30mA

Ve všech místnostech SDK podhled ve výšce 3,5m. Osadit 6ks rev.dvířek do SDK podhledů– dle požadavků ZTI
Okna plastová s mléčným 2–sklem Ug=1,0W/m2K.
Dveře lamino bílé, plné, do ocelových zárubní.

- původní cihelné zdívo
- dozdívky z CP
- příčky plynosilikátové
- sanitární příčky HPL 13mm výšky 2m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo míst.	účel místnosti	plocha podl. m	refer. číslo	osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
201	VSTUP WC	2,71	5.1.1	100 lx
202	WC UČITELE	2,62	5.2.4	200 lx
203	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	6,23	5.2.4	200 lx
204	WC CHLAPCI	5,59	5.2.4	200 lx
205	INVALIDÉ WC	6,46	5.2.4	200 lx
206	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	5,01	5.2.4	200 lx
207	CHODBA A WC DÍVKY	12,04	5.2.4	200 lx

LEGENDA

- KABELOVÁ TRASA – SVAZEK KABELŮ POD OMÍTKOU
- OBVOD SVĚTLNÝ – CYKY nx1,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY–J 3x2,5
- OBVOD EL. OHŘÍVAČE – CYKY–J 3x2,5
- ZDROJOVÁ JEDNOTKA SAMOČINNÉHO SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ
- DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČI CYŽZ V SOULADU S ČSN 332000–4–41 ed.3 A 332000–7–701 ed.2.

POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU, KABELY CYKY (CYKYLo) V SOUSTAVĚ TN–S.
KABELY UKLÁDAT VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU V SOULADU S ČSN 332130 ed.3,
V SDK PODHLEDU V TRUBKÁCH MONOFLEX DLE ČSN 332000–5–52 ed.2.

NAVRHL J. Pros	KRESLIL J. Pros	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Josef Pros – projekce elektro Vladislava 335, 284 01 Kutná Hora IČO: 10240578 tel. 775357933
KRAJ: Středočeský		OBEC: Kolín		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín				Zpracováno programem EIProCAD
Základní škola Kutnohorská 179 Kolín Rekonstrukce soc. zařízení ve 2.NP D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika				FORMÁT 2 A4
				DATUM 03.03.2022
				STUPEŇ DVD
				MĚŘÍTKO 1:50
PŮDORYS 2.NP				ZAK.ČÍSLO: 22108 ARCHIVNÍ ČÍSLO Č.VÝKRESU 22108102