

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **93/2022**
č. dodatku objednatele: **1230 /2022**
č. smlouvy zhotovitele: **2022/3311/0050**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **KVIS Pardubice a.s.**
Spisová značka B 2435 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 46506934
DIČ CZ46506934
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 4ypevib
Bankovní spojení ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu 17394093/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 93/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská Kolín 5**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- prodloužení úseku rekonstrukce kanalizační stoky,
- úprava kanalizačních přípojek a uličních vpustí z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi,
- demolice a likvidace ochranné betonové vrstvy kanalizace,
- výměna a výšková úprava stávajících žulových obrubníků.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 1.034.514,9 Kč bez DPH (1.066.535,76 s DPH). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají nově v čl. VI. smlouvy (Cena díla) cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5.330.653,60 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>1.119.437,20 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>6.450.090,80 Kč</i>

2. *Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:*

<i>a) Rekonstrukce kanalizace SO 01</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>2.545.518,80 Kč</i>
<i>b) Rekonstrukce veřejného osvětlení SO 02</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>184 758,50 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>38 799,30 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>223 557,80 Kč</i>
<i>c) Rekonstrukce komunikace SO 03, VRN</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>2.600.376,30 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>546.079,02 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3.146.455,32 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.10.2022, usnesení č. 15/1/RM/2022.

V Kolíně dne


**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal Mgr.
Iveta Mikšíková
Datum: 2022.10.26 14:37:55
+02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Pardubicích dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-11-02
Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

KSO: 827 21 52
Místo: Kolín
CZ-CPV: 90410000-4

CC-CZ: 22231
Datum: 15. 11. 2021
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:
LK PROJEKT s.r.o.

IČ: 04326181
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 034 514,90
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	729 145,40	153 120,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 066 535,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-11-02			
Stavba:	Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín			
Místo:	Kolín	Datum:	15. 11. 2021	
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	LK PROJEKT s.r.o.	
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 034 514,90	1 066 535,76	
SO 01	Kanalizace	882 034,60		STA
SO 01.1	Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc	179 627,60		Soupis
SO 01.2	Rekonstrukce kanalizačních přípojek	167 730,70		Soupis
SO 01.3	Rekonstrukce uličních vpustí	24 351,50		Soupis
SO 01.4	Rušení stávající kanalizace	658 899,80		Soupis
	Měněpráce	#####		
SO 03	Komunikace	152 480,30	184 501,16	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Soupis: 9m kanalizační stoky + RŠ obložená čedičem

Místo:	Kolín	Datum:	15. 11. 2021
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	LK PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 627,60

D HSV Práce a dodávky HSV 179 627,60

D 1 Zemní práce 65 711,50

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	90,000	90,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	1,530	350,00	535,50	CS ÚRS 2021 02
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	0,956	250,00	239,10	CS ÚRS 2021 02
8	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	0,765	200,00	153,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	8,085	340,00	2 749,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	10,107	460,00	4 649,10	CS ÚRS 2021 02
12	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	2,021	950,00	1 920,20	CS ÚRS 2021 02
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,016	430,00	1 727,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,275	50,00	2 313,70	CS ÚRS 2021 02
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,275	20,00	925,50	CS ÚRS 2021 02
16	K	162251102r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z meziskládky	m3	20,353	60,00	1 221,20	
17	K	162751117r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	8,085	300,00	2 425,60	
18	K	162751137r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	12,128	300,00	3 638,40	
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,353	75,00	1 526,50	CS ÚRS 2021 02
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,384	390,00	14 189,80	CS ÚRS 2021 02
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,353	20,00	407,10	CS ÚRS 2021 02
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,485	140,00	1 187,80	CS ÚRS 2021 02
23	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	16,969	430,00	7 296,80	CS ÚRS 2021 02
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,125	210,00	2 126,20	CS ÚRS 2021 02
25	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	20,250	380,00	7 694,90	CS ÚRS 2021 02
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	16,256	20,00	325,10	CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 6 480,00

27	K	359901111	Vyčištění stok	m	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0 2 828,70

30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,743	980,00	1 708,30	CS ÚRS 2021 02
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2021 02
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2021 02
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,118	3 450,00	405,40	CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 0 101 479,00

35	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
36	M	28614141	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x600mm	m	9,000	1 067,00	9 603,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
48	M	28661935	šachta obklad čedič dělá na místě at.	kus	1,000	76 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2021 02
49	K	89910430R	jádrové vrtání	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	9,000	14,00	126,00	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot		0		3 128,40	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,233	350,00	2 881,40	CS ÚRS 2021 02
53	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	8,233	30,00	247,00	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Soupis: SO 01.2 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

Místo:	Kolín	Datum:	15. 11. 2021
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	LK PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem167 730,70

D HSVPráce a dodávky HSV167 730,70

D 1Zemní práce119 975,40

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	1,733	350,00	606,40	CS ÚRS 2021 02
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,733	250,00	433,10	CS ÚRS 2021 02
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,505	200,00	900,90	CS ÚRS 2021 02
6	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	0,866	200,00	173,30	CS ÚRS 2021 02
11	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	0,866	60,00	52,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	20,529	340,00	6 979,90	CS ÚRS 2021 02
13	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	20,529	460,00	9 443,40	CS ÚRS 2021 02
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,954	430,00	5 140,30	CS ÚRS 2021 02
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	91,060	50,00	4 553,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	91,060	20,00	1 821,20	CS ÚRS 2021 02
17	K	162251102r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z meziskládky	m3	39,466	60,00	2 368,00	
18	K	162751117r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	20,529	300,00	6 158,70	
19	K	162751137r1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	20,529	300,00	6 158,70	
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,466	75,00	2 960,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,905	390,00	28 822,80	CS ÚRS 2021 02
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,466	20,00	789,30	CS ÚRS 2021 02
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,973	140,00	3 496,30	CS ÚRS 2021 02
24	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	49,947	430,00	21 477,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,315	210,00	2 376,10	CS ÚRS 2021 02
26	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	22,629	380,00	8 599,10	CS ÚRS 2021 02
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	25,295	20,00	505,90	CS ÚRS 2021 02

D 3Svislé a kompletní konstrukce02 860,00

28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	26,000	110,00	2 860,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 4Vodorovné konstrukce02 831,40

29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,889	980,00	2 831,40	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

D 8Trubní vedení041 780,60

30	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 02
31	M	28614095	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm	m	26,000	256,00	6 656,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
33	M	28614758	koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm	kus	8,000	338,00	2 704,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	3,000	1 053,00	3 159,00	CS ÚRS 2021 02
37	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,095	1 730,00	7 084,40	CS ÚRS 2021 02
38	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	4,095	80,00	327,60	CS ÚRS 2021 02
39	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	4,095	2 585,00	10 585,60	CS ÚRS 2021 02
40	K	89910430R1	Přepojení stávajících kan přípojek v průběhu výstavby	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	26,000	14,00	364,00	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot		0		283,30	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,745	350,00	260,90	CS ÚRS 2021 02
43	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	0,745	30,00	22,40	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Soupis: SO 01.3 - Rekonstrukce uličních vpustí

Místo:	Kolín	Datum:	15. 11. 2021
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	LK PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 351,50

D HSV Práce a dodávky HSV 24 351,50

D 1 Zemní práce 12 487,50

1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	0,700	350,00	245,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	0,800	60,00	48,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,200	340,00	748,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	2,200	460,00	1 012,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,400	50,00	570,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,400	20,00	228,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	162251102r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z meziskládky	m3	4,300	60,00	258,00	
12	K	162751117r	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	2,200	300,00	660,00	
13	K	162751137r1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	2,200	300,00	660,00	
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,300	75,00	322,50	CS ÚRS 2021 02
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,900	390,00	3 081,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,300	20,00	86,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,600	140,00	364,00	CS ÚRS 2021 02
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,100	430,00	2 193,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,400	210,00	294,00	CS ÚRS 2021 02
20	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,800	380,00	1 064,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3,200	20,00	64,00	CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0 294,00

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,300	980,00	294,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 8 Trubní vedení 0 11 228,00

23	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	3,200	150,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
24	M	28614095	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm	m	3,200	256,00	819,20	CS ÚRS 2021 02
25	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
26	M	28614758	koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 02
29	M	CSB.0059696.U RS	Uliční vpust dno bez výtoku 2a	kus	1,000	250,00	250,00	
30	M	CSB.0059711.U RS	Uliční vpust skruž s odtokem 3d PVC DN 200	kus	1,000	350,00	350,00	
31	M	CSB.0059703.U RS	Uliční vpust horní skruž 5c výška 195 mm	kus	1,000	200,00	200,00	
32	M	CSB.0059715.U RS	Uliční vpust vyrovnávací prstenec 10a	kus	1,000	160,00	160,00	
33	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2021 02
34	M	CSB.0059692.U RS	Koš pozink v 600, vysoký - A4	kus	1,000	649,00	649,00	
35	M	CSB.0059690.U RS	Uliční vpust rám s mříží D400, 500x500 s pantem tvárná litina	kus	1,000	2 299,00	2 299,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	89910430R2	Přepojení stávajících ul vpustí v průběhu výstavby	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,200	14,00	44,80	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot		0		342,00	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,900	350,00	315,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	0,900	30,00	27,00	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Soupis: SO 01.4 - Rušení stávající kanalizace

Místo: Kolín Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel: Město Kolín Projektant: LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							658 899,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				658 899,80	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				658 899,80	
D	8		Trubní vedení				558 000,00	
1	K	359901111r	Vyčištění stok	m	35,000	130,00	4 550,00	
1	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	45,000	4 390,00	197 550,00	CS ÚRS 2021 02
1	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	118,750	496,00	58 900,00	
4	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	440,000	675,00	297 000,00	
D	8		Trubní vedení				6 015,00	
2	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	16,500	220,00	3 630,00	
3	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	9,000	265,00	2 385,00	
D	997		Přesun sutě				94 884,80	
7	K	997013501r	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	112,500	150,00	16 875,00	
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	112,500	649,00	73 012,50	
8	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	7,700	649,00	4 997,30	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013841					
VV			48,215-0,8-0,15			47,265		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list I - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská, Kolín

Objekt: SO 03 - Komunikace

Místo: Kolín Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel: Město Kolín Projektant: LK PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 152 480,30

D HSV Práce a dodávky HSV 152 480,30

D 1 Zemní práce 11 260,80

1	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	56,000	21,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	63,000	97,00	6 111,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	49,000	45,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	9,100	64,00	582,40	CS ÚRS 2021 02
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,100	18,00	163,80	CS ÚRS 2021 02
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,137	100,00	13,70	CS ÚRS 2021 02
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	9,100	15,00	136,50	CS ÚRS 2021 02
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,528	1 122,00	592,40	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 57 078,00

20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,000	138,00	7 728,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	564931512	Podklad z R-materiálu tl 100 mm	m2	56,000	101,00	5 656,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	42,000	488,00	20 496,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	42,000	8,00	336,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	42,000	374,00	15 708,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	14,000	263,00	3 682,00	CS ÚRS 2021 02
26	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	14,000	248,00	3 472,00	CS ÚRS 2021 02

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 467,00

17	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	352,11	4 929,54	
18	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	14,000	188,76	2 642,64	
19	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	228,69	1 600,83	
20	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	7,000	151,25	1 058,75	
21	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlíku v živичném krytu	m	6,000	84,10	504,57	
22	919121223	Těsnění spár závlíkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	6,000	268,62	1 611,72	
23	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,000	71,27	570,15	
24	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	8,000	193,60	1 548,80	

D 997 Přesun sutě 68 101,00

38	K	997221551r	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	19,320	44,00	850,10	
39	K	997221561r	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	15,120	49,00	740,90	
40	K	997221571r	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	10,780	600,00	6 468,00	
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,220	165,00	7 461,30	CS ÚRS 2021 02
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,220	504,00	22 790,90	CS ÚRS 2021 02
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,120	649,00	9 812,90	CS ÚRS 2021 02
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,120	759,00	11 476,10	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,320	440,00	8 500,80	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				1 573,50	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,153	193,00	1 573,50	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky CHVC, ul. Zlínská,

Objekt: Kolín
SO 01 - Kanalizace

Soupis:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizační stoky CHVC méněpráce

Místo: Kolín Datum: 15. 11. 2021
Zadavatel: Město Kolín Projektant LK
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracová

zbývá

Cena celkem

Náklady soupisu celkem

148 575,00

D HSV Práce a dodávky HSV

148 575,00

VV 85*1,25 106,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 750,00

4 575,00

27	K	359901111	Vyčištění stok	m	7,500	500,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 02	3 750,00
PP			Vyčištění stok jakékoliv výšky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/L3_URS						
29	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	7,500	110,00	825,00	CS ÚRS 2021	825,00

D 8 Trubní vedení

380 519,90

144 000,00

46	K	898161214	Sanace kanalizačního potrubí v ložkování	m	7,500	#####	144 000,00	CS ÚRS	144 000,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------------	-----------	------------