



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	VLIVY	Požad. osv.(lx)
1.01	VSTUPNÍ HALA	5,29	BA2	200
1.02	SCHODIŠTĚ	5,81	BA2	200
1.03	CHODBA	1,94	BA2	150
1.04	ÚKLID	0,60		150
1.05	ŠATNA UČITELÉ	1,76		200
1.06	WC UČITELÉ	0,74		200
1.07	SPRCHA UČITELÉ	0,65		200
1.08	ŠATNA DĚTI	5,93	BA2	200
1.09	UČEBNA	45,71	BA2	500
1.10	UMYVÁRNA WC DĚTI	7,13	BA2	200
1.11	KUCHYŇKA	4,96		500
1.12	SKLÁDEK	0,66	BA2	200
1.13	CHODBA	2,24		200
1.14	SKLAD	3,46		200

Sloupec 4 – Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zeleně–prostor normální, žlutě – prostor nebezpečný, červeně – prostor zvýšt nebezpečný
Sloupec 5 – Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

OKRUHY NO TAŽENY KABELY CYKY–J 3x1,5 POD OMÍTKOU.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA TIGER LED 1W SE 1h IP22 S PIKTOGRAMEM

Vypracoval FIDLER	Zodp. projektant FIDLER	Tech. kontrola A. Pešout	FASP–FIDLER ADAM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U KŘÍŽOVATKY 106, KOLÍN 4 TEL.: 603 466 779 E–mail: info@fasp.cz
Kreslil FIDLER	Podpis	Autorizace Ing. Pačes Rostislav	
Investor: Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			formát 1 list A1
Akce: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MASARYKOVÁ 891, KOLÍN IV, 280 02			datum LEDEN/2022
PAVILON II.(III.) - PŮDORYS I.NP			účel Projekt pro realizaci
			č. zakázky 11121
			paré 3
Obsah výkresu: NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ			archivní č. A11121
			Měřítko 1:35 / Č. výkresu EL–11121–16